

Název stavby: VPI Bezbariérový přístup metra Karl. n.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	36 603,68 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	73 896,60 Kč
MONTÁŽ	59 942,03 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 937,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 652,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	33 949,76 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 838,15 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	34 146,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč
Celkové náklady:	267 669,64 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	178 476,10 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	89 193,54 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	2.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV
957745		Šetření technické	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	28.00 m
954975 S		Povrchy nad rámeč mozaika	13.00 m2
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	8432.00 JV
954949 S		Průvrt zdívm betonovým tl. nad 600 mm včetně	1.00 ks
952357 S		Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm	15.00 m
952361 S		Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	25.00 m
955572 S		Rýha ve vozovce kostky 50/100	16.00 m
955573 S		Rýha ve vozovce kostky 50/100rozš.o 10cm	16.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	41.00 m
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	4.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks
MONTÁŽ			
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	300.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	6.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	165.00 ks
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	215.00 ks

955271 S	Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě)	10540.00 JV
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	3.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	75.00 m
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	50.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.24 JV
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	5.00 ks
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	2.00 ks
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	3.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	50.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	20.00 m
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	60.00 m
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	20.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	30000.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	30.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	30.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	10000.00 JV

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
407200 S		Bombička CO2 16g k TDUX- E7512-0160	2.00 ks
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	30.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	16.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	46.00 m
300128 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	40.00 m
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	36.00 m
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	39.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	9.00 ks

312425 S	Modul konektor. 9700-10P	76.00 ks
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	3.00 ks
315066 S	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	3.00 ks
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	4.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks
320302 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500	1.00 ks
316422 S	System TDUX 125-CZ rozpínací	1.00 ks
316436 S	System TDUX CL-80 spona	1.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks
303088 S	Vodič propoj 2xSM-clip-2 A1 10114-A1L25	1.00 ks
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	31.00 m
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks

2018.10