

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2018/I/Zav
uzavřený dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Ivo Karkoška

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Ivo Karkoška
Zastoupen ve věcech technických: Ivo Karkoška
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ7304195239
IČO: 62323873
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Firma je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín – vydán živnostenský list ev. č. 380401-33242-00 ze dne 14.5.2005.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „**Slezské náměstí . 33,110,111 – rekonstrukce fasády – I. etapa**“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 22/2018/I/Zav uzavřené dne 18.5.2018 na realizaci akce „Slezské náměstí . 33,110,111 – rekonstrukce fasády – I. etapa“ – vyčíslení méněprací a víceprací takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se mění takto:

Položkový rozpočet se snižuje o položky - viz příloha tohoto dodatku

- Obnova komínů
- Hliníkové vstupní dveře
- Zateplení podkroví / částečně /
- Hromosvody / částečně /
- Zvonkové tabla
- Parapety a oplechování z TitanZinku

Položkový rozpočet se navyšuje o položky - viz příloha tohoto dodatku

- Otvory do střechy pro izolaci podkroví
- Vstupní dveře Euro-masiv
- Úprava slaboproud, zvonky, světla, prodloužení kabeláží
- Schránky
- Oprava pláště budovy po přemístění skříňky hlavního elektro jističe
- Oprava vstupního schodiště do prodejen v budovách Sl. nám. č. 110 a 111
- Ochranný sloupek v průjezdu
- Čistění a nátěr fasády barvou

Článek II. Cena, se mění takto:

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši :

| | Cena díla bez DPH | DPH 15% | Cena včetně DPH |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Cena díla | 3 775 591,85 Kč | 566 338,78 Kč | 4 341 930,63 Kč |
| Dodatek č. 1 | 37 514,43 Kč | 5 627,15 Kč | 43 141,59 Kč |
| Konečná cena díla | 3 813 106,28 Kč | 571 965,93 Kč | 4 385 072,22 Kč |

(slovy: čtyřimilionytřistaosmsesátpěttisícšedesát dvakoron českých dvacet dva haléřů včetně DPH)

Článek III. Doba plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

| | |
|---|--|
| Zahájení plnění veřejné zakázky: | ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv |
| Zahájení stavebních prací: | předáním a převzetím staveniště |
| Ukončení díla: | 15. 02. 2019 |

K posunutí termínu dochází z důvodu dořešení méně nákladů a vícenákladů po ukončení akce.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

5) Tento dodatek byl schválen 6. schůzi rady města Bílovec dne 11.02.2019. usnesením č. RM/xx/6/2019.

V Bílovci dne 13.2.2019

V Bílovci dne 12.2.2019

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY - Méně práce

Kód: 1.E

Stavba: Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

KSO:
Místo: Bílovec

CC-CZ:
Datum: 30.11.2018

Zadavatel:
Město Bílovec

IČ: '00297755
DIČ: CZ00297755

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

Projektant:
Stavební a rozvojová s.r.o.

IČ: 25852647
DIČ: CZ25852647

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 585 973,57 |
|---------------------|-------------------|

| | iazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 585 973,57 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1.E

Stavba: Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Místo: Bílovec

Datum: 30.11.2018

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.

Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 585 973,57 | 585 973,57 | |
| D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení | 541 192,57 | 541 192,57 | STA |
| D.1.4 | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvod | 44 781,00 | 44 781,00 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ: 00297755

DIČ: CZ00297755

IČ: 62323873

DIČ: CZ7304195239

IČ: 25852647

DIČ: CZ25852647

Cena bez DPH

541 192,57

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

541 192,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Bílovec
Zadavatel: Město Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Datum: 30.11.2018
Projektant Stavební a
rozvojová s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 660 636,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 337 590,86

| | |
|--|--------------|
| 1 - Zemní práce | 1 900,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 118 003,30 |
| 5 - Komunikace pozemní | 17 679,36 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 617 599,53 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 470 752,37 |
| 997 - Přesun sutě | 95 026,84 |
| 998 - Přesun hmot | 16 629,46 |

PSV - Práce a dodávky PSV

1 323 045,99

| | |
|--|------------|
| 713 - Izolace tepelné | 550 145,18 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 113 881,13 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 79 684,40 |
| 765 - Krytina skládaná | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 773 - Podlahy z litého teraca | 18 549,78 |
| 777 - Podlahy lité | 22 165,50 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 129 534,07 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 1 823,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Bílovec

Datum: 30.11.2018

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-------------|---|----|----------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 3 660 636,85 | méně práce |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 337 590,86 | <u>541 192,57 Kč</u> |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 1 900,00 | |
| 1 | K | 113106111 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně | m2 | 50,000 | 38,00 | 1 900,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "poškozená dlažba v okolí severní a západní fasády v místě sanase schodišť a shozů a z důvodu stavby lešení - předpoklad" | | 50,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 118 003,30 | |
| 2 | K | 310231055-1 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém tl 375 mm porobetonovými tvárniciemi, vč. kotvení do stáv. zdiva nerez kotvami | m2 | 18,150 | 1 998,00 | 36 263,70 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2,0+1,50*2,10 | | 6,150 | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 - N16 - zazdívka výkladců" | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,150 | | | |
| 3 | K | 314231561 | Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z líčových cihel dl 290 mm | m3 | 12,213 | 4 890,00 | 59 721,57 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.23 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.24 | | | | | |
| | VV | | 1,20*0,375*1,60*4 | | 2,880 | | | |
| | VV | | 1,20*0,375*2,20 | | 0,990 | | | |
| | VV | | 1,70*0,375*2,20 | | 1,403 | | | |
| | VV | | 2,60*1,00*3,40 | | 8,840 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 14,113 | | | |
| | VV | | "odečet průduchů | | | | | |
| | VV | | -3,14*0,10*0,10*1,60*4*4 | | -0,804 | | | |
| | VV | | -3,14*0,10*0,10*2,20*4 | | -0,276 | | | |
| | | | | | | | | 59 721,57 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | -3,14*0,10*0,10*2,20*4 | | -0,276 | | | |
| | VV | | -0,20*0,20*3,40*4 | | -0,544 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -1,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,213 | | | |
| 4 | K | 316381116-1 | Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 30/37-XD4-Dmax16-S3 s přesahy do 20 mm | m2 | 7,523 | 1 158,00 | 8 711,63 | 8 711,63 |
| | VV | | "Technická zpráva - max. průsak beton. hlavic 30mm dle ČSN EN 12390-8 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.23 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.24 | | | | | |
| | VV | | (1,20+0,07*2)*(0,375+0,07*2)*5 | | 3,451 | | | |
| | VV | | (1,70+0,07*2)*(0,375+0,07*2) | | 0,948 | | | |
| | VV | | (2,60+0,07*2)*(1,00+0,07*2) | | 3,124 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,523 | | | |
| 5 | K | R316-1 | Dotěsnění nadzemní části komínů kolem stáv. komínových vložek | m | 56,800 | 198,00 | 11 246,40 | 11 246,40 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.24 | | | | | |
| | VV | | "průduchy kruhové DN 200mm dl. 1,60m - 4x4 | | | | | |
| | VV | | (4*1,60)*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "průduchy kruhové DN 200mm dl. 2,20m - 4x2 | | | | | |
| | VV | | (4*2,20)*2 | | 17,600 | | | |
| | VV | | "průduchy hranaté 200x200mm dl. 3,40m | | | | | |
| | VV | | 4*3,40 | | 13,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,800 | | | |
| 6 | K | 349234841 | Doplnění zdíva podokenních nebo nadokenních říms | m | 5,000 | 412,00 | 2 060,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "oprava degradovaných částí říms" 5,0 | | 5,000 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 17 679,36 | |
| 7 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm | m2 | 50,000 | 250,00 | 12 500,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "poškozená dlažba v okolí severní a západní fasády v místě sanase schodišť a shozů a z důvodu stavby lešení - předpoklad" 50,00 | | 50,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | | |
| 8 | M | 58380124 | kostka dlažební žula drobná | t | 1,000 | 5 179,36 | 5 179,36 | CS ÚRS |
| | VV | | "doplnění 10%" 50,00*0,10 | | 5,000 | | | |
| | VV | | 5*0,2 Přepočtené koeficientem množství | | 1,000 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1 617 599,53 | |
| 9 | K | 612325205 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 1 352,00 | 2 704,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 10 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 1 320,00 | 2 640,00 | CS ÚRS 2018.01 |

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-------------|---|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "pro zazděné otvory 1,50*2,0+1,50*2,10 " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 11 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 19,800 | 250,00 | 4 950,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N1 - okolo nových vstupních dveří - 3ks | | | | | |
| | VV | | (1,80+2,40*2)*3 | | 19,800 | | | |
| 12 | K | 621131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 303,000 | 33,00 | 9 999,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621531021 - zateplení římsy, pohled průjezdu" 151,50 | | 151,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 151,500 | | | |
| | VV | | "z důvodu svého podkladu 2x" 151,50*2 | | 303,000 | | | |
| 13 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 1 100,300 | 28,00 | 30 808,40 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622211031" 404,61 | | 404,610 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622221031" 39,78 | | 39,780 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622212051 " 264,40*0,40 | | 105,760 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 550,150 | | | |
| | VV | | "z důvodu svého podkladu 2x" 550,150*2 | | 1 100,300 | | | |
| 14 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 227,250 | 205,00 | 46 586,25 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "dle pol.č. 621531021 - nová omítka římsy, pohled průjezdu" 151,50 | | 151,500 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621335203 - 50% opravy podhledu průjezdu" 14,00*0,50 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621335203 - 50% opravy římsy" 137,50*0,50 | | 68,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 227,250 | | | |
| 15 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 540,193 | 205,00 | 110 739,57 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "dle pol.č. 622531021 - pod tenkovrstvou omítku" 573,91 | | 573,910 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622212051 - pod parapety 2x" 77,40*0,40*2 | | 61,920 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 635,830 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622335201 - 10% ze stáv. omítky na opravy" 940,933*0,10 | | 94,093 | | | |
| | VV | | "zazděné otvory" 20,00 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 114,093 | | | |
| | VV | | "40% pancéřová perlínka, 60% sklovláknitá perlínka + 5% na zpevnění rohů | | | | | |
| | VV | | 426,10+114,093 | | 540,193 | | | |
| 16 | K | 621142001-1 | Potažení vnějších podhledů pancéřovou perlínkou vtlačenou do tenkovrstvé hmoty | m2 | 230,000 | 205,00 | 47 150,00 | |
| | VV | | "dle pol. č. 622142001 - 40% z celkové výměry" 230,00 | | 230,000 | | | |
| 17 | K | 621211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl. do 40 mm | m2 | 84,000 | 400,00 | 33 600,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "jižní, výhodní fasáda | | | | | |
| | VV | | "římsa zateplená EPS 100F tl. 20mm | | | | | |
| | VV | | 82,00*(0,75+0,25)+4*(1,00*0,50) | | 84,000 | | | |
| 18 | M | 28375940 | deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 20mm | m2 | 92,400 | 46,00 | 4 250,40 | |
| | VV | | 84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 92,400 | | | |
| 19 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 53,500 | 450,00 | 24 075,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 20 | M | 28375946 | deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 60mm | m2 | 58,850 | 107,00 | 6 296,95 | CS ÚRS |
| | VV | | 53,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 58,850 | | | |
| 21 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | m2 | 13,950 | 450,00 | 6 277,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "zateplení stropu podjezdu" 3,10*4,50 | | 13,950 | | | |
| 22 | M | 63151538 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm | m2 | 14,229 | 810,00 | 11 525,49 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 13,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,229 | | | |
| 23 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 404,610 | 450,00 | 182 074,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní fasáda | | | | | |
| | VV | | 17,50*9,00+13,20*9,00 | | 276,300 | | | |
| | VV | | "odečet plochy oken, dveří, vrat | | | | | |
| | VV | | -(1,50*1,65)*20-(1,50*0,60)*2-(1,50*1,00)*3 | | -55,800 | | | |
| | VV | | -1,50*2,10*2-1,50*2,00 | | -9,300 | | | |
| | VV | | "západní fasáda | | | | | |
| | VV | | 19,50*9,80+3,30*6,30 | | 211,890 | | | |
| | VV | | "odečet plochy oken, dveří | | | | | |
| | VV | | -(1,50*1,65)*14-(1,50*0,60)*1 | | -35,550 | | | |
| | VV | | -1,50*2,10 | | -3,150 | | | |
| | VV | | "vikýře - 1 vikýř 4,0m2" 4,00*15 | | 60,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 444,390 | | | |
| | VV | | "odečet KZS z minerálních izolačních fasádních desek (požární pás)" - 39,78 | | -39,780 | | | |
| | VV | | Součet | | 404,610 | | | |
| 24 | M | 28375985 | deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm | m2 | 412,702 | 245,00 | 101 111,99 | CS ÚRS |
| | VV | | 404,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 412,702 | | | |
| 25 | M | 28376527 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 80mm | m2 | 1,285 | 1 800,00 | 2 313,00 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "v místě umístění dešťového svodu" 6,30*0,20 | | 1,260 | | | |
| | VV | | 1,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,285 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 26 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl.do 40 mm | m | 264,400 | 400,00 | 105 760,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní fasáda | | | | | |
| | VV | | (1,50+2*1,65)*20+(1,50+2*0,60)*2+(1,50+2*1,00)*3 | | 111,900 | | | |
| | VV | | (1,50+2*2,10)*2+(1,50+2*2,00) | | 16,900 | | | |
| | VV | | "západní fasáda | | | | | |
| | VV | | (1,50+2*1,65)*14+(1,50+2*0,60)*1 | | 69,900 | | | |
| | VV | | 1,50+2*2,10 | | 5,700 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 204,400 | | | |
| | VV | | "severní fasáda - parapety" 1,50*25 | | 37,500 | | | |
| | VV | | "západní fasáda - parapety" 1,50*15 | | 22,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 60,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 264,400 | | | |
| 27 | M | 28375943 | deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 30mm | m2 | 89,936 | 55,00 | 4 946,48 | CS ÚRS |
| | VV | | "ostění a nadpraží" 204,40*0,40 | | 81,760 | | | |
| | VV | | 81,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 89,936 | | | |
| 28 | M | 28376361 | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm | m2 | 66,000 | 112,00 | 7 392,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "severní fasáda - parapety" 1,50*25 | | 37,500 | | | |
| | VV | | "západní fasáda - parapety" 1,50*15 | | 22,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | |
| | VV | | 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 66,000 | | | |
| 29 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl.do 160 mm | m2 | 39,780 | 460,00 | 18 298,80 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "požární pás KZS š. 900mm z minerální vlny tl. 160mm | | | | | |
| | VV | | (17,50+13,20+19,50+4,50)*0,90 | | 49,230 | | | |
| | VV | | "odečet otvorů | | | | | |
| | VV | | -(1,50*0,90)*7 | | -9,450 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,780 | | | |
| 30 | M | 63151538 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm | m2 | 40,576 | 805,00 | 32 663,68 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 39,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 40,576 | | | |
| 31 | K | 622252001 | Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 53,500 | 72,00 | 3 852,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 3,30+17,50+13,20+19,50 | | 53,500 | | | |
| 32 | M | 59051653 | lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm | m | 56,175 | 78,00 | 4 381,65 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | 3,30+17,50+13,20+19,50 | | 53,500 | | | |
| | VV | | 53,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 56,175 | | | |
| 33 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 867,400 | 72,00 | 62 452,80 | CS ÚRS |
| 34 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 277,620 | 25,00 | 6 940,50 | CS ÚRS 2018.01 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní fasáda | | | | | |
| | VV | | (1,50+2*1,65)*20+(1,50+2*0,60)*2+(1,50+2*1,00)*3 | | 111,900 | | | |
| | VV | | (1,50+2*2,10)*2+(1,50+2*2,00) | | 16,900 | | | |
| | VV | | "západní fasáda | | | | | |
| | VV | | (1,50+2*1,65)*14+(1,50+2*0,60)*1 | | 69,900 | | | |
| | VV | | 1,50+2*2,10 | | 5,700 | | | |
| | VV | | "ostatní" 4,00*15 | | 60,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 264,400 | | | |
| | VV | | 264,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 277,620 | | | |
| 35 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový | m | 10,500 | 125,00 | 1 312,50 | CS ÚRS |
| | VV | | 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,500 | | | |
| 36 | M | 59051512 | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | m | 63,000 | 48,00 | 3 024,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní fasáda" 1,50*25 | | 37,500 | | | |
| | VV | | "západní fasáda" 1,50*15 | | 22,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | |
| | VV | | 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 63,000 | | | |
| 37 | M | 59051516 | profil ukončovací 14mm PVC hrana | m | 327,600 | 41,00 | 13 431,60 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "koutové napojení na fasádu" 30,00 | | 30,000 | | | |
| | VV | | "řimsy" (86,00+55,00)*2 | | 282,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 312,000 | | | |
| | VV | | 312*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 327,600 | | | |
| 38 | M | 59051480 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m | 232,050 | 23,00 | 5 337,15 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | 9,30+9,80+3,30+6,30*2+3,00*15 | | 80,000 | | | |
| | VV | | "řimsy" 86,00+55,00 | | 141,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 221,000 | | | |
| | VV | | 221*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 232,050 | | | |
| 39 | K | 621335203 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších pohledů v rozsahu do 50% | m2 | 151,500 | 690,00 | 104 535,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní a západní fasáda | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621211011 - řimsy" 53,50 | | 53,500 | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621211001 - řimsy" 84,00 | | 84,000 | | | |
| | VV | | "pohled podjezdu" 14,00 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 151,500 | | | |

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-------------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 40 | K | 622335201 | Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% | m2 | 840,934 | 300,00 | 252 280,20 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní a západní fasáda | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622211031 " 344,61 | | 344,610 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622221031 " 39,78 | | 39,780 | | | |
| | VV | | "stáv. špalety" 264,40*0,24 | | 63,456 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 447,846 | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | 6,20*(17,70*3+14,50)+7,90*5,60-12,60 | | 450,760 | | | |
| | VV | | "odečet oken" | | | | | |
| | VV | | -(1,50*1,65)*22 | | -54,450 | | | |
| | VV | | -(2,25*1,65)*12 | | -44,550 | | | |
| | VV | | "stáv. špalety" (105,60+66,60)*0,24 | | 41,328 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 393,088 | | | |
| | VV | | Součet | | 840,934 | | | |
| 41 | K | 622511121-1 | Tenkovrstvá hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 84,000 | 328,00 | 27 552,00 | |
| | VV | | "jižní, východní fasáda | | | | | |
| | VV | | "římsa zateplená EPS 100F tl. 20mm" 84,00 | | 84,000 | | | |
| 42 | K | 621531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 67,500 | 275,00 | 18 562,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní, západní fasáda | | | | | |
| | VV | | "římsa zateplená EPS 100F tl. 60mm" 53,50 | | 53,500 | | | |
| | VV | | "zateplený strop průjezdu" 14,00 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 67,500 | | | |
| 43 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 573,910 | 275,00 | 157 825,25 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622211031 - zateplení EPS" 404,61 | | 404,610 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622221031 - zateplení miner. deskou" 39,78 | | 39,780 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622212051 - špalety" 264,40*0,40 | | 105,760 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 550,150 | | | |
| | VV | | "stěny průjezdu" 4,40*2,70*2 | | 23,760 | | | |
| | VV | | Součet | | 573,910 | | | |
| 44 | K | 622821002 | Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 23,760 | 615,00 | 14 612,40 | CS ÚRS |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "stěny průjezdu" 4,40*2,70*2 | | 23,760 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,760 | | | |
| 45 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 18,000 | 75,00 | 1 350,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|---|----|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | 1,50*0,30*40 | | 18,000 | | | |
| 46 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 336,283 | 55,00 | 18 495,57 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní, západní fasáda | | | | | |
| | VV | | "omytí soklové části objektu" 17,50*0,30+13,20*0,60+4,5*0,3 | | 14,520 | | | |
| | VV | | "jižní, východní fasáda | | | | | |
| | VV | | "omytí soklové části objektu " | | | | | |
| | VV | | 11,30*(1,50+0,80)+4,0*0,30+5,5*1,6+1,90*1,20 | | 38,270 | | | |
| | VV | | 17,70*4,00+17,7*2*4,00+5,00 | | 217,400 | | | |
| | VV | | "odečet ploch výkladců" -2,50*2,50*15 | | -93,750 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 176,440 | | | |
| | VV | | "opravy omítek | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622335201 - 10% za stáv. omítky" 840,933*0,10 | | 84,093 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621335203 - 50% římsy" 137,50*0,50 | | 68,750 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621335203 - podhled průjezdu - 50%" 14,00*0,50 | | 7,000 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 336,283 | | | |
| 47 | K | R622-1 | Sítka proti hmyzu, D+M | m | 210,000 | 210,00 | 44 100,00 | 44 100,00 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "dodávka a montáž sítky proti hmyzu za okap | | | | | |
| | VV | | "dl. dle délky okapů" 210,00 | | 210,000 | | | |
| 48 | K | R622-8 | Mechanické očištění fasády před osazením KZS | m2 | 701,650 | 70,00 | 49 115,50 | |
| 49 | K | R622-9 | Penetrační nátěr vnějších stěn protiplísňovým přípravkem | m2 | 701,650 | 46,00 | 32 275,90 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "pentrace fasády protiplísňovým prostředkem pod KZS | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622211031" 404,61 | | 404,610 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622221031" 39,78 | | 39,780 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622212051 " 264,40*0,40 | | 105,760 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621531021 - zateplení římsy, podhled průjezdu" 151,50 | | 151,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 701,650 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 470 752,37 | |
| 50 | K | 941121112 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m | m2 | 1 425,000 | 58,00 | 82 650,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | (36,70+19,30)*12,00 | | 672,000 | | | |
| | VV | | (13,00+7,00+19,30+31,00+5,00)*10,00 | | 753,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 425,000 | | | |
| 51 | K | 941121212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a 7KD den použití | m2 | 57 000,000 | 1,20 | 68 400,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 1425,000*40 | | 57 000,000 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52 | K | 941121812 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 20 m | m ² | 1 425,000 | 38,00 | 54 150,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 53 | K | 944111122 | Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového | m | 131,300 | 35,00 | 4 595,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | 36,70+13,00+7,00+19,30+19,30+31,00+5,00 | | 131,300 | | | |
| 54 | K | 944111222 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutýčovému za první a ZKD den použití | m | 5 252,000 | 1,20 | 6 302,40 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 131,30*40 | | 5 252,000 | | | |
| 55 | K | 944111822 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového | m | 131,300 | 25,00 | 3 282,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| 56 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m ² | 1 425,000 | 18,00 | 25 650,00 | CS ÚRS |
| 57 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m ² | 57 000,000 | 1,00 | 57 000,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 1425,00*40 | | 57 000,000 | | | |
| 58 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m ² | 1 425,000 | 10,00 | 14 250,00 | CS ÚRS |
| 59 | K | 944711112 | Montáž záchytné stříšky š do 2 m | m | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "vstupy do objektu, do obchodů | | | | | |
| | VV | | 2,00*7 | | 14,000 | | | |
| 60 | K | 944711212 | Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití | m | 560,000 | 2,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 14,000*40 | | 560,000 | | | |
| 61 | K | 944711812 | Demontáž záchytné stříšky š do 2 m | m | 14,000 | 50,00 | 700,00 | CS ÚRS |
| 62 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ² | m ² | 13,950 | 150,00 | 2 092,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 | | | | | |
| | VV | | "pro práce v průchodu" 4,50*3,10 | | 13,950 | | | |
| 63 | K | 949511112 | Montáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m | m | 14,000 | 156,00 | 2 184,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "vstupy do objektu, do obchodů | | | | | |
| | VV | | 2,00*7 | | 14,000 | | | |
| 64 | K | 949511212 | Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití | m | 560,000 | 2,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 14,00*40 | | 560,000 | | | |
| 65 | K | 949511812 | Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m | m | 14,000 | 45,00 | 630,00 | CS ÚRS |
| 66 | K | 962032641 | Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC | m ³ | 12,815 | 765,00 | 9 803,48 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "výměra dle pol.č. 314231561" 12,213 | | 12,213 | | | |
| | VV | | "výměra dle pol.č. 316381116" 7,523*0,08 | | 0,602 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,815 | | | |
| 67 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ² | m ² | 9,900 | 205,00 | 2 029,50 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |

9 803,48

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B1" (1,50*2,20)*3 | | 9,900 | | | |
| 68 | K | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 | m2 | 6,000 | 160,00 | 960,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B2" (1,50*2,00)*2 | | 6,000 | | | |
| 69 | K | 978036121 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 % | m2 | 840,934 | 22,00 | 18 500,55 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní a západní fasáda | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622211031 " 344,61 | | 344,610 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 622221031 " 39,78 | | 39,780 | | | |
| | VV | | "stáv. špalety" 264,40*0,24 | | 63,456 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 447,846 | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | 6,20*(17,70*3+14,50)+7,90*5,60-12,60 | | 450,760 | | | |
| | VV | | "odečet oken" | | | | | |
| | VV | | -(1,50*1,65)*22 | | -54,450 | | | |
| | VV | | -(2,25*1,65)*12 | | -44,550 | | | |
| | VV | | "stáv. špalety" (105,60+66,60)*0,24 | | 41,328 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 393,088 | | | |
| | VV | | Součet | | 840,934 | | | |
| 70 | K | 978036161 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 % | m2 | 151,500 | 33,00 | 4 999,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "severní a západní fasáda | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621211011 - římsy" 53,50 | | 53,500 | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621211001 - římsy" 84,00 | | 84,000 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621335203 - pohled podjezdu " 14,00 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 151,500 | | | |
| 71 | K | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % | m2 | 23,760 | 55,00 | 1 306,80 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "stěny podjezdu" 4,40*2,70*2 | | 23,760 | | | |
| 72 | K | 978059241 | Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 | m2 | 27,004 | 289,00 | 7 804,16 | CS ÚRS |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "odsekání porušeného teracového obkladu | | | | | |
| | VV | | 3,38*0,93+3,75*1,30+11,25*1,20+3,10*0,17+2,30*0,27+2,13*1,00+3,40*0,6 0+0,44*0,38 | | 27,004 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-------------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | Součet | | 27,004 | | | |
| 73 | K | 979071021 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem třazeným při překrocení ing. síti | m2 | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "stávající dlažba 50m2 - odečet nové 10% | | | | | |
| | VV | | 50,00-5,00 | | 45,000 | | | |
| 74 | K | 985112132 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm | m2 | 11,100 | 152,00 | 1 687,20 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1 (sanace vstupního schodiště do domu) | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,30+(1,50+1,00*2)*0,20 | | 2,650 | | | |
| | VV | | 1,50*1,50+2,00+2,30 | | 6,550 | | | |
| | VV | | 1,5*1,5*0,20*2+1,00 | | 1,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,100 | | | |
| 75 | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 11,100 | 25,00 | 277,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| 76 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 11,100 | 55,00 | 610,50 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1 (sanace vstupního schodiště do domu) | | | | | |
| | VV | | 11,10 | | 11,100 | | | |
| 77 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 11,100 | 70,00 | 777,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1 (sanace vstupního schodiště do domu) | | | | | |
| | VV | | 11,10 | | 11,100 | | | |
| 78 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | 15,000 | 409,00 | 6 135,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | " vyspravení podkladu pod zateplení v místech obnažené výztuže" 15,00 | | 15,000 | | | |
| 79 | K | 985311313 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | 11,100 | 445,00 | 4 939,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1 (sanace vstupního schodiště do domu) | | | | | |
| | VV | | "materiál musí splňovat požadavky EN 1504-3 třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3 | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,30+(1,50+1,00*2)*0,20 | | 2,650 | | | |
| | VV | | 1,50*1,50+2,00+2,20 | | 6,450 | | | |
| | VV | | 1,50*1,00+(1,5+0,50*2)*0,20 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,100 | | | |
| 80 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 26,100 | 209,00 | 5 454,90 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1" 11,10 | | 11,100 | | | |
| | VV | | " vyspravení podkladu pod zateplení v místě obnažené výztuže" 15,00 | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,100 | | | |
| 81 | K | 985324111-1 | Impregnační transparentní nátěr dvojnásobný | m2 | 584,119 | 125,00 | 73 014,88 | |
| | VV | | "Technická zpráva - viz popis | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|------|-----------|---|----|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| | VV | | "transparentní impregnace bránící průsaku vody do materiálu a trhlin do vel. 0,2mm, roztok siloxanů ve směsi rozpouštědel | | | | | |
| | VV | | "komínové zdivo | | | | | |
| | VV | | (1,20+0,375)*2*1,60*4 | | 20,160 | | | |
| | VV | | (1,20+0,375)*2*2,20 | | 6,930 | | | |
| | VV | | (1,70+0,375)*2*2,20 | | 9,130 | | | |
| | VV | | (2,60+1,00)*2*3,40 | | 24,480 | | | |
| | VV | | "komínové hlavice " 7,523*3 | | 22,569 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 83,269 | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | "výměra dle pol.č.783801551 - stávající očištěná fasáda" 477,09 | | 477,090 | | | |
| | VV | | "nová omítka stěn průjezdu" 4,40*2,70*2 | | 23,760 | | | |
| | VV | | Součet | | 584,119 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 95 026,84 | |
| 82 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 56,230 | 917,00 | 51 562,91 | CS ÚRS 2018.01 |
| 83 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 56,230 | 175,00 | 9 840,25 | CS ÚRS 2018.01 |
| 84 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 506,070 | 8,80 | 4 453,42 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | 56,23*9 'Přepočtené koeficientem množství | | 506,070 | | | |
| 85 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 0,733 | 966,00 | 708,08 | CS ÚRS 2018.01 |
| 86 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 21,414 | 245,00 | 5 246,43 | CS ÚRS 2018.01 |
| 87 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 7,070 | 200,00 | 1 414,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 88 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 | t | 1,545 | 1 250,00 | 1 931,25 | CS ÚRS 2018.01 |
| 89 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904 | t | 15,738 | 1 250,00 | 19 672,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| 90 | K | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 1,000 | 198,00 | 198,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 16 629,46 | |
| 91 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 72,302 | 230,00 | 16 629,46 | CS ÚRS |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 323 045,99 | |
| D 713 | | | Izolace tepelné | | | | 550 145,18 | |
| 92 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami | m2 | 378,000 | 208,00 | 78 624,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.16 - 23 | | | | | |
| | VV | | "izolace stropu podkrovní tl. 2x 100 mm | | | | | |
| | VV | | 2*3,50*54,00 | | 378,000 | | | |

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|-----|---------|-----------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | VV | | Součet | | 378,000 | | | | |
| 93 | M | 63148154 | deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm | m2 | 385,560 | 458,00 | 176 586,48 | CS ÚRS | |
| | VV | | 378*1,02 Přepočtené koeficientem množství | | 385,560 | | | | |
| 94 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 116,810 | 208,00 | 24 296,48 | CS ÚRS 2018.01 | 6 616,48 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.16 - 23 | | | | | | |
| | VV | | "izolace podlahy podkrovní | | | | | | |
| | VV | | 1,40*(1,60*10+1,00*2+4,30++3,30+2,20+3,2*3+4,40) | | 58,520 | | | | |
| | VV | | 1,10*(7,10*4+14,50) | | 47,190 | | | | |
| | VV | | 3,70*3,0 | | 11,100 | | | | |
| | VV | | Součet | | 116,810 | | | | |
| 95 | M | 63148154 | deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm | m2 | 238,292 | 458,00 | 109 137,74 | CS ÚRS | 28 882,40 |
| | VV | | 116,81*2,04 Přepočtené koeficientem množství | | 238,292 | | | | |
| 96 | K | 713131111 | Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 60,000 | 69,00 | 4 140,00 | CS ÚRS 2018.01 | 4 140,00 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.17 - 23 | | | | | | |
| | VV | | "vikýře - 1 vikýř 4,0m2" 4,00*15 | | 60,000 | | | | |
| 97 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 60,000 | 122,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2018.01 | 7 320,00 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | | |
| | VV | | "vikýře - 1 vikýř 4,0m2" 4,00*15 | | 60,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | | |
| 98 | M | 63148152 | deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 60mm | m2 | 61,200 | 318,00 | 19 461,60 | CS ÚRS | 19 461,60 |
| | VV | | "desky budou přilepené a přibité" 60,00 | | 60,000 | | | | |
| | VV | | 60*1,02 Přepočtené koeficientem množství | | 61,200 | | | | |
| 99 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 195,000 | 122,00 | 23 790,00 | CS ÚRS 2018.01 | 10 370,00 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.16 - 23 | | | | | | |
| | VV | | "izolace SDK příček podkrovní tl. 100 mm | | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,50*30 | | 67,500 | | | | |
| | VV | | 1,10*1,40*7 | | 10,780 | | | | |
| | VV | | 1,40*(1,60*10+1,00*2+4,30++3,30+2,20+3,2*4+14,50+7,10*2+6,10*2)+2,62 | | 116,720 | | | | |
| | VV | | Součet | | 195,000 | | | | |
| 100 | M | 63148154 | deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm | m2 | 198,900 | 458,00 | 91 096,20 | CS ÚRS | 39 800,20 |
| | VV | | 195*1,02 Přepočtené koeficientem množství | | 198,900 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|-----|---------|-----------|---|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 106 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 116,810 | 45,00 | 5 256,45 | CS ÚRS 2018.01 | 1 431,45 |
| | VV | | Technická zpráva | | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.16 - 23 | | | | | | |
| | VV | | "izolace podlahy podkroví | | | | | | |
| | VV | | 1,40*(1,60*10+1,00*2+4,30++3,30+2,20+3,2*3+4,40) | | 58,520 | | | | |
| | VV | | 1,10*(7,10*4+14,50) | | 47,190 | | | | |
| | VV | | 3,70*3,0 | | 11,100 | | | | |
| | VV | | Součet | | 116,810 | | | | |
| 107 | M | 69311088 | geotextilie 500 g/m2 | m2 | 128,491 | 31,00 | 3 983,22 | CS ÚRS | 883,22 |
| | VV | | 116,81*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 128,491 | | | | |
| 108 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 11,884 | 543,00 | 6 453,01 | CS ÚRS 2018.01 | 1 023,01 |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | 60,00+20,25 | | 80,250 | | | |
| 123 | K | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti | kus | 16,000 | 55,00 | 880,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B10 - demont. rev. dvířek " 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "B13 - demont. tabulí z popisným číslem " 8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "B14 - demont. rev. dvířek " 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "B17 - demont. odfuk z kotelný " 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | |
| 125 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 70,000 | 50,00 | 3 500,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B5" 70,00 | | 70,000 | | | |
| 126 | K | 764246402 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rě 200 mm | m | 20,250 | 380,00 | 7 695,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "parapety opatřeny bočními parapetními lištami | | | | | |
| | VV | | "N24" 1,35*15 | | 20,250 | | | |
| 127 | K | 764246405 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rě 400 mm | m | 60,000 | 520,00 | 31 200,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "parapety opatřeny bočními parapetními lištami | | | | | |
| | VV | | "N11" 60,00 | | 60,000 | | | |
| 128 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,457 | 543,00 | 248,15 | CS ÚRS 2018.01 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 131 | K | R764-3 | Svody kruhové systémový včetně objímek, kolen, odskoků průměru 125 mm | m | 70,000 | 365,00 | 25 550,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N5 - systémové řešení k použité střešní krytině" 70,00 | | 70,000 | | | |
| 132 | K | 764001833-1 | Demontáž plech. krytiny k dalšímu použití (vč. oplechování) | m2 | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 133 | K | 764101131-1 | Zpětná montáž stávající krytiny střechy sklonu do 30° (vč. oplechování) | m2 | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 136 | K | 767646401 | Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm | kus | 7,000 | 300,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 137 | M | 553-1 | revizní dvířka ocel. komaxit vč. rámu | kus | 7,000 | 1 055,00 | 7 385,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N10 - předpokládaný rozměr 400x400mm, upřesnit na stavbě " | | 3,000 | | | |
| | VV | | "N14 - předpokládaný rozměr 400x300mm, upřesnit na stavbě " | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 138 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 12,920 | 135,00 | 1 744,20 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B4" (1,70*1,90)*4 | | 12,920 | | | |
| 139 | K | 767662120-1 | Montáž mříží pevných přivařených na kotvy | m2 | 19,950 | 278,00 | 5 546,10 | |
| 140 | M | 140-3 | mříž ocelová pevná okenní 1,5 x1,10m | m2 | 1,725 | 4 560,00 | 7 866,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 - N19 - 1 ks | | | | | |
| | VV | | "POPIS: | | | | | |
| | VV | | "ocelová mříž galvanicky zinkovaná vč. obvodového rámu přivařeného na kotvy, vč. dodávky kotev | | | | | |
| | VV | | "polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL (vybere investor) | | | | | |
| | VV | | "průniková odolnost dle ENV 1627 v návaznosti na ENV 1630 - 4. stupeň | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,15*1 | | 1,725 | | | |

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 141 | M | 140-4 | mříž ocelová pevná okenní 1,5 x0,75m | m2 | 3,375 | 4 560,00 | 15 390,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 - N20 - 3 ks | | | | | |
| | VV | | "POPIS: | | | | | |
| | VV | | "ocelová mříž galvanicky zinkovaná vč. obvodového rámu přivařeného na kotvy, vč. dodávky kotev | | | | | |
| | VV | | "polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL (vybere investor) | | | | | |
| | VV | | "průniková odolnost dle ENV 1627 v návaznosti na ENV 1630 - 4. stupeň | | | | | |
| | VV | | 1,50*0,75*3 | | 3,375 | | | |
| 142 | M | 140-7 | mříž ocelová pevná okenní 1,5 x0,75m | m2 | 14,850 | 4 560,00 | 67 716,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 - N4 - 6 ks | | | | | |
| | VV | | "POPIS: | | | | | |
| | VV | | "ocelová mříž galvanicky zinkovaná vč. obvodového rámu přivařeného na kotvy, vč. dodávky kotev | | | | | |
| | VV | | "polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL (vybere investor) | | | | | |
| | VV | | "průniková odolnost dle ENV 1627 v návaznosti na ENV 1630 - 4. stupeň | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,65*6 | | 14,850 | | | |
| 143 | K | 767691832 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 3,360 | 70,00 | 235,20 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B3 - vyvěšení křídel stáv. vrat k likvidaci" (0,80*2,10)*2 | | 3,360 | | | |
| 144 | K | 767722812 | Demontáž výkladců předsazených svařovaných | m2 | 12,000 | 268,00 | 3 216,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B18" 10,00*1,20 | | 12,000 | | | |
| 145 | K | 767810113 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 | kus | 27,000 | 75,00 | 2 025,00 | CS ÚRS |
| 146 | M | 140-2 | hliníková protidešťová větrací mřížka 300x300 se sítí proti hmyzu | kus | 27,000 | 400,00 | 10 800,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 " 27 | | 27,000 | | | |
| 147 | K | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových | kus | 30,000 | 67,00 | 2 010,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.12 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B8 - demont. větracích mřížek 300x300mm" 27 | | 27,000 | | | |
| | VV | | "B9 - demont. větracích mřížek " 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | | |
| 148 | K | 767812611-1 | Montáž stříšek fasádních š. do 2000 mm | kus | 3,000 | 4 500,00 | 13 500,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N7 - zpětná montáž stříšky nad vstupem" 3 | | 3,000 | | | |
| 149 | K | 767812851-1 | Demontáž stříšek fasádních š. do 2000 mm | kus | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B7" 3 | | 3,000 | | | |
| 150 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg | kg | 83,400 | 285,00 | 23 769,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "N21b" 18,70*2 | | 37,400 | | | |
| | VV | | "N21a" 23,00*2 | | 46,000 | | | |

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | Součet | | 83,400 | | | |
| 151 | M | 140-5 | ocelové zábradlí u vstupu dl. 1,0m, v. 0,90m | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N21.b" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "zábradlí bude žárově zinkováno , přechodový nátěr epoxid (dle popisu specifikace N21.b) , 1ks - 18,70 | | | | | |
| | VV | | "dodáva vč. kotvicích plechů a chemického kotvení | | | | | |
| 152 | M | 140-6 | ocelové zábradlí u vstupu dl. 1,2m, v. 0,90m | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N21.a" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "zábradlí bude žárově zinkováno , přechodový nátěr epoxid (dle popisu specifikace N21.a) , 1ks - 23,00 | | | | | |
| | VV | | "dodáva vč. kotvicích plechů a chemického kotvení | | | | | |
| 153 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 94,500 | 245,00 | 23 152,50 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.25 | | | | | |
| | VV | | "B21 - demontáž ocel. trubky - odfuk z fasády vč. kotvení - 11,00m " 11,00*4,50 | | 49,500 | | | |
| | VV | | "B22 - demontáž ocel. zábradlí u vstupů dl. 1,5m, v. 0,9m - 2ks " 45,00 | | 45,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 94,500 | | | |
| 154 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,158 | 547,00 | 86,43 | CS ÚRS 2018.01 |
| 155 | K | R767-3 | Vstupní dveře hliníkové 1000/2100+ pevný panel 500/2100, D+M | kpl | 3,000 | 55 600,00 | 166 800,00 | 166 800,00 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N1" 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "POPIS: kompletní dodávka vč. osazení zárubně a montáže dveří a pevného panelu | | | | | |
| | VV | | "hliníkové částečně prosklené dveře jednokřídlé otevíravé, se samozavíračem a přechodovou lištou vč. systémové zárubně | | | | | |
| | VV | | "zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem | | | | | |
| | VV | | "kování celoobvodové bezpečnostní, klíka-koule, cylindrická vložka bezp. tř. 3 | | | | | |
| | VV | | "pevný panel vybaven schránkami a zvonkovým tablem s komunikátorem pro 8 bytových jednotek | | | | | |
| | VV | | "barva dveří , zárubní i pantů dle požadavku investora | | | | | |
| 156 | K | R767-4 | Ocelová dvoukřídlá vrata plná | kpl | 1,000 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N2" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "POPIS: kompletní dodávka vč. osazení vrat do stávající zárubně | | | | | |
| | VV | | "vrata ocelová plná, přesný rozměr ověřit na stavbě (předpoklad 1,5x2,10m) | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | "kování bezpečnostní zámek | | | | | |
| | VV | | "nátěr stáv. zárubni vč. předpřípravy povrchu | | | | | |
| | VV | | "barva vrat 1 nátěru zárubní a pantů dle požadavku investora | | | | | |
| 157 | K | R767-5 | Zpětná montáž tabulí s popisným číslem vč. upevňovacího materiálu | kus | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "N13" 6 | | 6,000 | | | |
| 158 | K | R767-6 | Zpětná montáž odfuku | kg | 49,500 | 158,00 | 7 821,00 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.26 | | | | | |
| | VV | | "stávající potrubí odfuku bude otrýskáno a opatřeno dvousložkovým modifikovaným epoxidovým nátěrem, vč. nových kotvicích prvků | | 49,500 | | | |
| | VV | | 49,50 | | | | | |
| | D | 773 | Podlahy z litého teraca | | | | 18 549,78 | |
| 159 | K | R773-1 | Opravy obkladů stěn, soklů teracem | m2 | 27,004 | 650,00 | 17 552,60 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24, 26 | | | | | |
| | VV | | "doplnění chybějícího obkladu, doplnění poškozeného soklu vč. vyspárování, provedení šambrán pro navázání obkladu | | 27,004 | | | |
| | VV | | 3,38*0,93+3,75*1,30+11,25*1,20+3,10*0,17+2,30*0,27+2,13*1,00+3,40*0,60+0,44*0,38 | | 27,004 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,004 | | | |
| 160 | K | 998773101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m | t | 1,823 | 547,00 | 997,18 | CS ÚRS 2018.01 |
| | D | 777 | Podlahy lité | | | | 22 165,50 | |
| 161 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 11,100 | 85,00 | 943,50 | CS ÚRS |
| 162 | K | 777121105 | Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1 0 m2 tl do 3 mm | m2 | 11,100 | 750,00 | 8 325,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 163 | K | 777131211 | Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem | m2 | 11,100 | 68,00 | 754,80 | CS ÚRS |
| 164 | K | 777521103 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 11,100 | 427,00 | 4 739,70 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1 | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,30+(1,50+1,00*2)*0,20 | | 2,650 | | | |
| | VV | | 1,50*1,50+2,00+2,20 | | 6,450 | | | |
| | VV | | 1,50*1,00+(1,5+0,50*2)*0,20 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,100 | | | |
| 165 | K | 777612205 | Protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini) uzavíracího nátěru schodišťových stupňů | m2 | 11,100 | 410,00 | 4 551,00 | CS ÚRS 2018.01 |
| 166 | K | 777612209 | Uzavírací polyuretanový protiskluzný nátěr schodišťových stupňů | m2 | 11,100 | 215,00 | 2 386,50 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 - ST1 | | | | | |
| | VV | | 11,10 | | 11,100 | | | |
| 167 | K | 777911113 | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 3,000 | 155,00 | 465,00 | CS ÚRS |

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|---|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | "napojení schodišť vstupu"(0,50*2)*3 | | 3,000 | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 129 534,07 | |
| 168 | K | 783000121 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou | m | 880,200 | 18,00 | 15 843,60 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | (1,50+1,80)*2*55 | | 363,000 | | | |
| | VV | | (1,50+1,30)*2*1 | | 5,600 | | | |
| | VV | | (1,50+1,10)*2*6 | | 31,200 | | | |
| | VV | | (1,40+1,20)*2*15 | | 78,000 | | | |
| | VV | | (2,30+1,80)*2*12 | | 98,400 | | | |
| | VV | | (2,5+2,5)*2*15 | | 150,000 | | | |
| | VV | | (0,60+0,60)*2*32 | | 76,800 | | | |
| | VV | | (0,90+0,80)*2*8 | | 27,200 | | | |
| | VV | | "ostatní drobné prvky" 50 | | 50,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 880,200 | | | |
| 169 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š40mm | m | 924,210 | 2,00 | 1 848,42 | CS ÚRS |
| | VV | | 880,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 924,210 | | | |
| 170 | K | 783000125 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií | m2 | 361,260 | 20,00 | 7 225,20 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "D.1.1.b.23 - 24 | | | | | |
| | VV | | (1,50*1,80)*55 | | 148,500 | | | |
| | VV | | (1,50*1,30)*1 | | 1,950 | | | |
| | VV | | (1,50*1,10)*6 | | 9,900 | | | |
| | VV | | (1,40*1,20)*15 | | 25,200 | | | |
| | VV | | (2,30*1,80)*12 | | 49,680 | | | |
| | VV | | (2,5*2,5)*15 | | 93,750 | | | |
| | VV | | (0,60*0,60)*32 | | 11,520 | | | |
| | VV | | (0,90*0,80)*8 | | 5,760 | | | |
| | VV | | "ostatní drobné prvky" 15,00 | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 361,260 | | | |
| 171 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ. 4 x 5 m | m2 | 379,323 | 4,10 | 1 555,22 | CS ÚRS |
| | VV | | 361,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 379,323 | | | |
| 172 | K | 783801283 | Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek březolitových | m2 | 477,088 | 128,00 | 61 067,26 | CS ÚRS 2018.01 |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | 6,20*(17,70*3+14,50)+7,90*5,60-12,60 | | 450,760 | | | |
| | VV | | "odečet oken" | | | | | |
| | VV | | -(1,50*1,65)*22 | | -54,450 | | | |
| | VV | | -(2,25*1,65)*12 | | -44,550 | | | |
| | VV | | "stáv. špalety" (105,60+66,60)*0,24 | | 41,328 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621211001 - římsy" 84,00 | | 84,000 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|------------|-----------|---|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | Součet | | 477,088 | | | |
| 173 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 524,850 | 18,00 | 9 447,30 | CS ÚRS |
| | VV | | "výměra dle pol.č.783801551" 477,09 | | 477,090 | | | |
| | VV | | "omítka stěn průjezdu" 4,40*2,70*2 | | 23,760 | | | |
| | VV | | "výměra dle pol R783-1" 24,00 | | 24,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 524,850 | | | |
| 174 | K | 783801503 | Omýtí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 477,088 | 55,00 | 26 239,84 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | "jižní a východní fasáda | | | | | |
| | VV | | 6,20*(17,70*3+14,50)+7,90*5,60-12,60 | | 450,760 | | | |
| | VV | | "odečet oken" | | | | | |
| | VV | | -(1,50*1,65)*22 | | -54,450 | | | |
| | VV | | -(2,25*1,65)*12 | | -44,550 | | | |
| | VV | | "stáv. špalety" (105,60+66,60)*0,24 | | 41,328 | | | |
| | VV | | "dle pol.č. 621211001 - římsy" 84,00 | | 84,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 477,088 | | | |
| 175 | K | R783-1 | Hydrofobizační nátěr omítek tl. min. 2mm | m2 | 24,000 | 143,00 | 3 432,00 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "hydroizolace pod izolované parapety | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.13 - 24 | | | | | |
| | VV | | 1,50*0,40*40 | | 24,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | | |
| 176 | K | R783-2 | Nátěry nedemontovatelných prvků vč. předpřípravy povrchu | m2 | 4,000 | 135,00 | 540,00 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "nátěr nedemontovatelných prvků dotčených stavbou | | | | | |
| | VV | | "2x 40 um dvousložkový zinkoepoxidový s vysokým obsahem zinku | | | | | |
| | VV | | "2x 80 um dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr | | | | | |
| | VV | | "vč. předpřípravy povrchu odrezivěním, odmaštěním | | | | | |
| | VV | | "odhad - 4,0m2" 4,00 | | 4,000 | | | |
| 177 | K | R783-9 | Zakrytí fresky (po dobu stavebních prací) , následné odkrytí | m2 | 12,555 | 186,00 | 2 335,23 | |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.24 | | | | | |
| | VV | | 4,65*2,70 | | 12,555 | | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 1 823,50 | |
| 178 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 14,000 | 18,00 | 252,00 | CS ÚRS |
| | VV | | "Technická zpráva | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.11 | | | | | |
| | VV | | "D.1.1.b.14 | | | | | |
| | VV | | "vnitřní výmalba zazděných otvorů severní fasády | | | | | |
| | VV | | "1,50*2,0+1,50*2,10 | | | | | |
| | VV | | 7,00*2 | | 14,000 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena {CZK} | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|---|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 179 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí 5,00*2 | m2 | 10,000 | 42,00 | 420,00 | CS ÚRS |
| 180 | M | 58124844 | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m</i> 10*1,05 Přepočtené koeficientem množství | m2 | 10,500 | 15,00 | 157,50 | CS ÚRS |
| 181 | K | 784181121 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 14,000 | 30,00 | 420,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 182 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 14,000 | 41,00 | 574,00 | CS ÚRS 2018 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Objekt:

D.1.4 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvod

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

00297755

DIČ:

CZ00297755

IČ:

62323873

DIČ:

CZ7304195239

IČ:

25852647

DIČ:

CZ25852647

Cena bez DPH

44 781,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základn | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

44 781,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Objekt:

D.1.4 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvod

Místo:

Bílovec

Datum:

30.11.2018

Zadavatel: Město Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Projektant Stavební a
rozvojová s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 781,00

M - Práce a dodávky M

44 781,00

M1 - Materiál/montáž

44 781,00

H1 - HZS

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slezské náměstí č.p.33, 110, 111 - rekonstrukce fasády

Objekt:

D.1.4 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvod

Místo: Bílovec

Datum: 30.11.2018

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | méně práce |
|-------------------------------|---------|-----|---|----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 78 280,00 | | méně práce |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 78 280,00 | | 44 781,00 |
| D | M1 | | Materiál/montáž | | | | 60 280,00 | | 44 781,00 |
| 1 | K | 1 | AlMgSi 8mm, montáž na podpěry | m | 245,000 | 25,00 | 6 125,00 | | 177,000 4 425,00 |
| 2 | K | 2 | podpěra vedení PV | ks | 210,000 | 118,00 | 24 780,00 | | 210,000 24 780,00 |
| 3 | K | 3 | SZ | ks | 5,000 | 35,00 | 175,00 | | 0,000 0,00 |
| 4 | K | 4 | SO | ks | 10,000 | 18,00 | 180,00 | | 10,000 180,00 |
| 5 | K | 5 | SS,SP, SK | ks | 60,000 | 18,00 | 1 080,00 | | 42,000 756,00 |
| 6 | K | 6 | ST | ks | 6,000 | 25,00 | 150,00 | | 6,000 150,00 |
| 7 | K | 7 | jímací tyč 1,5m na hřeben, kotvení do krovu - komplet | ks | 8,000 | 1 500,00 | 12 000,00 | | 8,000 12 000,00 |

| PČ | Ty D | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | méně práce | |
|-----------------|---------|-----|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 8 | K | 8 | tvarování ochranných prvků | ks | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 | | 5,000 | 600,00 |
| 9 | K | 10 | demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla, prod. kabeláže o cca 30cm | ks | 4,000 | 1 580,00 | 6 320,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 10 | K | 11 | demontáž svítidla do 1x60W, likvidace | ks | 3,000 | 55,00 | 165,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 11 | K | 12 | přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG, IP65, ppohybový senzor, plastové, zdroj | ks | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 12 | K | 13 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 5,000 | 68,00 | 340,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 13 | K | 14 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 3,000 | 25,00 | 75,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 14 | K | 15 | elektroinstalační lišta 30x25, víko | m | 45,000 | 42,00 | 1 890,00 | | 45,000 | 1 890,00 |
| 15 | K | 16 | nosný a podružný materiál | kg | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 | | 0,000 | 0,00 |
| D H1 HZS | | | | | | | 18 000,00 | | | 0,00 |
| 16 | K | 1.1 | demontáž stávajícího hromosvodu | hod | 32,000 | 280,00 | 8 960,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 17 | K | 2.1 | výchozí revize | hod | 8,000 | 280,00 | 2 240,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 18 | K | 3.1 | úprava a vypínání ve stávajících rozvaděčích | hod | 4,000 | 320,00 | 1 280,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 19 | K | 4.1 | demontáže a úpravy elektroinstalace na fasádě | hod | 12,000 | 320,00 | 3 840,00 | | 0,000 | 0,00 |
| 20 | K | 5.1 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 6,000 | 280,00 | 1 680,00 | | 0,000 | 0,00 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **Více práce - Slezské náměstí č.p.33,110,111 - Rekonstrukce fasády**

Objednatel: **Město Bílovec** IČ: **00297755**
Slezské náměstí 1 DIČ: **CZ00297755**
74301 Bílovec

Zhotovitel: **Ivo Karkoška** IČ: **62323873**
Svobodova 718/17 DIČ: **CZ7304195239**
74301 Bílovec 1

Vypracoval: **Karkoška**



| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 233 831,80 |
| PSV | 22 499,96 |
| MON | 11 799,99 |
| Vedlejší náklady | 355 356,33 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 623 488,08 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 623 488,08 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 93 523,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,08 CZK |

Cena celkem s DPH **717 011,00 CZK**

v Bílovcu dne 01.02.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|----------------------------|----------|--|--|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 1 530,00 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | 7 500,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 82 192,00 |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 5 000,10 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 108 359,70 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 29 250,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 22 499,96 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 11 799,99 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 355 356,33 |
| Cena celkem | | | | | 623 488,08 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Více práce - Slezské náměstí č.p.33,110,111 - Rekonstrukce fasády - I.etapa |
|----|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|--------------------|---|--------|-----------|------------|-------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 1 530,00 |
| | 1 131100010RA0 | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, ručně | m3 | 1,80000 | 850,00 | 1 530,00 |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 7 500,00 |
| | 2 273320140RA0 | Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění | m3 | 1,20000 | 6 250,00 | 7 500,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 82 192,00 |
| | 3 434211111R00 | Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách | m | 44,00000 | 1 458,00 | 64 152,00 |
| | 4 434211111R00 | Schody z lomového kamene - stupně | m | 5,50000 | 3 280,00 | 18 040,00 |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky | | | | 5 000,10 |
| | 5 1145 | Oprava fasády po osazení HDS, HDS osadili zastupci ČEZ | ks | 3,00000 | 1 666,70 | 5 000,10 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | 108 359,70 |
| | 6 622412212RT2 | Nátěr stěn vnějších, slož 1-2, BASF, silikátový , odstín II, PCI MultiTop FT | m2 | 510,00000 | 160,00 | 81 600,00 |
| | 7 246-96918 | Nátěr penetrační MISTRAL PRIMER ELITE na omítky, 5 l | m2 | 510,00000 | 52,47 | 26 759,70 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 29 250,00 |
| | 8 9630228 | Bourání kamenných.schodišťových stupňů, rozebíráním | m | 39,00000 | 750,00 | 29 250,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 22 499,96 |
| | 9 764998 | M+D otvoru do střechy pro izolaci podkrovi | ks | 7,00000 | 3 214,28 | 22 499,96 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 11 799,99 |
| | 10 1001 | montáž zvonkového tabla | kus | 3,00000 | 1 433,33 | 4 299,99 |
| | 11 210 29-0702 R00 | dodávka zvonkového tabla | kus | 3,00000 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 355 356,33 |
| | 12 005121010R | Vybudování zařízení staveniště, pochůzná lávky do prodejen | Soubor | 1,00000 | 5 272,00 | 5 272,00 |
| | 13 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 14 21 722 | Dveře vchodové 1450 x 2400 bezpečnostní, včetně zárubně a bezpečnostního vložkového zámku | kus | 3,00000 | 105 661,33 | 316 983,99 |
| | 15 44725 | Schránka poštovní lakovaná, vč. montáže | kus | 24,00000 | 1 116,70 | 26 800,80 |
| | 16 754 | dodávka a osazení ochranného sloupku, žárový zinek | kus | 1,00000 | 3 499,54 | 3 499,54 |