

ROZPOČET

Stavba: ZUŠ - oprava střešního pláště (havarijní stav)

Objekt: SO 01

Objednatel: statutární město Karviná

Zhotovitel:

Petr Vaňhara: IČ: 60964341

Zpracoval: Petr Vaňhara

Místo: Karviná

Datum: 2. 1. 2019

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Přípravné práce

33 680,00

1	Očištění střešní konstrukce do 60-ti % (330m2), demontáže kovových prvků	soubor	1,000		33 680,00
---	--	--------	-------	--	-----------

Lešení a stavební výtahy

95 360,00

2	D+M lešení leh. řad s podlahami, š do 1,5 m, H 15m (710m2, včetně pronájmu, dopravy, sítě)	soubor	1,000		95 360,00
---	--	--------	-------	--	-----------

Živičné krytiny

425 050,00

3	D+M vyrovnávací vrstvy pro položení krytiny (560m2, EPS 150s tl. 50mm, separace geotextilií 300g/m2)	soubor	1,000		172 450,00
4	D+M hydroizolační fólie dle specifikace (680m2, fólie tl. 1,5mm, kotevní prvky, detaily)	soubor	1,000		252 600,00

Konstrukce klempířské

184 610,00

5	D+M klempířských výrobků, poplast. plech, součást certifikovaného systému, příslušenství k fólii (závětné lišty, okapnice, dilatace)	soubor	1,000		83 320,00
6	D+M odvětrání ZTI	kus	2,000		1 640,00
7	D+M okapový systém TiZn (lesklý, hranaté žlaby a svody)□	soubor	1,000		99 650,00

Přesun hmot, sutě, odvoz a likidace

27 000,00

8	Vnitrostaveništní doprava suti, vybouraných hmot, přesuny materiálu a reže	soubor	1,000		18 500,00
9	Odvoz suti a likidace	soubor	1,000		8 500,00

Elektromonáže

19 200,00

10	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,649		19 200,00
----	--	---	--------	--	-----------

Celkem cena bez DPH

784 900,00 Kč

DPH 21%

164 829,00 Kč

CENA CELKEM S DPH

949 729,00 Kč