

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SD/OMM-0033/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:.....

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

491 847 111

00272728

CZ00272728

KB, a.s.

35-1658231547/0100

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

Fax:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Šeríková 405/13, PSČ 412 01

není

272 63 827

CZ27263827

KB, a.s.

ČSOB, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II.

Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Objednatel má v úmyslu realizovat projekt nazvaný „Oživení pevnosti Josefov“, který se bude ucházet o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Oživení pevnosti Josefov“ včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek

dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech dokumentace k zadání a provedení stavby s názvem „Oživení pevnosti Josefov“, kterou vypracovala společnost SVIŽN s.r.o., se sídlem Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, IČ: 03301087, soupisem prací, touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 31.10.2018. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.3. Dílo bude realizováno za účelem stavebních úprav stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“. Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci „Josefov“.

2.4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2., podmínkami příslušných povolení, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou,
- rozhodnutím č. 57/2017 stavební povolení (spis. zn. VÝST – 3535/2017-Va-7),
- závazným stanoviskem č. 33/2017 (spis. zn. VÝST- 3005/2017-JS-7),
- vyjádřeními ke stavbě (spis. zn. OŽP-3049-2/2017-Hř, Dav, Kot, U),
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele prokazatelným způsobem upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- dodržení podmínek správců inženýrských sítí,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání uzavírek, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
- zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
- v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,

- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu plnění je podmíněna získáním finančních prostředků z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci v rámci 26. výzvy k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - Památky V. Objednatel se zavazuje zhotovitele bezodkladně informovat o výběru projektu k financování z prostředků IROP.
- 2.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení díla: **květen 2019** (v návaznosti na informaci o výběru projektu k financování z prostředků IROP)
- Předpokládaný termín ukončení a předání díla: **listopad 2021**
- Předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele** (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)
- Zahájení díla: **ke dni předání a převzetí staveniště**
- Počátek běhu záruční lhůty: **dnem protokolárního předání díla**
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Termíny prací uvedené v měsíčním harmonogramu a termín dokončení díla uvedený v odst. 3.1. a 3.2. jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že v termínech 24. 7. – 16. 8. 2019, 22. 7. – 14. 8. 2020 a 28. 7. – 20. 8. 2021 nebude provádět žádné stavební práce na objektu Bastion IV a Ravelin XIII. V této době rovněž bude demontováno lešení a vyklizeno staveniště na těchto objektech.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít jako celek.
- 3.6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku a zajistí písemný souhlas zástupce objednatele i projektanta s přerušením prací.
- 3.7. Před započítáním pokračování prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečných technický stav již provedených prací.
- 3.8. Místem plnění je město Jaroměř, k.ú. Josefov u Jaroměře, pozemky: p.č. 362/1, 358/2, 359 – stavební objekt SO-01 (Bastion IV – vnitřní plenta), p.č. 362/1, 363/3, 364/1, 364/3, 375/12, 375/17 – stavební objekt SO-02 (Bastion IV – vnější plenta), p.č. 359 – stavební objekt SO-03 (Prachárna v Bastionu IV),

p.č 360, 362/1, 362/5 – stavební objekt SO-04 (část kurtin mezi Bastionem III a IV), p.č 365, 364/1, 364/2, 375/17 – stavební objekt SO-05 (Ravelin XIII).

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i jeho závaznost.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí: 102.548.806,81,-Kč bez DPH
- 4.4. Cena uvedená v odst. 4.3. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Součástí ceny díla je úhrada za průzkumné práce jinde nespecifikované, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické práce při provádění stavby, geodetické práce po výstavbě, vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, inženýrská činnost a zkoušky, ostatní náklady (kropaní konstrukcí, suti vodou při bouracích pracích, čištění přilehlých komunikací, chodníků atd.), BOZP.

- 4.5. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce nebo dodávky z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, kterými se rozumí neodpovídající geologické údaje, neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než předpokládaných materiálů.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Navrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

- 4.6. Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání

písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezabývá zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícím poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.

4.7. Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě.

4.8. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

V.

Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neúplná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává do **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele,
- název, DIČ, IČO objednatele,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy, název akce,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, jedná se o režim přenesené daňové povinnosti
- razítko a podpis oprávněné osoby,

- registrační číslo projektu.
- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
 - 5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, potvrzený technickým dozorem stavebníka.
 - 5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
 - 5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran.
- 6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2. této smlouvy v tištěné podobě a zhotovitel se zavazuje jej převzít.
- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 6.4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.
- 6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 6.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím díla objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace.
- 6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
- 6.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 6.11. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru stavebníka v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně autorského dozoru a dalších přizvaných osob. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

- 6.12. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 6.13. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů o pracích konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele,
- název, sídlo, IČO objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adresu jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za 2 měsíce se soupisem provedených prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

- 6.14. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán

objednatel a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo.

- 6.15. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 6.16. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 6.17. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění díla (stavebně montážní pojištění) a o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. **Pojištění díla (stavebně montážní pojištění)** musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou se stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. **Pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv.

Pojistná částka u **pojištění díla** bude činit min. částku odpovídající nabídkové ceně díla vybraného dodavatele v Kč včetně DPH,

Pojistná částka u **pojištění odpovědnosti** za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 80 000 000,- Kč.

Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy / pojistné certifikáty v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy.

- 6.18. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
- 6.20. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této smlouvy minimálně do konce roku 2028.
- 6.21. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.22. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 6.23. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu

objednatel. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatel.

- 6.24 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla.
- 6.25 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů před zahájením díla. Aktualizovaný seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 6.26 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole prací (části předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je také zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 6.27 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečné jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole prací dle odstavce 6.26 této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatel ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 6.28 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatel písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jsou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatel, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

VII.

Způsob provedení díla

- 7.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 7.2 Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.4 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.5 Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatel.

- 7.6 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 7.8 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
- 7.9 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou oprávněny za objednatele činit tyto úkony:
- předat ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené v odstavci 3.1; zhotovitel je povinen převzít staveniště v téže lhůtě,
 - kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
 - kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla,
 - odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,
 - svolávat kontrolní dny a účastnit se jich,
 - ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit technický dozor nebo jiný pracovník objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před termínem předání.
- 8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. případných dodatků
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,
 - prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě 10 dní, nebude-li stanoveno jinak),
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.
- 8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnicími se předání a převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů (atesty, certifikáty atd.),
 - zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí,

- dokumentaci skutečného provedení díla vč. fotodokumentace a videodokumentace z průběhu realizace díla, 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
- originál stavebního deníku,
- geodetické zaměření díla 3x,
- dodací listy,
- záruční listy,
- veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla,
- evidenci škod na zdraví a majetku,
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany souhlasí, že zhotovitel nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III. nebo neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v měsíčním harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4. Pokud objednatel zjistí, že materiály použité zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ zjištění.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 dní nebo jiného dohodnutého termínu v předávacím protokolu, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 9.6. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (viz příloha č. 3 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- za každý takto zjištěný případ.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.
- 9.8. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

- 9.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
- 9.11. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku toho nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané dotace, popř. vrácené dotace.

X.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců** od předání díla. Na dodávky výrobků poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců.
- 10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s objednatelem písemně na lhůtě delší.
- 10.7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
- 11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
- 11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.
- 11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
- 11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 12.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
- 12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s řádným provedením dílčích prací dle měsíčního harmonogramu delším než 20 dnů, dokončením a předáním díla delším než 20 dnů,
 - postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použitím materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského zákoníku.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží na realizaci předmětu této smlouvy dotační prostředky.
- 12.6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XIII.

Rozhodné právo a volba soudu

- 13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV.

Závěrečná ujednání


- 14.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 14.3 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- 14.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 14.5 Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů a razítek.
- 14.6 V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle

příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností a je poskytnut dobrovolně.

- 14.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
- 14.8 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 14.9 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 14.10 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 14.11 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 14.12 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 14.13 Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
- 14.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 6.2.2019 pod číslem usnesení 0096-06-2019-0HH-RM.

Přílohy:

- 1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 31.10.2018
- 2) Měsíční harmonogram prací ze dne 10. 1. 2019
- 3) Seznam poddodavatelů



Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt 	HIP  Zodp. projektant  číslo autorizace 	Vypracoval 

Akce		
Oživení pevnosti Josefov Josefov, 551 01 Jaroměř		
Stavebník		
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ: 00272728		
Stupeň	Revize	Datum
DSP + DPS	REVIZE 2 07/2018	04/2017
Označení části	Část	
F.2	SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB	

K R Y C Í L I S T R O Z P O Č T U

OŽIVENÍ PEVNOSTI JOSEFOV

Ú D A J E O U C H A Z E Č I

Název, adresa, kontakt společnosti:

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

REKAPITULACE

S: OŽIVENÍ PEVNOSTI JOSEFOV

102 548 806,81

1 SO_01: Objekt SO 01

28 813 388,07

1.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

28 813 388,07

2 SO_02: Objekt SO 02

23 882 154,54

2.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

23 882 154,54

3 SO_03: Objekt SO 03

5 247 184,11

3.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

5 111 206,67

3.D.1.4: Technika prostředí budov

135 977,44

4 SO_04: Objekt SO 04

17 359 566,53

4.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

17 359 566,53

5 SO_05: Objekt SO 05

24 950 513,56

5.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

24 950 513,56

6 VRN: Objekt SO 01 - SO 05

2 296 000,00

6.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 296 000,00

Celkem (bez DPH)

102 548 806,81

DPH 21%

21 535 249,43

Celkem (včetně DPH)

124 084 056,24

R E K A P I T U L A C E

Popis	Cena
S: OŽIVENÍ PEVNOSTI JOSEFOV	102 548 807
1 SO_01: Objekt SO 01	28 813 388
1.D.1.1: Architektonicko stavební řešení	28 813 388
1.D.1.1.01: Zemní práce	1 495 901
001: Zemní práce	1 495 901
1.D.1.1.02: Bourané konstrukce	590 827
009: Ostatní konstrukce a práce	556 393
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	29 325
764: Konstrukce klempířské	5 109
1.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	18 911 402
003: Svislé konstrukce	1 507 960
004: Vodorovné konstrukce	692 448
009: Ostatní konstrukce a práce	2 813 948
S: Sanační opatření	13 897 046
1.D.1.1.04: Výrobky	6 768 315
1.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky	629 703
1.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky	3 375 365
1.D.1.1.4.04: Okna	1 373 771
1.D.1.1.4.05: Dveře	1 231 120
1.D.1.1.4.06: Klempířské prvky	158 356
1.D.1.1.05: Likvidace suti	1 046 943
099: Přesun hmot HSV	1 046 943
2 SO_02: Objekt SO 02	23 882 155
2.D.1.1: Architektonicko stavební řešení	23 882 155
2.D.1.1.01: Zemní práce	537 764
001: Zemní práce	537 764
2.D.1.1.02: Bourané konstrukce	36 127
009: Ostatní konstrukce a práce	36 127
2.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	20 301 427
009: Ostatní konstrukce a práce	3 227 796
S: Sanační opatření	17 073 630
2.D.1.1.04: Výrobky	2 195 117
2.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky	127 700
2.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky	1 713 821
2.D.1.1.4.06: Ostatní	353 597
2.D.1.1.05: Likvidace suti	811 719
099: Přesun hmot HSV	811 719
3 SO_03: Objekt SO 03	5 247 184

R E K A P I T U L A C E

Popis	Cena
3.D.1.1: Architektonicko stavební řešení	5 111 207
3.D.1.1.01: Zemní práce	24 922
001: Zemní práce	24 922
3.D.1.1.02: Bourané konstrukce	211 103
009: Ostatní konstrukce a práce	122 606
762: Konstrukce tesařské	17 556
764: Konstrukce klempířské	70 941
3.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	3 270 196
009: Ostatní konstrukce a práce	719 015
762: Konstrukce tesařské	250 565
765: Krytiny skládané	695 936
783: Nátěry	56 874
P: Podlahy	49 374
S: Sanační opatření	1 498 432
3.D.1.1.04: Výrobky	1 527 041
3.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky	277 436
3.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky	717 520
3.D.1.1.4.03: Klempířské prvky	185 769
3.D.1.1.4.04: Okna	219 422
3.D.1.1.4.05: Dveře	117 755
3.D.1.1.4.06: Ostatní	9 139
3.D.1.1.05: Likvidace sutí	77 944
099: Přesun hmot HSV	77 944
3.D.1.4: Technika prostředí budov	135 977
3.D.1.4.06: Silnoproud	135 977
3.D.1.4.6.01: Silnoproud	135 977
4 SO_04: Objekt SO 04	17 359 567
4.D.1.1: Architektonicko stavební řešení	17 359 567
4.D.1.1.01: Zemní práce	1 009 001
001: Zemní práce	1 009 001
4.D.1.1.02: Bourané konstrukce	7 994
009: Ostatní konstrukce a práce	7 994
4.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	14 960 208
004: Vodorovné konstrukce	20 187
009: Ostatní konstrukce a práce	926 465
4.D.1.1.3.01: Sanace koruny zdi	1 161 245
762: Konstrukce tesařské	18 669
765: Krytiny skládané	148 472

R E K A P I T U L A C E

Popis	Cena
783: Nátěry	4 759
S: Sanační opatření	12 680 411
4.D.1.1.04: Výrobky	977 351
4.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky	118 734
4.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky	732 769
4.D.1.1.4.03: Klempířské prvky	17 784
4.D.1.1.4.05: Dveře	108 064
4.D.1.1.05: Likvidace suti	405 013
099: Přesun hmot HSV	405 013
5 SO_05: Objekt SO 05	24 950 514
5.D.1.1: Architektonicko stavební řešení	24 950 514
5.D.1.1.01: Zemní práce	968 793
001: Zemní práce	968 793
5.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	17 669 935
003: Svislé konstrukce	27 793
009: Ostatní konstrukce a práce	2 294 328
S: Sanační opatření	15 347 814
5.D.1.1.04: Výrobky	4 942 224
5.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky	42 000
5.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky	4 644 034
5.D.1.1.4.05: Dveře	256 190
5.D.1.1.05: Likvidace suti	1 369 562
099: Přesun hmot HSV	1 369 562
6 VRN: Objekt SO 01 - SO 05	2 296 000
6.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 296 000
6.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 296 000
V01: Průzkumné a geodetické práce	105 000
V02: Projektové práce	140 000
V03: Zařízení staveniště	1 800 000
V04: Inženýrská činnost a zkoušky	100 000
V05: Ostatní náklady	111 000
V06: BOZP	40 000
Celkem (bez DPH)	102 548 807
DPH 21%	21 535 249
Celkem (včetně DPH)	124 084 056

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: OŽIVENÍ PEVNOSTI JOSEFOV							102 548 807	
1 SO_01: Objekt SO 01							28 813 388	
1.D.1.1: Architektonicko stavební řešení							28 813 388	
1.D.1.1.01: Zemní práce							1 495 901	
001: Zemní práce							1 495 901	
001.: Zemní práce							1 495 901	
1.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3		m3	699,000	172	119 948	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odkopání části zemního valu z důvodu odstranění souvrství betonové desky a asfaltového pásu					-			
699					699,000			
2.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3		m3	278,000	761	211 575	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odkopání zeminy z důvodu doplnění chybějících částí a očištění stávajících bloků kamenného soklu opěrné zdi					-			
14+99+44+36+75+10					278,000			
3.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3		m3	278,000	138	38 495	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odkopání zeminy z důvodu doplnění chybějících částí a očištění stávajících bloků kamenného soklu opěrné zdi					-			
14+99+44+36+75+10					278,000			
4.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	1 041,000	57	58 827	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: (977-(913/2))*2					1 041,000			
5.	162201211	Vodorovně přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	520,500	90	46 663	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 1041/2					520,500			
6.	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem za dalších 100m		m3	520,500	82	42 509	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 520,5					520,500			
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím		m3	638,282	95	60 528	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 520,5					520,500			
168,26*0,7					117,782			
8.	451504114.AH	Zřízení podkladní vrstvy z jílu		m2	1 521,667	94	143 752	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Pruh nad kasetami (1293+44)					-			
Zajilování koruny římsy					1 337,000			
vrstvou jílu min. tl. 300mm					-			
24,4/0,3					81,333			
31/0,3					103,333			
9.	58125110.AH	Jíl		t	1 715,200	245	419 881	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Pruh nad kasetami ((1293+44)*0,6)*2					-			
					1 604,400			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Zajilování koruny římsy vrstvou jílu min. tl. 300mm 24,4*2 31*2			-			
					48,800			
					52,000			
10.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	338,718	57	19 141	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 977-520,5-117,782			338,718			
11.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	338,718	233	78 830	ÚRS 2016-II
12.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	6 435,642	18	114 168	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 338,718*19			6 435,642			
13.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t	677,436	209	141 584	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 338,718*2			677,436			
		1.D.1.1.02: Bourané konstrukce					590 827	
		009: Ostatní konstrukce a práce					556 393	
		0096: Bourání konstrukcí					456 432	
14.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	38,790	2 444	94 802	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Odstranění souvrství betonové desky a asfaltového pásu v pruhu nad kasematami uložené pod terénem 1293*0,03			38,790			
15.	965042141.AH	Bourání nevytlučené betonové desky		m3	129,300	2 444	316 008	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Odstranění souvrství betonové desky a asfaltového pásu v pruhu nad kasematami uložené pod terénem 1293*0,1			129,300			
16.	XAH.016	Odstranění betonových krycích desek komínu - 1350x1200x130 mm		ks	22,000	700	15 400	vlastní
17.	964073341	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 55 kg/m		t	1,540	3 043	4 688	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 1240 {36,2*(5,9+2*5,6+5,6+5,6+3*4,75)}/1000			1,540			
18.	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m		t	0,229	6 109	1 399	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 1140 {14,4*5,3*3}/1000			0,229			
19.	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2		m2	8,000	74	595	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Odstranění novodobého dřevěného okna 8			8,000			
20.	968072456.AH	Vybourání kovových rámu pl přes 2 m2		m2	120,000	196	23 540	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 15*8			120,000			
		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					13 456	

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm		m3	4,000	986	3 943	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odstranění zazdivky stávajících okenich otvorů 1,1+1 1,9					-			
					2,100			
					1,900			
22.	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m		m	5,500	1 730	9 513	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 1,4+1,3+1,5+1,3					5,500			
0098: Demolice a sanace							85 504	
23.	985221023.AH	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	1,987	2 290	4 549	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: komin 1,05*0,9*1,25*2 -0,47*0,32*1,25*2					-			
					2,363			
					-0,376			
24.	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním		m3	27,091	3 025	81 955	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: rampa 20,68*1,31*2*0,5					-			
					27,091			
					-			
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							29 325	
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti							29 325	
25.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně		m2	1 293,000	23	29 325	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odstranění souvrství betonové desky a asfaltového pásu v pruhu nad kasematami uložené pod terénem 1293					-			
					1 293,000			
764: Konstrukce klempířské							5 109	
764.: Konstrukce klempířské							5 109	
26.	764004861	Demontáž svodu do suti		m	76,800	49	3 771	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 3,8+3,8+3,8+3,8+1,6+1,6+3,8+7+3,8+3,8+1,6+3,8+7+3,8+3,8+3,8+1,6					76,800			
27.	764004801.AH	Demontáž žlabu s el. rozvodem do suti		m	21,200	63	1 338	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 11,7+6,6+2,9					21,200			
1.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							18 911 402	
003: Svislé konstrukce							1 507 960	
0031: Zdi pozemních staveb							1 507 960	
28.	317231618.AH	Zdění klenby		m3	2,340	20 069	46 962	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 0,65*0,9*4					2,340			
29.	310239211.AH	Dozdění vybouraného otvoru		m3	41,850	17 805	745 312	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Obnovení původního členění fasády, dozdění vybouraného otvoru, nadezdění kleby pro nově osazované kamenné ostění. 7,3+6,4+7,9+8,6+6,6+7,4 -2,34					-			
30.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	44,200	16 192	715 686	vlastní
Výkaz výměr: 41,86+2,34					44,200			
004: Vodorovné konstrukce							692 448	
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb							692 448	
31.	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší		t	9,828	7 046	69 243	ÚRS 2016-II
32.	13010756	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm		t	9,828	24 300	238 820	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: (2+6+7)*4*5,2*31,5/1000					9,828			
33.	XAH.038	Ocelové plotny tl. 4mm		m2	124,800	3 080	384 384	vlastní
Výkaz výměr: (2+6+7)*0,8*2*5,2					124,800			
009: Ostatní konstrukce a práce							2 813 948	
0094: Lešení a stavební výtahy							1 693 160	
34.	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	1 830,700	53	97 558	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 165,3+86,4+49+116+379+403+398+48+88+98					1 830,700			
35.	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2	274 605,000	3	741 434	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 1830,7*30*5					274 605,000			
36.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	1 830,700	38	69 786	ÚRS 2016-II
37.	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A		m2	1 830,700	77	141 074	ÚRS 2016-II
38.	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití		m2	274 605,000	2	549 210	ÚRS 2016-II
39.	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A		m2	1 830,700	51	94 098	ÚRS 2016-II
0098: Demolice a sanace							1 120 788	
40.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty		m3	32,791	17 988	589 836	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Komín 1*1,1*0,95 1,05*0,9*1,25*2 -0,47*0,32*1,25*2 -0,37*0,52*1*1 Překlady (2+6+7)*0,8*2*5,2*0,24					- 1,045 2,363 -0,376 -0,192 - 29,952			
41.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	32,791	16 192	530 952	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Sanační opatření							13 897 046	
SX-C: SPÁROVÁNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA							1 981 848	
42.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	87,500	150	13 095	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 875*0,1					87,500			
43.	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem		m2	875,000	124	108 106	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S1-1; 0,3					0,300			
S1-1; 0,9					0,900			
S1-1; 1,1					1,100			
S1-1; 1,1					1,100			
S1-1; 1,2					1,200			
S1-1; 2,5					2,500			
S1-1; 14,6					14,600			
S1-1; 20,6					20,600			
S1-1; 32,8					32,800			
S1-1; 33,1					33,100			
S1-1; 34,3					34,300			
S1-1; 40,5					40,500			
S1-1; 49,8					49,800			
S1-1; 54,8					54,800			
S1-1; 59					59,000			
S1-1; 60,9					60,900			
S1-1; 84,5					84,500			
S1-1; 179,5					179,500			
S1-1; 207,8					207,800			
nová okna; -4,3					-4,300			
44.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	875,000	93	81 515	odvozeno ÚRS
45.	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%		m2	875,000	17	15 295	ÚRS 2016-II
46.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	43,750	425	18 615	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 875*0,05					43,750			
47.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	875,000	81	70 998	odvozeno ÚRS
48.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem; odhad 5% plochy		m3	7,000	14 120	98 842	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 875*0,16*0,05					7,000			
49.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	7,000	16 192	113 344	vlastní
50.	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	875,000	1 070	936 425	ÚRS 2016-II
51.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	875,000	335	292 705	ÚRS 2016-II
52.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	875,000	266	232 908	odvozeno ÚRS
SX-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV							1 667 272	
53.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva		m2	214,800	280	60 144	vlastní
Výkaz výměr: S1-2; 0,2					0,200			
S1-2; 0,3					0,300			
S1-2; 0,3					0,300			
S1-2; 0,3					0,300			

Pof.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		S1-2; 0,5			0,500			
		S1-2; 0,5			0,500			
		S1-2; 0,5			0,500			
		S1-2; 0,6			0,600			
		S1-2; 0,6			0,600			
		S1-2; 0,6			0,600			
		S1-2; 0,6			0,600			
		S1-2; 0,7			0,700			
		S1-2; 0,7			0,700			
		S1-2; 0,8			0,800			
		S1-2; 0,8			0,800			
		S1-2; 0,8			0,800			
		S1-2; 1			1,000			
		S1-2; 1			1,000			
		S1-2; 1			1,000			
		S1-2; 1			1,000			
		S1-2; 1			1,000			
		S1-2; 1,3			1,300			
		S1-2; 1,3			1,300			
		S1-2; 1,4			1,400			
		S1-2; 1,4			1,400			
		S1-2; 1,4			1,400			
		S1-2; 1,5			1,500			
		S1-2; 1,5			1,500			
		S1-2; 1,5			1,500			
		S1-2; 1,6			1,600			
		S1-2; 1,7			1,700			
		S1-2; 1,7			1,700			
		S1-2; 1,8			1,800			
		S1-2; 2			2,000			
		S1-2; 2,1			2,100			
		S1-2; 2,1			2,100			
		S1-2; 2,6			2,600			
		S1-2; 2,7			2,700			
		S1-2; 3,1			3,100			
		S1-2; 3,5			3,500			
		S1-2; 4,3			4,300			
		S1-2; 4,3			4,300			
		S1-2; 6,6			6,600			
		S1-2; 8			8,000			
		S1-2; 9,9			9,900			
		S1-2; 10,4			10,400			
		S1-2; 21			21,000			
		S1-2; 48,3			48,300			
		S1-2; 52			52,000			
54.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	21,480	150	3 215	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 214,8*0,1			21,480			
55.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	10,740	425	4 570	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 214,8*0,05			10,740			
56.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	214,800	81	17 429	odvozeno ÚRS
57.	985211101	Doplnění zdiva chlamy do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	34,368	14 120	485 288	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 214,8*0,16			34,368			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
58.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	34,368	16 192	556 487	vlastní
59.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	859,200	211	181 231	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 214,8*4					859,200			
60.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	214,800	1 070	229 879	ÚRS 2016-II
61.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	214,800	335	71 855	ÚRS 2016-II
62.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	214,800	266	57 175	odvozeno ÚRS
SX-E: DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO LÍCOVÉHO ZDIVA							1 683 779	
63.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva		m2	22,420	280	6 278	vlastní
Výkaz výměr: 224,2*0,1					22,420			
64.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	22,420	150	3 355	odvozeno ÚRS
65.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	11,210	425	4 770	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 224,2*0,05					11,210			
66.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	224,200	81	18 192	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S1-3; 0,1					0,100			
S1-3; 0,5					0,500			
S1-3; 0,5					0,500			
S1-3; 0,6					0,600			
S1-3; 0,6					0,600			
S1-3; 0,9					0,900			
S1-3; 1					1,000			
S1-3; 1,2					1,200			
S1-3; 1,3					1,300			
S1-3; 1,3					1,300			
S1-3; 1,7					1,700			
S1-3; 1,7					1,700			
S1-3; 2,8					2,800			
S1-3; 3,3					3,300			
S1-3; 3,6					3,600			
S1-3; 4,3					4,300			
S1-3; 5,6					5,600			
S1-3; 5,8					5,800			
S1-3; 12,5					12,500			
S1-3; 14,5					14,500			
S1-3; 160,4					160,400			
67.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	35,872	14 120	506 525	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 224,2*0,16					35,872			
68.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	35,872	16 192	580 839	vlastní
69.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	897,000	211	189 204	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: "224,2*4					-			
897					897,000			
70.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	224,200	1 070	239 939	ÚRS 2016-II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
71.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	224,200	335	74 999	ÚRS 2016-II
72.	985131311.AH	Očištění vyspávaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	224,200	266	59 678	odvozeno ÚRS
SX-F: PŘEZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH NEBO DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍHO ZDIVA							5 951 229	
73.	985221023.AH	Postupné rozebirání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	133,800	2 290	306 395	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Opěrná zeď					-			
28,7					28,700			
4,1					4,100			
43,7					43,700			
25,6					25,600			
31,7					31,700			
74.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	190,249	81	15 437	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Opěrná zeď					-			
(28,7/0,9)*0,8					25,511			
(4,1/0,4)*0,8					8,200			
(43,7/0,4)*0,8					87,400			
(25,6/0,5)*0,8					40,960			
(31,7/0,9)*0,8					28,178			
75.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	164,700	17 988	2 952 574	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 133,8					133,800			
Pilíř					-			
30,9					30,900			
76.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	164,700	16 192	2 666 822	vlastní
SX-H: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ							71 600	
77.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	61,000	93	5 683	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S1-4; 0,2					0,200			
S1-4; 0,2					0,200			
S1-4; 0,2					0,200			
S1-4; 0,2					0,200			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,3					0,300			
S1-4; 0,4					0,400			
S1-4; 0,4					0,400			
S1-4; 0,4					0,400			
S1-4; 0,4					0,400			
S1-4; 0,5					0,500			
S1-4; 0,6					0,600			
S1-4; 0,6					0,600			
S1-4; 0,6					0,600			
S1-4; 0,7					0,700			
S1-4; 0,8					0,800			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		S1-4; 0,9			0,900			
		S1-4; 1,1			1,100			
		S1-4; 1,1			1,100			
		S1-4; 1,2			1,200			
		S1-4; 1,3			1,300			
		S1-4; 1,3			1,300			
		S1-4; 1,4			1,400			
		S1-4; 1,7			1,700			
		S1-4; 1,8			1,800			
		S1-4; 2,2			2,200			
		S1-4; 2,7			2,700			
		S1-4; 3			3,000			
		S1-4; 3,2			3,200			
		S1-4; 3,3			3,300			
		S1-4; 3,4			3,400			
		S1-4; 3,5			3,500			
		S1-4; 3,6			3,600			
		S1-4; 7,5			7,500			
		S1-4; 7,9			7,900			
78.	XAH.100	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí kamenného zdiva		m2	12,200	450	5 490	vlastní
		Výkaz výměr: 61*0,2			12,200			
79.	XAH.004	Spárování a doplnění nesoudržných částí flexibilním lepidlem		m2	12,200	1 340	16 348	vlastní
80.	985131311.AH2	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	12,200	133	1 624	odvozeno ÚRS
81.	XAH.005	Doplnění chybějících částí kamenných bloků do původního objemu kamenickým tmelem		m2	12,200	3 480	42 456	vlastní
		SX-I: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH BLOKŮ					63 026	
82.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	0,230	150	34	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 2,3*0,1			0,230			
83.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	2,300	93	214	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: S1-5; 2,3			2,300			
84.	985221012	Postupné rozebirání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků		m3	0,920	3 413	3 140	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 2,3*0,4			0,920			
85.	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty		m3	0,920	2 020	1 859	odvozeno ÚRS
86.	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 90%		m3	0,828	46 238	38 285	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 0,92*0,9			0,828			
87.	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 10%		m3	0,092	111 693	10 276	vlastní
		Výkaz výměr: 0,92*0,1			0,092			
88.	628641111.AH	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů		m2	2,300	3 741	8 605	odvozeno ÚRS
89.	985131311.AH3	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	2,300	266	612	odvozeno ÚRS

SX-J: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY

901 567

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
90.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	23,100	93	2 152	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: S1-6; 0,1			0,100			
		S1-6; 0,4			0,400			
		S1-6; 0,7			0,700			
		S1-6; 0,7			0,700			
		S1-6; 1			1,000			
		S1-6; 1			1,000			
		S1-6; 2			2,000			
		S1-6; 7,8			7,800			
		S1-6; 9,4			9,400			
91.	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků		m3	18,480	3 413	63 080	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 23,1*0,8			18,480			
92.	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty		m3	18,480	2 020	37 339	odvozeno ÚRS
93.	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 95%		m3	17,556	39 633	695 792	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 18,48*0,95			17,556			
94.	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 5%		m3	0,924	111 693	103 205	vlastní
		Výkaz výměr: 18,48*0,05			0,924			
		SX-K: ZPEVNĚNÍ A DOZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZPĚRNÝCH OBLOUKŮ					585 976	
95.	985221023.AH	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	3,135	2 290	7 179	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Oblouk tl. 1 m; 1*3,8*0,5			1,900			
		Oblouk tl. 0,65 m; 0,65*3,8*0,5			1,235			
96.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	2,220	150	332	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Oblouk tl. 1 m; [(5,9+2,6)*2]*0,1			1,700			
		Oblouk tl. 0,65 m; 2,6*2)*0,1			0,520			
97.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	1,110	425	472	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Oblouk tl. 1 m; [(5,9+2,6)*2]*0,05			0,850			
		Oblouk tl. 0,65 m; 2,6*2)*0,05			0,260			
98.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	22,200	81	1 801	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Oblouk tl. 1 m; [(5,9+2,6)*2]			17,000			
		Oblouk tl. 0,65 m; 2,6*2]			5,200			
99.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	1,776	17 988	31 946	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Oblouk tl. 1 m; [(5,9+2,6)*2]*0,5*0,16			1,360			
		Oblouk tl. 0,65 m; 2,6*2)*0,5*0,16			0,416			
100.	985221101.AH	Doplnění koruny zdiva cihlami do aktivované malty na plocho - vč. provázání s původním zdivem		m3	11,525	17 988	209 107	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Oblouk tl. 1 m; 1*4,8			4,800			
		Oblouk tl. 0,65 m; 0,65*10,5			6,825			
101.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	13,401	16 192	216 989	vlastní
		Výkaz výměr: 1,776*11,625			13,401			
102.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	88,800	211	18 731	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 22,2*4			88,800			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
103.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	59,500	1 070	63 677	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: (4,8+5,9+2,6)*2					26,600			
(10,5+2,6)*2					26,200			
2,6					2,600			
4,1					4,100			
104.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2		m2	59,500	335	19 904	ÚRS 2016-II
105.	985131311.AH	Očištění vyspáovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	59,500	266	15 838	odvozeno ÚRS
SX-L: OBNOVENÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ROZPĚRNÝCH OBLOUKŮ							990 749	
106.	317231618.AH	Zdění klenby		m3	28,015	18 923	530 114	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: (4,6+2,6+9,7+2,6+9,2+2,6+9,2+2,6)*0,65					28,015			
107.	KAH.002	Cihla šancovka		m3	28,015	16 192	453 619	vlastní
108.	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce		m2	10,660	451	4 803	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 4,1*0,65*4					10,660			
109.	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce		m2	10,660	108	1 147	ÚRS 2016-II
110.	KAH.028	Příplatek k bednění klenbového tvaru za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce		m2	10,660	100	1 066	vlastní
1.D.1.1.04: Výrobky							6 768 315	
1.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky							629 703	
1.D.1.1.4.01.01: Zámečnické výrobky							629 703	
111.	Z1-01	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1140x1630 mm, Navrhované opatření: odstranění, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	770	770	vlastní
112.	Z1-02	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1140x1630 mm, Navrhované opatření: odstranění, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	770	770	vlastní
113.	Z1-03	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1140x1630 mm, Navrhované opatření: odstranění, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	770	770	vlastní
114.	Z1-04	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1140x1630 mm, Navrhované opatření: odstranění, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	770	770	vlastní
115.	Z1-05	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 750x1200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	5 400	5 400	vlastní
116.	Z1-06	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1200x680 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	770	770	vlastní
117.	Z1-07	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1150x760 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	5 244	5 244	vlastní
118.	Z1-08	Pleivo, Materiál: železo, Rozměry 1140x1740 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
119.	Z1-09	Pleivo, Materiál: železo, Rozměry 1140x1740 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
120.	Z1-10	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 1140x1740 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
121.	Z1-11	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 1140x1740 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
122.	Z1-12,14,16	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1100x1910 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	3,000	35 767	107 300	vlastní
123.	Z1-13,15,17	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1620x810 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	3,000	22 751	68 254	vlastní
124.	Z1-18	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1130x730 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 710	14 710	vlastní
125.	Z1-19	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1160x1970 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	38 806	38 806	vlastní
126.	Z1-20,21	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1360x2100 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	48 224	96 448	vlastní
127.	Z1-22	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1360x2100 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	48 224	48 224	vlastní
128.	Z1-23	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1300x1550 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	34 348	34 348	vlastní
129.	Z1-24	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1280x1690 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	36 793	36 793	vlastní
130.	Z1-25	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1260x2340 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	49 749	49 749	vlastní
131.	Z1-26	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1260x2530 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	53 699	53 699	vlastní
132.	Z1-27	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1220x2560 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	52 633	52 633	vlastní
133.	Z1-28	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1120x640 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	12 927	12 927	vlastní
1.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky							3 375 365	
1.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky							3 375 365	
134.	K1-01	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1780x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
135.	K1-02	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1780x2850 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 000	18 000	vlastní
136.	K1-03	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1780x3060 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	19 200	19 200	vlastní
137.	K1-04	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1780x3070 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	19 200	19 200	vlastní
138.	K1-05	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1560x1210 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	8 400	8 400	vlastní
139.	K1-06	Kamenné okenní a dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1620x2990 mm, Navrhované opatření: - repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	20 400	20 400	vlastní
140.	K1-07	Kamenné okenní a dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1590x3140 mm, Navrhované opatření: - repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	20 400	20 400	vlastní
141.	K1-08	Kamenné okenní a dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1590x3120 mm, Navrhované opatření: - repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	20 400	20 400	vlastní
142.	K1-09	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1620x2430 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
143.	K1-10	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 2580x3040 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	24 000	24 000	vlastní
144.	K1-11	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1800x3090 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
145.	K1-12	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1770x3070 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
146.	K1-13	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1770x2030 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	12 000	12 000	vlastní
147.	K1-14	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 650x800x160 mm, - celková délka 112 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 347 975	1 347 975	vlastní
148.	K1-15 - K1-39	Kamenný chliř, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 370x610 mm, Navrhované opatření: - repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	25,000	6 000	150 000	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
149.	K1-40	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 1000x800x160 mm, - celková délka 6,5 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	121 318	121 318	vlastní
150.	K1-41	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 750x800x160 mm, - celková délka 3,6 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	39 864	39 864	vlastní
151.	K1-42	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 540x800x160 mm, - celková délka 2x3,6 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	58 378	58 378	vlastní
152.	K1-43	Kamenná krycí deska komínu, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 1200x1050x80 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	23,000	17 960	413 080	vlastní
153.	K1-44	Kamenné obložení soklu, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 800x640x160 mm, - celková délka 53 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	587 640	587 640	vlastní
154.	K1-45	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1620x2430 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	47 940	47 940	vlastní
155.	K1-46	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1880x2520 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	55 100	55 100	vlastní
156.	K1-47, 48	Kamenný chrlič, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 340x420 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	6 000	12 000	vlastní
157.	K1-49	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1620x2430 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	47 940	47 940	vlastní
158.	K1-50	Kamenné dveřní a okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 2100x3360 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	59 550	59 550	vlastní
159.	K1-51	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1620x2430 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	47 940	47 940	vlastní
160.	K1-52	Kamenné dveřní a okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 2100x3360 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	59 550	59 550	vlastní
161.	K1-53	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1620x2430 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	47 940	47 940	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
162.	K1-54	Kamenné dveřní a okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 2100x3360 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	59 550	59 550	vlastní
1.D.1.1.4.04: Okna							1 373 771	
1.D.1.1.4.04.01: Okna							1 373 771	
163.	01-01	Dřevěné okno s nadsvětlíkem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x1730 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	13 680	13 680	vlastní
164.	01-02	Dřevěné okno s nadsvětlíkem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x1730 mm, Navrhované opatření: odstranění - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 320	1 320	vlastní
165.	01-03	Dřevěné okno s nadsvětlíkem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x1730 mm, Navrhované opatření: odstranění - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 320	1 320	vlastní
166.	01-04	Dřevěné okno s nadsvětlíkem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x1730 mm, Navrhované opatření: odstranění - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 320	1 320	vlastní
167.	01-05	Dvoukřídlé dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1200x750 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	12 408	12 408	vlastní
168.	01-06	Šestidílné kovové okno, Materiál: ocel, Rozměry 4660x2580 mm, Navrhované opatření: repase - + novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	288 000	288 000	vlastní
169.	01-07	Dvoukřídlé dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1150x690 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	12 408	12 408	vlastní
170.	01-08	Šestidílné kovové okno, Materiál: dřevo, Rozměry 4660x2580 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	264 000	264 000	vlastní
171.	01-09	Šestidílné kovové okno, Materiál: ocel, Rozměry 4600x2580 mm, Navrhované opatření: repase + - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	288 000	288 000	vlastní
172.	01-10	Dvoukřídlé dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1140x1950 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	31 746	31 746	vlastní
173.	01-11	Dvoukřídlé dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1120x750 mm, Navrhované opatření: repase, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 048	6 048	vlastní
174.	01-13	Dvoukřídlé dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1130x730mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	12 408	12 408	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
175.	01-14	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1160x1970mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	31 746	31 746	vlastní
176.	01-15,17,19	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1140x1950mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	3,000	31 746	95 238	vlastní
177.	01-16,20	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1620x810mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	17 321	34 641	vlastní
178.	01-21	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x2380 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	44 924	89 848	vlastní
179.	01-22	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x2570 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	47 410	94 820	vlastní
180.	01-23	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x2570 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	47 410	94 820	vlastní

1.D.1.1.4.05: Dveře

1 231 120

1.D.1.1.4.05.01: Dveře

1 231 120

181.	D1-01	Dvoukřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - dřevo, Rozměry 1870x2380 mm, - Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 634	25 634	vlastní
182.	D1-02	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2500 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	33 600	33 600	vlastní
183.	D1-03	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1160x1830 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	27 984	27 984	vlastní
184.	D1-04	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2650x3250 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	41 328	41 328	vlastní
185.	D1-05	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	33 600	33 600	vlastní
186.	D1-06	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	40 656	40 656	vlastní
187.	D1-07	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	40 656	40 656	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
188.	D1-08	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	102 102	102 102	vlastní
189.	D1-09	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	102 102	102 102	vlastní
190.	D1-10	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	102 102	102 102	vlastní
191.	D1-11	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	102 102	102 102	vlastní
192.	D1-12	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	102 102	102 102	vlastní
193.	D1-13	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	102 102	102 102	vlastní
194.	D1-14	Jednokřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - ocelový plech, Rozměry 1130x1920 mm, Navrhované - opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	13 018	13 018	vlastní
195.	D1-20	Dvoukřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - ocelový plech, Rozměry 1130x2200 mm, Navrhované - opatření: odstranění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 320	1 320	vlastní
196.	D1-21	Dvoukřídle oblouková vrata, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 2380x2580 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	108 064	108 064	vlastní
197.	D1-22	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x3210 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	78 540	78 540	vlastní
198.	D1-23,24,25	Dvoukřídle dřevěná dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1620x2280 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	3,000	48 708	146 124	vlastní
199.	D1-26	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1130x1930 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	27 984	27 984	vlastní
1.D.1.1.4.06: Klempířské prvky							158 356	
1.D.1.1.4.06.01: Klempířské prvky							158 356	
200.	P1-01	Okapový svod, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: průměr 100 mm - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		m	102,500	851	87 214	vlastní
201.	P1-02	Objímka svodu, Materiál: měď, Rozměry: průměr 100 mm - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	75,000	288	21 600	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
202.	P1-03	Sběrný kotlík, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: 300x200 mm - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	25,000	1 982	49 542	vlastní
1.D.1.1.05: Likvidace suti							1 046 943	
099: Přesun hmot HSV							1 046 943	
099.: Přesun hmot HSV							1 046 943	
203.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km		t	846,603	134	113 733	ÚRS 2016-II
204.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	16 085,457	11	184 661	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 846,603*19					16 085,457			
205.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	846,603	456	386 051	ÚRS 2016-II
206.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace		t	846,603	428	362 498	ÚRS 2016-II
2 SO_02: Objekt SO 02							23 882 155	
2.D.1.1: Architektonicko stavební řešení							23 882 155	
2.D.1.1.01: Zemní práce							537 764	
001: Zemní práce							537 764	
001.: Zemní práce							537 764	
207.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3		m3	154,000	172	26 426	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odhrnutí stávající zeminy ze soklové části, nové lícové zdívo a spárování stávajícího zdíva bude navazovat od kamenného soklu. Zemiou odstranit min. 150mm pod horní hranu kamenného soklu					-			
154					154,000			
208.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3		m3	260,000	761	197 876	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odkopání části zemního valu z důvodu oprav částí degradovaného zdíva a nového přeuložení kamenné korunní římsy					-			
260					260,000			
209.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3		m3	260,000	138	36 002	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odkopání části zemního valu z důvodu oprav částí degradovaného zdíva a nového přeuložení kamenné korunní římsy					-			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		260			260,000			
210.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	663,200	57	37 477	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 331,6*2			663,200			
211.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	331,600	90	29 728	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 331,6			331,600			
212.	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem za dalších 100m		m3	331,600	82	27 082	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 331,6			331,600			
213.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	331,600	95	31 446	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 260+154			414,000			
		odečet jílů			-			
		-111,4			-111,400			
		Dosypání stávající odkopané zeminy v místě komína			-			
		12+10+7			29,000			
214.	451504114.AH	Zřízení podkladní vrstvy z jílu		m2	371,333	94	35 080	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Zajišťování keruny římsy vrstvou jílu min. tl. 300mm			-			
		111,4/0,3			371,333			
215.	58125110.AH	Jíl		t	222,800	245	54 541	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 111,4*2			222,800			
215.	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm		kus	1,000	583	583	ÚRS 2016-II
217.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	82,400	57	4 656	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 414-331,6			82,400			
218.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	82,400	233	19 177	ÚRS 2016-II
219.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	824,000	18	14 618	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 82,4*10			824,000			
220.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)		t	164,800	140	23 072	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 82,4*2			164,800			
		2.D.1.1.02: Bourané konstrukce					36 127	
		009: Ostatní konstrukce a práce					36 127	
		0096: Bourání konstrukcí					8 510	
221.	XAH.011	Demontáž lampy		ks	8,000	400	3 200	vlastní
		Výkaz výměr: 3+5			8,000			
222.	XAH.021	Demontáž kabelových kabelových rozvodů na povrchu plasty - vc, konzol		m	177,000	30	5 310	vlastní
		Výkaz výměr: 12+67+98			177,000			
		0098: Demolice a sanace					27 617	
223.	985221023.AH	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	12,060	2 290	27 617	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Ubourání komínů			-			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		0,8*4,4*3			10,560			
		Stávající zdivo			-			
		1,5			1,500			
		2.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace					20 301 427	
		009: Ostatní konstrukce a práce					3 227 796	
		0094: Lešení a stavební výtahy					3 227 796	
224.	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m		m2	3 490,000	53	185 982	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 492+583+931+936+249+299			3 490,000			
225.	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2	523 500,000	3	1 413 450	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 3490*30*5			523 500,000			
226.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m		m2	3 490,000	38	133 039	ÚRS 2016-II
227.	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A		m2	3 490,000	77	268 939	ÚRS 2016-II
228.	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití		m2	523 500,000	2	1 047 000	ÚRS 2016-II
229.	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A		m2	3 490,000	51	179 386	ÚRS 2016-II
		S: Sanační opatření					17 073 630	
		5X-C: SPÁROVÁNÍ LICOVÉHO ZDIVA					5 026 869	
230.	938121111.AH	Odstranění náletových dřevin a travnatého porostu		m2	221,940	150	33 216	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 2219,4*0,1			221,940			
231.	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem		m2	2 219,400	124	274 207	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 2219,4			2 219,400			
232.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	2 219,400	93	206 759	odvozeno ÚRS
233.	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%		m2	2 219,400	17	38 795	ÚRS 2016-II
234.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z chel		m2	110,970	425	47 217	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 2219,4*0,05			110,970			
235.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	2 219,400	81	180 082	odvozeno ÚRS
236.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem, odhad 5% plochy		m3	17,755	14 120	250 709	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 2219,4*0,05*0,16			17,755			
237.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	17,755	16 192	287 489	vlastní
238.	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m ²		m2	2 219,400	1 070	2 375 202	ÚRS 2016-II
239.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m ²		m2	2 219,400	335	742 434	ÚRS 2016-II
240.	985131311.AH	Očištění vyspáovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	2 219,400	266	590 760	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SX-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV							3 288 749	
241.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva		m2	423,700	280	118 636	vlastní
242.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	42,370	150	6 341	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 423,7*0,1					42,370			
243.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	21,185	425	9 014	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 423,7*0,05					21,185			
244.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	423,700	81	34 379	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 423,7					423,700			
245.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	67,792	14 120	957 246	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 423,7*0,16					67,792			
246.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	67,792	16 192	1 097 688	vlastní
247.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	1 694,800	211	357 484	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 423,7*4					1 694,800			
248.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	423,700	1 070	453 444	ÚRS 2016-II
249.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	423,700	335	141 736	ÚRS 2016-II
250.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	423,700	266	112 780	odvozeno ÚRS
SX-E: DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO LÍCOVÉHO ZDIVA							3 508 660	
251.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva		m2	46,720	280	13 082	vlastní
Výkaz výměr: 467,2*0,1					46,720			
252.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	46,720	150	6 992	odvozeno ÚRS
253.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	23,360	425	9 939	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 467,2*0,05					23,360			
254.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	467,200	81	37 909	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 467,2					467,200			
255.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	74,752	14 120	1 055 524	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 467,2*0,16					74,752			
256.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	74,752	16 192	1 210 384	vlastní
257.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	1 868,800	211	394 186	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 467,2*4					1 868,800			
258.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	467,200	1 070	499 997	ÚRS 2016-II
259.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	467,200	335	156 288	ÚRS 2016-II
260.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	467,200	266	124 359	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SX-G: VÝZNAMNÉ TRHLINY VE ZDIVU								3 872
261.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	1,400	638	894	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: G; 1,4					1,400			
262.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	1,400	101	142	odvozeno ÚRS
263.	985211113.AH	Vyklinování zdiva ostrými úlomky cihel - vč. doplnění vápennou malbou		m2	1,400	355	497	odvozeno ÚRS
264.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	1,400	1 070	1 498	ÚRS 2016-II
265.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	1,400	335	468	ÚRS 2016-II
266.	985131311.AH	Očištění vyspáovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	1,400	266	373	odvozeno ÚRS
SX-H: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ								137 567
267.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	117,200	93	10 918	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S2-5; 3,6					3,600			
S2-5; 3,8					3,800			
S2-5; 3,8					3,800			
S2-5; 4,9					4,900			
S2-5; 15,2					15,200			
S2-5; 15,6					15,600			
S2-5; 15,9					15,900			
S2-5; 16,3					16,300			
S2-5; 18,8					18,800			
S2-5; 19,3					19,300			
268.	XAH.100	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí kamenného zdiva		m2	23,440	450	10 548	vlastní
Výkaz výměr: 117,2*0,2					23,440			
269.	XAH.004	Spárování a doplnění nesoudržných částí flexibilním lepidlem		m2	23,440	1 340	31 410	vlastní
270.	985131311.AH2	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	23,440	133	3 120	odvozeno ÚRS
271.	XAH.005	Doplnění chybějících částí kamenných bloků do původního objemu kamenickým tmelem		m2	23,440	3 480	81 571	vlastní
SX-I: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH BLOKŮ								87 688
272.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	0,320	150	48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 3,2*0,1					0,320			
273.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	3,200	93	298	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: I; 0,9					0,900			
I; 1,1					1,100			
I; 1,2					1,200			
274.	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků		m3	1,280	3 413	4 369	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 3,2*0,4					1,280			
275.	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty		m3	1,280	2 020	2 586	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
276.	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 90%		m3	1,152	46 238	53 266	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 1,28*0,9					1,152			
277.	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 10%		m3	0,128	111 693	14 297	vlastní
Výkaz výměr: 1,28*0,1					0,128			
278.	628541111.AH	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů		m2	3,200	3 741	11 972	odvozeno ÚRS
279.	985131311.AH3	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	3,200	266	852	odvozeno ÚRS
SX-J: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY							3 433 015	
280.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	108,200	93	10 080	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S2-7; 1,3					1,300			
S2-7; 2,9					2,900			
S2-7; 4,3					4,300			
S2-7; 9,8					9,800			
S2-7; 17,3					17,300			
S2-7; 17,8					17,800			
S2-7; 20,8					20,800			
S2-7; 34					34,000			
281.	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků		m3	70,330	3 413	240 064	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 108,2*0,65					70,330			
282.	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty		m3	70,330	2 020	142 101	odvozeno ÚRS
283.	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 95%		m3	66,814	39 633	2 647 999	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 70,33*0,95					66,814			
284.	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 5%		m3	3,517	111 693	392 770	vlastní
Výkaz výměr: 70,33*0,05					3,517			
SX-N: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA/ODSTARNĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV							1 587 211	
285.	971035641.AH	Odstranění lícového zdiva z plných cihel klasického formátu - tl. cca 0,4 m		m3	41,160	1 707	70 262	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 102,9*0,4					41,160			
286.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	5,145	425	2 189	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 102,9*0,05					5,145			
287.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	102,900	81	8 349	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 102,9					102,900			
288.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	41,160	14 120	581 193	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 102,9*0,4					41,160			
289.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	41,160	16 192	666 463	vlastní
290.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	411,600	211	86 819	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 102,9*4					411,600			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
291.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	102,900	1 070	110 124	ÚRS 2016-II
292.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	102,900	335	34 422	ÚRS 2016-II
293.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartačem		m2	102,900	266	27 390	odvozeno ÚRS
2.D.1.1.04: Výrobky							2 195 117	
2.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky							127 700	
2.D.1.1.4.01.01: Zámečnické výrobky							127 700	
294.	Z2-01	Dvoukřídlá mřížová vrata, Materiál: železo, Rozměry 2580x2300 mm, Navrhované opatření: odstranění - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 200	1 200	vlastní
295.	Z2-02	Dvoukřídlá mřížová vrata, Materiál: železo, Rozměry 2480x2500 mm, Navrhované opatření: novotvar - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	126 500	126 500	vlastní
2.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky							1 713 821	
2.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky							1 713 821	
296.	K0-00	Kamenná krycí deska komínu, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 1000x1000x100 - mm, Navrhované opatření: novotvar		ks	3,000	15 720	47 160	vlastní
297.	K2-01	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 960x800x320 mm, - celková délka 52 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 473 657	1 473 657	vlastní
298.	K2-02	Kamenný kvádr, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 400x320x670 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	9 643	9 643	vlastní
299.	K2-03	Kamenné obloukové ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 3280x2980 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	183 361	183 361	vlastní
2.D.1.1.4.06: Ostatní							353 597	
2.D.1.1.4.06.01: Ostatní							353 597	
300.	X2-01	Lampa, Rozměry 600x600mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA - prvků		ks	8,000	44 200	353 597	vlastní
2.D.1.1.05: Likvidace sutí							811 719	
099: Přesun hmot HSV							811 719	

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		099.: Přesun hmot HSV					811 719	
301.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km		t	656,391	134	88 180	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Stávající cihelná sut;5			5,000			
		651,391			651,391			
302.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	12 471,429	11	143 172	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 656,391*19			12 471,429			
303.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	656,391	456	299 314	ÚRS 2016-II
304.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace		t	656,391	428	281 053	ÚRS 2016-II

3 SO_03: Objekt SO 03**5 247 184****3.D.1.1: Architektonicko stavební řešení****5 111 207****3.D.1.1.01: Zemní práce****24 922****001: Zemní práce****24 922**

001.: Zemní práce

24 922

305.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3		m3	45,250	172	7 765	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Výkop pro uložení zemního pásu bleskosvodu 0,5*1*90,5			-			
					45,250			
306.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	90,500	57	5 114	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 45,25*2			90,500			
307.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	45,250	90	4 057	ÚRS 2016-II
308.	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem za dalších 100m		m3	45,250	82	3 696	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 45,25			45,250			
309.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	45,250	95	4 291	ÚRS 2016-II

3.D.1.1.02: Bourané konstrukce**211 103****009: Ostatní konstrukce a práce****122 606**

0096: Bourání konstrukcí

16 046

310.	XAH.009	Odstranění zábradlí vyrovnávací rampy		ks	1,000	900	900	vlastní
311.	XAH.011	Demontáž lampy		ks	1,000	800	800	vlastní
312.	XAH.013	Demontáž drobných prvků na fasádě		ks	20,000	250	5 000	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
313.	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2		m3	1,285	2 973	3 820	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Č.M.:1.01;25,7*0,05			1,285			
314.	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2		m2	25,700	43	1 117	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Č. M.:1.01;25,7			25,700			
315.	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm		m3	5,654	301	1 699	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Č.M.:1.01;25,7*0,22			5,654			
316.	964011231.AH	Vybourání betonových překladů		m3	0,946	2 865	2 710	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Překlad nad D3-1.02;2*1,1*0,43			0,946			
		0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce					101 065	
317.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm		m3	2,380	986	2 346	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Okna;0,8*0,6*2			0,960			
		Dveře;2*0,6			1,320			
		Obnovení okenního otvoru;0,5*0,2			0,100			
318.	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m		m	5,000	1 730	8 648	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Okna, dveře;3*1,3+1,1			5,000			
319.	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	viz dotaz č. 1	kus	2 060,160	44	90 070	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Pro uložení nových kontralatí na stávající vyzdívku vysekat drážky ve stávajících "šmorcích", které původně sloužily pro uložení historických tašek bobrovek 2*22,2*11,6*4			2 060,160			
		0098: Demolice a sanace					5 495	
320.	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním		m3	48,720	75	3 653	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 11,6*4,2			48,720			
321.	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním		m3	1,768	1 042	1 843	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Vyrovnávací rampa vč schodiště;0,8*1,6+0,8*1,22*0,5			1,768			
		762: Konstrukce tesařské					17 556	
		7623: Konstrukce tesařské - zastřešení					17 556	
322.	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m - latě		m2	560,040	13	7 258	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 2*22,2*11,6			515,040			
		2*4,5*5			45,000			
323.	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m - kontralatě		m2	560,040	13	7 258	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 2*22,2*11,6			515,040			
		2*4,5*5			45,000			
324.	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - krokve		m	50,000	61	3 040	ÚRS 2016-II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 2*5*5					50,000			
764: Konstrukce klempířské							70 941	
764.: Konstrukce klempířské							70 941	
325.	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti		m2	560,040	120	67 339	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 2*22,2*11,6					515,040			
2*4,5*5					45,000			
326.	764004861	Demontáž svodu do suti		m	10,100	49	496	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 4+4+2,1					10,100			
327.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti		m	49,200	63	3 106	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 4,4+22,4*2					49,200			
					--			
3.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							3 270 196	
009: Ostatní konstrukce a práce							719 015	
0094: Lešení a stavební výtahy							450 876	
328.	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	462,000	53	24 620	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 125*2+106*2					462,000			
329.	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2	69 300,000	3	187 110	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 462*30*5					69 300,000			
330.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	462,000	38	17 611	ÚRS 2016-II
331.	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A		m2	462,000	77	35 602	ÚRS 2016-II
332.	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití		m2	69 300,000	2	138 600	ÚRS 2016-II
333.	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A		m2	462,000	51	23 747	ÚRS 2016-II
334.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	407,000	58	23 586	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 25,7+238,9+142,4					407,000			
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							54 004	
335.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	407,000	85	34 733	ÚRS 2016-II
336.	953965112.AH	Kotevní šroub pro chemické kotvy dle 150 mm - vč. distančních podložky	viz dotaz č. 2	kus	180,000	107	19 271	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 2*5*18					180,000			
0098: Demolice a sanace							214 135	
337.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty		m3	6,265	17 988	112 692	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Zastření otvoru po odstraňování dveří					-			
1,62*2,03*1,32					4,341			
Obnova okna v místě odstraňovaných dveří nové dozdit původní ostění a parapet					-			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
338.	XAH.002	1,48*1,3 Cihla šancovka		m3	1,924 6,265	16 192	101 443	vlastní
762: Konstrukce tesařské							250 565	
339.	XAH.029	7622: Konstrukce tesařské - schodiště Dřevěné vyrovnávací schodiště - vč. všech potřebných spojovacích prostředků, vč. nátěrů a povrchových úprav		ks	1,000	25 000	25 000	vlastní
340.	762342211	7623: Konstrukce tesařské - zastřešení Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm		m2	560,040	102	57 275	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 2*22,2*11,6 2*4,5*5					515,040 45,000			
341.	60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 110 - 25 cm2 - latě		m3	8,401	9 888	83 065	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 560,04*0,04*0,06*6,25					8,401			
342.	762342216.AH	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti nad 600 mm		m2	515,040	24	12 526	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 2*22,2*11,6					515,040			
343.	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - kontra latě		m3	4,119	8 000	32 949	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 515,04*0,06*0,16*0,833					4,119			
344.	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2		m	50,000	249	12 430	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 2*5*5					50,000			
345.	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2		m3	1,260	7 800	9 828	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 2*5*5*0,18*0,14					1,260			
346.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny		m3	13,780	1 055	14 531	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 8,401+4,119+1,26					13,780			
7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce							2 960	
347.	762523108.AH	Položení podlahy z fošen		m2	0,800	1 098	878	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Doplnění chybějících podlahových fošen Č.M.:1,01;0,8					- 0,800			
348.	60511021.AH	Podlahové fošny tl. 40 mm - vč. nátěrů a povrchových úprav		m3	0,032	57 780	1 849	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 0,8*0,04					0,032			
349.	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů		m2	0,800	291	233	ÚRS 2016-II
765: Krytiny skládání							695 936	
765.: Krytiny skládání							695 936	
350.	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho		m2	560,040	790	442 303	ÚRS 2016-II
351.	765113913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°		m2	560,040	216	120 812	ÚRS 2016-II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
352.	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty		m	26,700	1 044	27 873	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 22,2					22,200			
4,5					4,500			
353.	XAH.012	D+M Taška odvětrávací	viz dotaz č. 3 - položka dodatečně upravena - změna výměr	ks	240,000	165	39 679	vlastní
769.	R01	D+M Hák sněhový	viz dotaz č. 4 - položka dodatečně vložena	ks	1 400,000	38	53 200	vlastní
354.	XAH.024	Ukončení střešní krytiny pokrývačskou maltou		m	56,400	214	12 070	vlastní
Výkaz výměr: 4*11,6					46,400			
2*5					10,000			
783: Nátěry							56 874	
7837: Nátěry tesařských konstrukcí							56 874	
355.	783783401	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím barva dražší základní		m2	852,178	67	56 874	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 560,04*0,06*6,25*2					420,030			
560,04*0,04*6,25*2					280,020			
515,04*0,16*0,833					68,645			
515,04*0,06*0,833*2					51,483			
2*5*5*0,14*2					14,000			
2*5*5*0,18*2					18,000			
P: Podlahy							49 374	
P: Podlaha z cihelné dlažby							49 374	
356.	636211112.AH	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na vápennou maltu tl. 40 mm		m2	25,700	1 706	43 835	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Č.M.1.01;25,7					25,700			
357.	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm		m2	25,700	43	1 100	ÚRS 2016-II
358.	58343872	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 - tl. 100 mm		t	5,140	463	2 380	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 25,7*0,1*2					5,140			
359.	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm		m2	25,700	43	1 100	ÚRS 2016-II
360.	58343959.AH	Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 - tl. 50 mm		t	2,570	373	959	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 25,7*0,05*2					2,570			
S: Sanační opatření							1 498 432	
SX-8: OPRAVA VNITŘNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK (PRACHÁRNA - SO03)							296 277	
361.	978011191.AH	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů a stěn v rozsahu do 100 %		m2	261,800	90	23 604	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Č.M.:2.01;123,2					123,200			

Pof.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Č.M.:1.01;57,8			57,800			
		Č.M.:1.02;80,8			80,800			
362.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	13,090	425	5 570	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: (138,6+123,2)*0,05			13,690			
363.	985211113.AH	Vyklinování zdiva ostrými úlomky cihel - vč. doplnění vápennou malbou		m2	261,800	355	92 884	odvozeno ÚRS
364.	611321111.AH	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů a stěn nanášená ručně - tl. 15 mm		m2	261,800	218	57 198	odvozeno ÚRS
365.	611321191.AH	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů a stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		m2	261,800	58	15 313	odvozeno ÚRS
366.	XAH.003	Broušení přechodů nových a stávajících omítek		m2	261,800	120	31 416	vlastní
367.	611135011.AH	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů a stěn tmelem tl do 2 mm		m2	261,800	179	46 867	odvozeno ÚRS
368.	784312025	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky přes 5,00 m		m2	794,600	29	23 425	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Č.M.:1.01;82,5			82,500			
		Č.M.:1.02;404			404,000			
		Č.M.:2.01;308,1			308,100			
		SX-C: SPÁROVÁNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA					954 598	
369.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	35,820	150	5 361	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 358,2*0,1			35,820			
370.	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem		m2	358,200	124	44 256	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: C; 6,6			6,600			
		C; 14,5			14,500			
		C; 14,6			14,600			
		C; 63,4			63,400			
		C; 68,3			68,300			
		C; 80,9			80,900			
		C; 109,9			109,900			
371.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	358,200	93	33 370	odvozeno ÚRS
372.	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%		m2	358,200	17	6 261	ÚRS 2016-II
373.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	17,910	425	7 621	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 358,2*0,05			17,910			
374.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	358,200	81	29 064	odvozeno ÚRS
375.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem, odhad 5% plochy		m3	2,866	14 120	40 463	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 358,2*0,05*0,16			2,866			
376.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	2,866	16 192	46 406	vlastní
377.	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	358,200	1 070	383 346	ÚRS 2016-II
378.	XAH.041	Příplatek ke spárování za úpravu tzv. plastickým spárováním - tak aby spárování vystupovalo 2-3 mm před líc zdiva a tvořilo pravidelnou mřížku		m2	358,200	400	143 280	vlastní
379.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	358,200	335	119 825	ÚRS 2016-II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
380.	985131111.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	358,200	266	95 346	odvozeno ÚRS
SX-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV								140 481
381.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálův nevhodných a nescudrzných částí zdiva		m2	16,800	280	4 704	vlastní
Výkaz výměr: 16,8					16,800			
382.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	1,680	150	251	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 16,8*0,1					1,680			
383.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	0,840	425	357	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 16,8*0,05					0,840			
384.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	16,800	81	1 363	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: D: 0,2					0,200			
D: 0,4					0,400			
D: 0,9					0,900			
D: 1					1,000			
D: 1,4					1,400			
D: 3,5					3,500			
D: 9,4					9,400			
385.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	2,688	14 120	37 955	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 16,8*0,16					2,688			
386.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	2,688	16 192	43 524	vlastní
387.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	67,200	211	14 174	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 16,8*4					67,200			
388.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	16,800	1 070	17 979	ÚRS 2016-II
389.	XAH.041	Příplatek ke spárování za úpravu tzv. plastickým spárováním - tak aby spárování vystupovalo 2-3 mm před líc zdiva a tvořilo pravidelnou mřížku		m2	16,800	600	10 080	vlastní
390.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	16,800	335	5 620	ÚRS 2016-II
391.	985131111.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	16,800	266	4 472	odvozeno ÚRS
SX-E: DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO LÍCOVÉHO ZDIVA								75 423
392.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálův nevhodných a nescudrzných částí zdiva		m2	0,930	280	260	vlastní
393.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	0,930	150	139	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 9,3*0,1					0,930			
394.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	0,465	425	198	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 9,3*0,05					0,465			
395.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	9,300	81	755	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: E: 0,3					0,300			
E: 0,4					0,400			
E: 1,6					1,600			
E: 3,4					3,400			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
396.	985221101	E; 3,6 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	3,600 1,488	14 120	21 011	ÚRS 2016-II
397.	XAH.002	Výkaz výměr: 9,3*0,16 Cihla šancovka		m3	1,488 1,488	16 192	24 094	vlastní
398.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	37,200	211	7 847	ÚRS 2016-II
399.	985232113	Výkaz výměr: 9,3*4 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	37,200 9,300	1 070	9 953	ÚRS 2016-II
400.	XAH.041	Příplatek ke spárování za úpravu tzv. plastickým spárováním - tak aby spárování vystupovalo 2-3 mm před líc zdiva a tvořilo pravidelnou mřížku		m2	9,300	600	5 580	vlastní
401.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	9,300	335	3 111	ÚRS 2016-II
402.	985131311 AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	9,300	266	2 475	odvozeno ÚRS
403.	938903116	SX-G: VÝZNAMNÉ TRHLINY VE ZDIVU Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	1,000	638	638	ÚRS 2016-II
404.	985131111 AH	Výkaz výměr: G; 0,2 G; 0,2 G; 0,2 G; 0,4 Očištění spár tlakovou vodou		m2	0,200 0,200 0,200 0,400 1,000	101	101	odvozeno ÚRS
405.	985211113 AH	Vyklinování zdiva ostrými úlomky cihel - vč. doplnění vápennou malbou		m2	1,000	355	355	odvozeno ÚRS
406.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	1,000	1 070	1 070	ÚRS 2016-II
407.	XAH.041	Příplatek ke spárování za úpravu tzv. plastickým spárováním - tak aby spárování vystupovalo 2-3 mm před líc zdiva a tvořilo pravidelnou mřížku		m2	1,000	600	600	vlastní
408.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	1,000	335	335	ÚRS 2016-II
409.	985131311 AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	1,000	266	266	odvozeno ÚRS
410.	985131311 AH1	SX-H: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ Mechanické očištění ploch		m2	24,100	93	2 245	odvozeno ÚRS
411.	XAH.100	Výkaz výměr: H; 1,5 H; 1,5 H; 5,2 H; 7,6 H; 8,3 Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí kamenného zdiva		m2	1,500 1,500 5,200 7,600 8,300 4,820	450	2 169	vlastní
412.	XAH.004	Výkaz výměr: 24,1*0,2 Spárování a doplnění nesoudržných částí flexibilním lepidlem		m2	4,820 4,820	1 340	6 459	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
413.	985131311.AH2	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	4,820	133	641	odvozeno ÚRS
414.	XAH.005	Doplnění chybějících částí kamenných bloků do původního objemu kamenickým tmelem		m2	4,820	3 480	16 774	vlastní
3.D.1.1.04: Výrobky							1 527 041	
3.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky							277 436	
3.D.1.1.4.01.01: Zámečnické výrobky							277 436	
415.	23-01	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 500	1 500	vlastní
416.	23-02	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 500	1 500	vlastní
417.	23-03	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní
418.	23-04	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
419.	23-05	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní
420.	23-06	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
421.	23-07	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní
422.	23-08	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
423.	23-09	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní
424.	23-10	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
425.	23-11	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní
426.	23-12	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
427.	23-13	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
428.	Z3-14	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
429.	Z3-15	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	6 444	6 444	vlastní
430.	Z3-16	Pletivo, Materiál: železo, Rozměry 600x1790 mm, Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	330	330	vlastní
431.	Z3-17-19	Dveřní závěs, Materiál: železo, Rozměry 30x200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	10,000	1 800	18 000	vlastní
432.	Z3-20-21	Dveřní závěs, Materiál: železo, Rozměry 30x200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	4,000	1 800	7 200	vlastní
433.	Z3-22-27	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	6,000	3 300	19 800	vlastní
434.	Z3-28	Plechová okenice, Materiál: železo, Rozměry 1000x1400 mm, Navrhované opatření: odstranění, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	990	990	vlastní
435.	Z3-30	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 600x1760 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 524	18 524	vlastní
436.	Z3-31	Železná okenice, Materiál: železo, Rozměry 910x1420 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 157	18 157	vlastní
437.	Z3-32	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1010x1450 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 264	25 264	vlastní
438.	Z3-33	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 960x1270 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	21 217	21 217	vlastní
439.	Z3-34	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 930x1260 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	20 435	20 435	vlastní
440.	Z3-35	Železná okenice, Materiál: železo, Rozměry 950x1470 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	19 534	19 534	vlastní
441.	Z3-36	Železná okenice, Materiál: železo, Rozměry 1050x1500 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	21 890	21 890	vlastní
442.	Z3-37	Železná okenice, Materiál: železo, Rozměry 1000x1310 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 392	18 392	vlastní
443.	Z3-38	Železná okenice, Materiál: železo, Rozměry 970x1290mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	17 617	17 617	vlastní

3.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky

717 520

3.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky

717 520

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
444.	K3-01	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1290x1790 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 000	18 000	vlastní
445.	K3-02	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1840x2650 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	22 800	22 800	vlastní
446.	K3-03	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1310x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ - + novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	38 660	38 660	vlastní
447.	K3-04	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1840x2530 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 200	25 200	vlastní
448.	K3-05	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1840x2650 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 200	25 200	vlastní
449.	K3-06	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1840x2650 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 200	25 200	vlastní
450.	K3-07	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
451.	K3-08	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
452.	K3-09	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
453.	K3-10	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
454.	K3-11	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
455.	K3-12	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
456.	K3-13	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1000x2200 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
457.	K3-14,18,19,23	Kamenný krakorec, Materiál: pískovec, Rozměry 700x350x200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	4,000	15 000	60 000	vlastní
458.	K3-14-17,20-22	Kamenný krakorec, Materiál: pískovec, Rozměry 1400x350x200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	6,000	6 000	36 000	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
459.	K3-24	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1400x1730 mm, Navrhované opatření: repase in situ - + novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	38 660	38 660	vlastní
460.	K3-25	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1400x1730 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
461.	K3-26	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1400x1730 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
462.	K3-27	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1400x1730 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	14 400	14 400	vlastní
463.	K3-28-K3-34	Kamenná římsa, Materiál: pískovec, Rozměry: celková délka 91 bm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	273 000	273 000	vlastní
464.	K3-35	Kamenný kvádr s kovovou západkou, Materiál: pískovec, kovaná ocel, Rozměry 320 x 240 x 240 mm, - Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	3 600	3 600	vlastní
465.	K3-36	Kamenný kvádr s kovovou západkou, Materiál: pískovec, kovaná ocel, Rozměry 320 x 240 x 240 mm, - Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	3 600	3 600	vlastní
466.	K3-37, K3-38	Kamenný kvádr s kovanou západkou, Materiál: pískovec, kovaná ocel, Rozměry 240 x 240 x 240 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	1 800	3 600	vlastní
3.0.1.1.4.03: Klempířské prvky							185 769	
3.0.1.1.4.03.01: Klempířské prvky							185 769	
467.	P3-01	Okapový svod, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: průměr 100 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		m	7,800	851	6 637	vlastní
468.	P3-02	Objímka svodu, Materiál: měď, Rozměry: průměr 100 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků		ks	6,000	288	1 728	vlastní
469.	P3-03	Okapový žlab, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: rozvinutá šířka 330+250 mm, průměr 180 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		m	45,200	2 885	130 380	vlastní
470.	P3-04	Sběrný kotlík, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: 250x250 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	1 982	3 963	vlastní
471.	P3-05	Hák celokovový, Materiál: měď, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA - prvků		ks	46,000	579	26 650	vlastní
472.	P3-06	Oplechování, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozvinutá šířka 100+200+150 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		m	8,400	1 954	16 410	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.D.1.1.4.04: Okna							219 422	
3.D.1.1.4.04.01: Okna							219 422	
473.	03-1.01	Dvoukřídle okno, Materiál: dřevo, Rozměry 970x650 mm, Navrhované opatření: odstarnění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 375	1 375	vlastní
474.	03-1.02	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1310x670 mm, Navrhované opatření: odstarnění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 375	1 375	vlastní
475.	03-1.03	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1050x640 mm, Navrhované opatření: odstarnění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 375	1 375	vlastní
476.	03-1.04	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
477.	03-1.05	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
478.	03-1.06	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
479.	03-1.07	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
480.	03-1.08	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
481.	03-1.09	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
482.	03-1.10	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 600x1800 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 848	16 848	vlastní
483.	03-1.11	Dvoukřídle okno, Materiál: dřevo, Rozměry 990x1500 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	20 625	20 625	vlastní
484.	03-1.12	Dvoukřídle okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1050x1500 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	20 625	20 625	vlastní
485.	03-1.13	Jednodílné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 650x1800 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	16 731	16 731	vlastní
486.	03-2.01	Dvoukřídle okno, Materiál: dřevo, Rozměry 990x1300 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	19 690	19 690	vlastní
487.	03-2.02	Dvoukřídle okno, Materiál: dřevo, Rozměry 990x1300 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	19 690	19 690	vlastní
3.D.1.1.4.05: Dveře							117 755	
3.D.1.1.4.05.01: Dveře							117 755	
488.	03-1.01	Dvoukřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - plech, Rozměry 1940x2270 mm, Navrhované opatření: - odstranění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 320	1 320	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
489.	D3-1.02	Dvoukřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - plech, Rozměry 1720x2140 mm, Navrhované opatření: - odstranění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 320	1 320	vlastní
490.	D3-1.03	Dvoukřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - plech, Rozměry 1940x2080 mm, Navrhované opatření: - odstranění vč markýzy, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	1 540	1 540	vlastní
491.	D3-1.04	Dvoukřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - ocelový plech, Rozměry 1310x2150 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	80 960	80 960	vlastní
492.	D3-1.05	Dvoukřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1160x1830 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	32 615	32 615	vlastní
3.D.1.1.4.06: Ostatní							9 139	
3.D.1.1.4.06.01: Ostatní							9 139	
493.	XAH.030	Sítka proti hmyzu		m2	6,528	1 400	9 139	vlastní
Výkaz výměr: 2*22,2*0,12					5,328			
2*5*0,12					1,200			
3.D.1.1.05: Likvidace suti							77 944	
099: Přesun hmot HSV							77 944	
099: Přesun hmot HSV							77 944	
494.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km		t	63,029	134	8 467	ÚRS 2016-II
495.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	1 197,551	11	13 748	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 63,029*19					1 197,551			
496.	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)		t	63,029	456	28 741	ÚRS 2016-II
497.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace		t	63,029	428	26 988	ÚRS 2016-II
3.D.1.4: Technika prostředí budov							135 977	
3.D.1.4.06: Silnoproud							135 977	
3.D.1.4.6.01: Silnoproud							135 977	
3.D.1.4.6.01.01: Hromosvod							74 405	
498.	D.1.4.06.1.01_001	FeZn drát pr. 8 mm		m	112,000	38	4 230	vlastní
Výkaz výměr: 12*2*3+22+4,5*4					112,000			
499.	D.1.4.06.1.01_002	FeZn pásek 30x4mm		m	96,100	90	8 623	vlastní



Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 24,3+19,3+24,3+5+4,4+9,5+4,4+4,9					96,100			
500.	D.1.4.06.1.01_003	FeZn drát pr. 10 mm		m	42,000	59	2 460	vlastní
Výkaz výměr: (7+3,5)*4					42,000			
501.	D.1.4.06.1.01_004	Jimací tyč s rovným koncem, AlMgSi, l=1,5m, vč. uchycení (betonové podstavce atd.)		ks	3,000	933	2 800	vlastní
502.	D.1.4.06.1.01_005	Podpěra vedení na ploché střechy s držákem		ks	115,000	40	4 623	vlastní
503.	D.1.4.06.1.01_006	Držáky vedení - svodové		ks	30,000	23	705	vlastní
504.	D.1.4.06.1.01_007	Svorky (SU, SO, SP, SR, SK)		ks	250,000	181	45 265	vlastní
505.	D.1.4.06.1.01_008	Ochrana trubka OT 1,7		ks	10,000	121	1 206	vlastní
506.	D.1.4.06.1.01_009	Štítek označovací		ks	10,000	30	300	vlastní
507.	D.1.4.06.1.01_010	Svorka zkušební SZ		ks	10,000	69	693	vlastní
508.	D.1.4.06.1.01_011	Ochrana zemních spojů proti korozi		kpl	1,000	1 500	1 500	vlastní
509.	D.1.4.06.1.01_012	Měření odporu uzemnění		kpl	1,000	2 000	2 000	vlastní
3.D.1.4.6.01.02: Rozvody							8 555	
510.	D.2.4.06.1.02_001	Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm ²		m	48,800	48	2 345	vlastní
Výkaz výměr: 7+2,5+3,2+4,4+18+2,8*2+3,1+2+3					48,800			
511.	D.2.4.06.1.02_002	Úšta nosná kovová		m	48,800	120	5 856	vlastní
Výkaz výměr: 7+2,5+3,2+4,4+18+2,8*2+3,1+2+3					48,800			
512.	D.2.4.06.1.03_001	Spínač jednopólový 1/IP43		ks	2,000	177	354	vlastní
3.D.1.4.6.01.03: Osvětlení							16 018	
513.	D.2.4.06.1.05_001	Žárovkové svítidlo		ks	4,000	1 087	4 348	vlastní
514.	D.2.4.06.1.05_002	Nouzové svítidlo		ks	4,000	2 918	11 670	vlastní
3.D.1.4.6.01.04: Ostatní							37 000	
515.	D.2.4.06.1.07_001	Revize a potřebné zkoušky		kpl	1,000	10 000	10 000	vlastní
516.	D.1.4.06.1.02_002	Stavební přípomoc - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení		kpl	1,000	10 000	10 000	vlastní
517.	D.1.4.06.1.02_003	Pomocný montážní materiál (hmoždinky, vruty, přichytky, stahovací pásky atd.)		kpl	1,000	5 000	5 000	vlastní
518.	D.2.4.06.1.07_002	Úvedení do provozu		kpl	1,000	4 000	4 000	vlastní
519.	D.2.4.06.1.07_004	Dílenská dokumentace		kpl	1,000	8 000	8 000	vlastní

4 SO_04: Objekt SO 04

17 359 567

4.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

17 359 567

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		4.D.1.1.01: Zemní práce					1 009 001	
		001: Zemní práce					1 009 001	
		001.: Zemní práce					354 358	
520.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3		m3	195,000	761	148 407	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Odkopání části zemního valu z důvodu oprav částí degradovaného zdiva 29+39+5+90+32			195,000			
521.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3		m3	195,000	138	27 002	ÚRS 2016-II
522.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zpětný zásyp		m3	195,000	95	18 492	ÚRS 2016-II
523.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	30,000	86	2 586	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Dospění zeminy zemního valu nad nově doplňovanou korunu opěrné zdi 30			30,000			
524.	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná		t	60,000	214	12 840	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 30*2			60,000			
525.	451504114.AH	Zřízení podkladní vrstvy z jílu		m2	293,333	94	27 711	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Zajištění zdiva vrstvou jílu min. tl. 300mm (13,1+8,4+29+12,4+3,3)/0,3 (21,8)/0,3			220,667			
526.	58125110.AH	Jíl		t	176,000	245	43 085	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Zajištění zdiva vrstvou jílu min. tl. 300mm (13,1+8,4+29+12,4+3,3)*2 21,8*2			132,400			
527.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	390,000	57	22 039	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 195*2			390,000			
528.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	195,000	90	17 482	ÚRS 2016-II
529.	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem za dalších 100m		m3	195,000	82	15 926	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 195			195,000			
530.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	30,000	57	1 695	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 30			30,000			
531.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	30,000	233	6 982	ÚRS 2016-II
532.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	570,000	18	10 112	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 30*19			570,000			
		001.01: Doplnění zeminy pro obnovení původní rampy					654 643	
533.	171101105.AH	Uložení sypaniny do násypů zhutněných		m3	545,000	90	49 252	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 545					545,000			
534.	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná		t	1 090,000	214	233 260	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 545*2					1 090,000			
535.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	1 090,000	57	61 596	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 545*2					1 090,000			
536.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	545,000	233	126 838	ÚRS 2016-II
537.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	10 355,000	18	183 698	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 545*19					10 355,000			
4.D.1.1.02: Bourané konstrukce							7 994	
009: Ostatní konstrukce a práce							7 994	
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							7 994	
538.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm		m3	3,900	985	3 842	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Odstranění zazdívk stávajících okenních otvorů					-			
1,4					1,400			
Odstranění novodobé vyzdívky					-			
2,5					2,500			
539.	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m		m	2,400	1 730	4 152	ÚRS 2016-II
4.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							14 960 208	
004: Vodorovné konstrukce							20 187	
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků							20 187	
540.	451575111.AH	Podkladní vrstva ze štěrkopisku - drenáž		m3	21,800	926	20 187	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 21,8					21,800			
009: Ostatní konstrukce a práce							926 465	
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							3 591	
541.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2		m2	75,000	48	3 591	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Drenáž					-			
75					75,000			
0094: Lešení a stavební výtahy							907 093	
542.	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	980,000	53	52 224	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 343+297+43+157+42+98					980,000			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
543.	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ŽKD den použití		m2	147 000,000	3	396 900	ÚRS 2016-II
		Výška: výměr: 980*30*5			147 000,000			
544.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	980,000	38	37 358	ÚRS 2016-II
545.	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A		m2	980,000	77	75 519	ÚRS 2016-II
546.	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ŽKD den použití		m2	147 000,000	2	294 000	ÚRS 2016-II
547.	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A		m2	980,000	51	50 372	ÚRS 2016-II
548.	XAH.031	Odstranění ochranné konstrukce z lešenářských trubek a pletiva		m2	6,000	120	720	vlastní
		0095: dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					15 781	
549.	953965112.AH	Kotevní šroub pro chemické kotvy dl 150 mm - vč. distančních podložky		kus	54,000	107	5 781	odvozeno ÚRS
		Výška: výměr: 6*5*6*4			54,000			
550.	XAH.032	Ochrana stávajícího dřevěné schodiště proti poškození		ks	1,000	10 000	10 000	vlastní
		4.D.1.1.3.01: Sanace koruny zdi					1 161 245	
		4.D.1.1.3.01.01: Sanace koruny zdi					1 161 245	
551.	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty		m2	2,822	1 002	2 827	ÚRS 2016-II
		Výška: výměr: 0,85*1,66*2			2,822			
552.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdívem		m3	33,892	17 988	609 639	ÚRS 2016-II
		Výška: výměr: Sanace koruny zdi			-			
		0,6*1,66			0,996			
		Úprava profilu zdi			-			
		(5,1+20,6)*1,28			32,896			
					-			
553.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	33,892	16 192	548 779	vlastní
		762: Konstrukce tesařské					18 669	
		7623: Konstrukce tesařské - zastřešení					18 669	
554.	762342111	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm		m2	54,100	102	5 533	ÚRS 2016-II
555.	60514101	Řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2 - latě		m3	0,507	9 888	5 015	ÚRS 2016-II
		Výška: výměr: 54,1*0,03*0,05*6,25			0,507			
556.	762342111	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm		m2	54,100	102	5 533	ÚRS 2016-II
557.	60514101	Řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2 - kontralatě		m3	0,188	9 888	1 856	ÚRS 2016-II
		Výška: výměr: 78,2*0,03*0,08			0,188			
558.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny - vč. distančních podložek		m3	0,695	1 055	733	ÚRS 2016-II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 0,507+0,188					0,695			
765: Krytiny skládané							148 472	
765.: Krytiny skládané							148 472	
559.	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové kryti sklonu do 30° na sucho		m2	54,100	790	42 727	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Oblouky nalevo					-			
4,8+6,6+5,2+5,6+7					29,200			
Oblouky napravo					-			
5,4+5,8+6,6+7,1					24,900			
560.	765114511	Krytina keramická bobrovka štitová hrana z okrajových tašek režných do malty		m	78,200	1 352	105 745	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 4,3*2*5					43,000			
4,5*2					9,000			
4,4*2					8,800			
4,3*2					8,600			
4,4*2					8,800			
783: Nátěry							4 759	
7837: Nátěry tesařských konstrukcí							4 759	
561.	783783401	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní		m2	71,304	67	4 759	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 54,1*2*0,05*6,25					33,813			
54,1*0,03*2*6,25					20,288			
78,2*0,03*2					4,692			
78,2*2*0,08					12,512			
S: Sanační opatření							12 680 411	
SX-C: SPAROVÁNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA							1 976 645	
562.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	87,270	150	13 061	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 872,7*0,1					87,270			
563.	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem		m2	872,700	124	107 822	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S4-1; 0,2					0,200			
S4-1; 1,2					1,200			
S4-1; 1,4					1,400			
S4-1; 1,4					1,400			
S4-1; 1,6					1,600			
S4-1; 1,6					1,600			
S4-1; 1,8					1,800			
S4-1; 2,4					2,400			
S4-1; 2,5					2,500			
S4-1; 2,7					2,700			
S4-1; 2,8					2,800			
S4-1; 3					3,000			
S4-1; 3,7					3,700			
S4-1; 4					4,000			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		S4-1; 4			4,000			
		S4-1; 4,2			4,200			
		S4-1; 4,4			4,400			
		S4-1; 4,4			4,400			
		S4-1; 4,9			4,900			
		S4-1; 5,6			5,600			
		S4-1; 5,9			5,900			
		S4-1; 6,4			6,400			
		S4-1; 7,2			7,200			
		S4-1; 7,3			7,300			
		S4-1; 7,4			7,400			
		S4-1; 7,6			7,600			
		S4-1; 7,6			7,600			
		S4-1; 8,4			8,400			
		S4-1; 9,7			9,700			
		S4-1; 9,7			9,700			
		S4-1; 10			10,000			
		S4-1; 10,3			10,300			
		S4-1; 10,5			10,500			
		S4-1; 10,6			10,600			
		S4-1; 11,9			11,900			
		S4-1; 13			13,000			
		S4-1; 13,1			13,100			
		S4-1; 16,1			16,100			
		S4-1; 17			17,000			
		S4-1; 17,4			17,400			
		S4-1; 17,6			17,600			
		S4-1; 18,4			18,400			
		S4-1; 24,6			24,600			
		S4-1; 26,8			26,800			
		S4-1; 45,9			45,900			
		S4-1; 76,9			76,900			
		S4-1; 192,6			192,600			
		S4-1; 205			205,000			
564.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	872,700	93	81 301	odvozeno ÚRS
565.	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%		m2	872,700	17	15 255	ÚRS 2016-II
566.	938903116	Výsekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	43,635	425	18 566	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 872,7*0,05			43,635			
567.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	872,700	81	70 811	odvozeno ÚRS
568.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem, odhad 5% plochy		m3	6,982	14 120	98 583	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 872,7*0,05*0,16			6,982			
569.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	6,982	16 192	113 053	vlastní
570.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	872,700	1 070	933 964	ÚRS 2016-II
571.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlením spára dl přes 12 m/m2		m2	872,700	335	291 936	ÚRS 2016-II
572.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	872,700	266	232 295	odvozeno ÚRS

SX-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV

243 847

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
573.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nescudrzných částí zdiva		m2	30,800	280	8 624	vlastní
		Výkaz výměr:						
		S4-2; 0,1			0,100			
		S4-2; 0,7			0,700			
		S4-2; 0,8			0,800			
		S4-2; 0,9			0,900			
		S4-2; 1			1,000			
		S4-2; 1,1			1,100			
		S4-2; 1,3			1,300			
		S4-2; 1,4			1,400			
		S4-2; 1,8			1,800			
		S4-2; 1,9			1,900			
		S4-2; 3,5			3,500			
		S4-2; 7,4			7,400			
		S4-2; 8,9			8,900			
574.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	3,080	150	461	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:						
		30,8*0,1			3,080			
575.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	1,540	425	655	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr:						
		30,8*0,05			1,540			
576.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	30,800	81	2 499	odvozeno ÚRS
577.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	4,928	14 120	69 585	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr:						
		30,8*0,16			4,928			
578.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	4,928	16 192	79 794	vlastní
579.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	124,000	211	26 155	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr:						
		"30,8*4			-			
		124			124,000			
580.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	30,800	1 070	32 962	ÚRS 2016-II
581.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	30,800	335	10 303	ÚRS 2016-II
582.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	30,800	266	8 198	odvozeno ÚRS
583.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	30,800	150	4 610	odvozeno ÚRS
		SX-E: DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ÚČOVÉHO ZDIVA					1 189 483	
584.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nescudrzných částí zdiva		m2	11,610	280	3 251	vlastní
		Výkaz výměr:						
		116,1*0,1			11,610			
585.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	11,610	150	1 738	odvozeno ÚRS
586.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	5,805	425	2 470	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr:						
		116,1*0,05			5,805			
587.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	116,100	81	9 420	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:						
		S4-3; 0,1			0,100			
		S4-3; 0,2			0,200			
		S4-3; 0,3			0,300			
		S4-3; 0,3			0,300			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		S4-3; 0,3			0,300			
		S4-3; 0,3			0,300			
		S4-3; 0,4			0,400			
		S4-3; 0,4			0,400			
		S4-3; 0,5			0,500			
		S4-3; 0,6			0,600			
		S4-3; 0,7			0,700			
		S4-3; 1,1			1,100			
		S4-3; 1,3			1,300			
		S4-3; 1,8			1,800			
		S4-3; 3,5			3,500			
		S4-3; 3,7			3,700			
		S4-3; 3,8			3,800			
		S4-3; 3,9			3,900			
		S4-3; 4,6			4,600			
		S4-3; 8,6			8,600			
		S4-3; 17			17,000			
		S4-3; 17			17,000			
		S4-3; 21,2			21,200			
		S4-3; 24,5			24,500			
588.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	25,824	14 120	364 644	URS 2016-II
		Výkaz výměr: S4-3; 0,1*0,16			0,016			
		S4-3; 0,2*0,16			0,032			
		S4-3; 0,3*0,16			0,048			
		S4-3; 0,3*0,16			0,048			
		S4-3; 0,3*0,16			0,048			
		S4-3; 0,3*0,16			0,048			
		S4-3; 0,4*0,16			0,064			
		S4-3; 0,4*0,16			0,064			
		S4-3; 0,5*0,16			0,080			
		S4-3; 0,6*0,16			0,096			
		S4-3; 0,7*0,16			0,112			
		S4-3; 1,1*0,16			0,176			
		S4-3; 1,3*0,16			0,208			
		S4-3; 1,8*0,16			0,288			
		S4-3; 3,5*0,16			0,560			
		S4-3; 3,7*0,16			0,592			
		S4-3; 3,8*0,32			1,216			
		S4-3; 3,9*0,16			0,624			
		S4-3; 4,6*0,16			0,736			
		S4-3; 8,6*0,16			1,376			
		S4-3; 17*0,32			5,440			
		S4-3; 17*0,16			2,720			
		S4-3; 21,2*0,16			3,392			
		S4-3; 24,5*0,32			7,840			
589.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	25,824	16 192	418 142	vlastní
590.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	928,400	211	195 827	URS 2016-II
		Výkaz výměr: 116,1*4			464,400			
		464			464,000			
591.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	116,100	1 070	124 250	URS 2016-II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
592.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2		m2	116,100	335	38 838	ÚRS 2016-II
593.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	116,100	266	30 903	odvozeno ÚRS
SX-F: PŘEZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH NEBO DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODK. ADNÍHO ZDIVA								7 243 292
594.	985221023.AH	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	114,600	2 290	262 428	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Odstranění degradovaného zdiva koruny opěrné zdi					-			
4,9+9,7+8,1+8,1+1+25,9+4,1+3,9+4,4+6,4+10,8+6+2,7+18,6					114,600			
595.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	143,250	81	11 623	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 114,6/0,8					143,250			
596.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	203,900	17 988	3 667 692	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: Přezdění a doplnění degradovaného zdiva koruny opěrné zdi					-			
3,7+4,9+21,6+8,1+26,7+3,1+3,6+20,8+4,1+3,3+37,7+18,2+10,8+22,2+3,8+10,3+1					203,900			
597.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	203,900	16 192	3 301 549	vlastní
SX-H: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ								20 189
598.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	17,200	93	1 602	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S4-4; 0,5					0,500			
S4-4; 2					2,000			
S4-4; 2,1					2,100			
S4-4; 2,2					2,200			
S4-4; 2,3					2,300			
S4-4; 2,3					2,300			
S4-4; 2,9					2,900			
S4-4; 2,9					2,900			
599.	XAH.100	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí kamenného zdiva		m2	3,440	450	1 548	vlastní
Výkaz výměr: 17,2*0,2					3,440			
600.	XAH.004	Spárování a doplnění nesoudržných částí flexibilním lepidlem		m2	3,440	1 340	4 610	vlastní
601.	985131311.AH2	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	3,440	133	458	odvozeno ÚRS
602.	XAH.005	Doplnění chybějících částí kamenných bloků do původního objemu kamenickým tmelem		m2	3,440	3 480	11 971	vlastní
SX-K: ZPEVNĚNÍ A DOZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZPĚRNÝCH OBLOUKŮ								1 757 039
603.	985221023.AH	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	23,460	2 290	53 722	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Levá strana 5x oprava stávajících oblouků					-			
6,2*0,5*4,6					14,260			
Pravá strana 3x oprava stávajících oblouků					-			
4*0,5*4,6					9,200			
604.	938121111.AH	Odstranění náletových krovín, dřevin a travnatého porostu		m2	11,360	150	1 700	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 113,6*0,1					11,360			
605.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	5,680	425	2 417	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 113,6*0,05					5,680			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
606.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	57,600	81	4 674	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Levá strana 5x oprava stávajících oblouků (3,6)*2*5			- 36,000			
		Pravá strana 3x oprava stávajících oblouků (3,6)*2*3			- 21,600			
607.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	4,608	17 988	82 887	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Levá strana 5x oprava stávajících oblouků 3,6*2*5*0,16*0,5			- 2,880			
		Pravá strana 3x oprava stávajících oblouků 3,6*2*3*0,16*0,5			- 1,728			
608.	985221101.AH	Doplnění koruny zdiva cihlami do aktivované malty na plocho - vč. provázání s původním zdivem		m3	35,700	17 988	642 161	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Levá strana 5x oprava stávajících oblouků 3,5*6,2			- 21,700			
		Pravá strana 3x oprava stávajících oblouků 3,5*4			- 14,000			
609.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	40,308	16 192	652 667	vlastní
		Výkaz výměr: 4,608+35,7			40,308			
610.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	230,400	211	48 598	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 57,6*4			230,400			
611.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	160,520	1 070	171 789	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: (3,5+3,6)*2*5			71,000			
		(3,5+3,6)*2*3			42,600			
		6,2*4,6			28,520			
		4*4,6			18,400			
612.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	160,520	335	53 697	ÚRS 2016-II
613.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	160,520	266	42 727	odvozeno ÚRS
		SX-L: OBNOVENÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ROZPĚRNÝCH OBLOUKŮ					249 915	
614.	317231618.AH	Zdění klenby		m3	7,100	18 349	130 279	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Pravá strana 1x nový oblouk (3,5+3,6)*1			- 7,100			
615.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	7,100	16 192	114 963	vlastní
616.	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce		m2	7,100	451	3 199	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 7,1*1			7,100			
617.	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce		m2	7,100	108	764	ÚRS 2016-II
618.	XAH.028	Příplatek k bednění klenbového tvaru za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce		m2	7,100	100	710	vlastní

4.D.1.1.04: Výrobky

977 351

4.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky

118 734

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.D.1.1.4.01.01: Zámečnické výrobky								118 734
619.	Z4-01-02	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1100x2390 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	44 479	88 957	vlastní
620.	Z4-03	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1100x1580 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	29 777	29 777	vlastní
4.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky								732 769
4.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky								732 769
621.	K4-01	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1300 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	8 081	8 081	vlastní
622.	K4-02	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1600 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	8 288	8 288	vlastní
623.	K4-03	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1400 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	7 252	7 252	vlastní
624.	K4-04	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1500 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	7 770	7 770	vlastní
625.	K4-05	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1400 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	7 252	7 252	vlastní
626.	K4-06	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1400 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	7 252	7 252	vlastní
627.	K4-07	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1500 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	7 770	7 770	vlastní
628.	K4-08	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1700 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	8 806	8 806	vlastní
629.	K4-09	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1800 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	9 324	9 324	vlastní
630.	K4-10	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 3070x3170 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	24 000	24 000	vlastní
631.	K4-11	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 2980x2950 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	22 800	22 800	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
632.	K4-12	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1620x2910 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	22 200	22 200	vlastní
633.	K4-13	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 2980x2950 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	22 200	22 200	vlastní
634.	K4-14	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1520x2100 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	45 000	45 000	vlastní
635.	K4-15	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 650x800x160 mm, - celková délka 33 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	320 332	320 332	vlastní
636.	K4-16	Kamenná deska, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 1000x1550x160 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	27 024	27 024	vlastní
637.	K4-17	Kamenný chrlič, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 320x400 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 140	25 140	vlastní
638.	K4-18	Kamenný chrlič, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 320x400 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	25 140	25 140	vlastní
639.	K4-19	Kamenné obložení soklu, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 800x640x160 mm, - celková délka 12,5 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	127 138	127 138	vlastní
4.D.1.1.4.03: Klempířské prvky							17 784	
4.D.1.1.4.03.01: Klempířské prvky							17 784	
640.	P4-01	Oplechování, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: rozvinutá šířka 150+300 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		m	11,400	1 560	17 784	vlastní
4.D.1.1.4.05: Dveře							108 064	
4.D.1.1.4.05.01: Dveře							108 064	
641.	D4-01	Dvoukřídle oblouková vrata, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 2300x2580 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	108 064	108 064	vlastní
4.D.1.1.05: Likvidace suti							405 013	
099: Přesun hmot HSV							405 013	

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		099.: Přesun hmot HSV				405 013		
642.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km		t	327,511	134	43 998	ÚRS 2016-II
643.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 222,709	11	71 437	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 327,511*19				6 222,709		
644.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	327,511	456	149 345	ÚRS 2016-II
645.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace		t	327,511	428	140 234	ÚRS 2016-II
		5 SO_05: Objekt SO 05				24 950 514		
		5.D.1.1: Architektonicko stavební řešení				24 950 514		
		5.D.1.1.01: Zemní práce				968 793		
		001: Zemní práce				968 793		
		001.: Zemní práce				968 793		
646.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3		m3	642,000	761	488 601	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Odkopání části zemního valu z důvodu oprav části degradovaného zdlva a nového přeložení kamenné korunní římsy 88+93+226+235				-		
647.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3		m3	642,000	138	88 898	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: Odkopání části zemního valu z důvodu oprav části degradovaného zdlva a nového přeložení kamenné korunní římsy 88+93+226+235				-		
648.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		m3	642,000	57	72 559	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 642*2				1 284,000		
649.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	642,000	90	57 555	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 642				642,000		
650.	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem za dalších 100m		m3	642,000	82	52 432	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 642				642,000		
651.	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	642,000	95	60 881	ÚRS 2016-II
652.	451504114.AH	Zřízení podkladní vrstvy z jílu		m2	612,667	94	57 879	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Zajiňování koruny římsy vrstvou jílu min. tl. 300mm (37,6+39,9+52,2+54,1)/0,3				-		
653.	581251110.AH	Jíl		t	612,667	245	89 988	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: (37,6+39,9+52,2+54,1)*2					367,600			
5.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							17 669 935	
003: Svislé konstrukce							27 793	
0031: Zdi pozemních staveb							27 793	
654.	310239211.AH	Dozdění vybouraného otvoru		m3	0,800	34 741	27 793	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Zazdívkový otvor					-			
0,8					0,800			
009: Ostatní konstrukce a práce							2 294 328	
0094: Lešení a stavební výtahy							2 294 328	
655.	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	2 305,000	53	122 833	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 317+18+48+50+50+87+19+230+726+760					2 305,000			
656.	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2	345 750,000	3	1 026 878	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 2305*5*30					345 750,000			
657.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2	2 305,000	38	87 867	ÚRS 2016-II
658.	944411111	Montáž záchranné sítě třídy A		m2	2 305,000	77	177 623	ÚRS 2016-II
659.	944411211	Příplatek k záchranné síti třídy A za první a ZKD den použití		m2	345 750,000	2	760 650	ÚRS 2016-II
660.	944411811	Demontáž záchranné sítě typu A		m2	2 305,000	51	118 477	ÚRS 2016-II
S: Sanační opatření							15 347 814	
SX-C: SPAROVÁNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA							3 660 863	
661.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	161,630	150	24 190	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 1616,3*0,1					161,630			
662.	629952111.AH	Čištění vnějších ploch otryskáním pískem		m2	1 616,300	124	199 694	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: S5-1; 0,1					0,100			
S5-1; 0,1					0,100			
S5-1; 0,1					0,100			
S5-1; 0,1					0,100			
S5-1; 0,2					0,200			
S5-1; 0,3					0,300			
S5-1; 0,3					0,300			
S5-1; 0,6					0,600			
S5-1; 0,7					0,700			
S5-1; 0,8					0,800			
S5-1; 1,7					1,700			
S5-1; 2,4					2,400			
S5-1; 2,8					2,800			
S5-1; 4,2					4,200			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		SS-1; 6,6			6,600			
		SS-1; 12,3			12,300			
		SS-1; 13,1			13,100			
		SS-1; 14,6			14,600			
		SS-1; 21,1			21,100			
		SS-1; 21,7			21,700			
		SS-1; 36,3			36,300			
		SS-1; 39,8			39,800			
		SS-1; 87,2			87,200			
		SS-1; 88,5			88,500			
		SS-1; 158,7			158,700			
		SS-1; 178,3			178,300			
		SS-1; 374,4			374,400			
		SS-1; 549,3			549,300			
663.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	1 616,300	93	150 575	odvozeno ÚRS
664.	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%		m2	1 616,300	17	28 253	ÚRS 2016-II
665.	938903116	Výsekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	80,815	425	34 386	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 1616,3*0,05			80,815			
666.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	1 616,300	81	131 147	odvozeno ÚRS
667.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem; odhad 5% plochy		m3	12,930	14 120	182 582	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 1616,3*0,16*0,05			12,930			
668.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	12,930	16 192	209 363	vlastní
669.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	1 616,300	1 070	1 729 764	ÚRS 2016-II
670.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	1 616,300	335	540 685	ÚRS 2016-II
671.	985131311.AH	Očištění vyspáovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	1 616,300	266	430 227	odvozeno ÚRS
		5X-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV					2 702 762	
672.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálův nevhodných a nesoudržných částí zdiva		m2	348,200	280	97 496	vlastní
		Výkaz výměr: SS-2; 0,2			0,200			
		SS-2; 0,2			0,200			
		SS-2; 0,2			0,200			
		SS-2; 0,7			0,700			
		SS-2; 1,3			1,300			
		SS-2; 1,7			1,700			
		SS-2; 1,7			1,700			
		SS-2; 2,2			2,200			
		SS-2; 6,1			6,100			
		SS-2; 6,9			6,900			
		SS-2; 8,3			8,300			
		SS-2; 8,9			8,900			
		SS-2; 13,3			13,300			
		SS-2; 34			34,000			
		SS-2; 38,4			38,400			
		SS-2; 55,7			55,700			
		SS-2; 60,2			60,200			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		S5-2; 108,2			108,200			
673.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	34,820	150	5 211	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 348,2*0,1			34,820			
674.	938903116	Vysekáni spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	17,410	425	7 408	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 348,2*0,05			17,410			
675.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	348,200	81	28 253	odvozeno ÚRS
676.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty -vč. provázání s původním zdivem		m3	55,712	14 120	786 672	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 348,2*0,16			55,712			
677.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	55,712	16 192	902 089	vlastní
678.	973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	1 393,000	211	293 825	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: "348,2*4			-			
		1393			1 393,000			
679.	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovancou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	348,200	1 070	372 644	ÚRS 2016-II
680.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	348,200	335	116 480	ÚRS 2016-II
681.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	348,200	266	92 684	odvozeno ÚRS
		SX-E; DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO LICOVÉHO ZDIVA					1 005 586	
682.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva		m2	13,390	280	3 749	vlastní
		Výkaz výměr: 133,9*0,1			13,390			
683.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	13,390	150	2 004	odvozeno ÚRS
684.	938903116	Vysekáni spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	6,695	425	2 849	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 133,9*0,05			6,695			
685.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	133,900	81	10 865	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: S5-3; 0,1			0,100			
		S5-3; 0,2			0,200			
		S5-3; 0,2			0,200			
		S5-3; 0,3			0,300			
		S5-3; 0,3			0,300			
		S5-3; 0,3			0,300			
		S5-3; 0,4			0,400			
		S5-3; 0,5			0,500			
		S5-3; 0,5			0,500			
		S5-3; 0,5			0,500			
		S5-3; 0,7			0,700			
		S5-3; 0,7			0,700			
		S5-3; 0,8			0,800			
		S5-3; 0,9			0,900			
		S5-3; 0,9			0,900			
		S5-3; 1			1,000			
		S5-3; 1,1			1,100			
		S5-3; 1,2			1,200			
		S5-3; 1,3			1,300			
		S5-3; 1,6			1,600			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		SS-3; 2,6			2,600			
		SS-3; 3,5			3,500			
		SS-3; 4,5			4,500			
		SS-3; 4,8			4,800			
		SS-3; 5,7			5,700			
		SS-3; 6,5			6,500			
		SS-3; 11,4			11,400			
		SS-3; 15			15,000			
		SS-3; 66,4			66,400			
686.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	21,424	14 120	302 514	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 133,9*0,16			21,424			
687.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	21,424	16 192	346 897	vlastní
688.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	535,600	211	112 974	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: 133,9*4			535,600			
689.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	133,900	1 070	143 300	ÚRS 2016-II
690.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	133,900	335	44 792	ÚRS 2016-II
691.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	133,900	265	35 642	odvozeno ÚRS
		SX-F: PŘEZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH NEBO DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍHO ZDIVA					4 915 152	
692.	985221023.AH	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3		m3	134,400	2 290	307 769	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Doplnění chybějícího nebo degradovaného podkladního zdiva opěrné zdi 9,2+10,8+7,5+7,2+8,5+7,2+2,8+25,8+4,9+28,3+18,3+3,9			134,400			
693.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	168,000	81	13 632	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 134,4/0,8			168,000			
694.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem		m3	134,400	17 988	2 417 547	ÚRS 2016-II
695.	XAH.002	Cihla šancovka		m3	134,400	16 192	2 176 205	vlastní
		SX-G: VÝZNAMNÉ TRHLINY VE ZDIVU					7 743	
696.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel		m2	2,800	638	1 787	ÚRS 2016-II
		Výkaz výměr: SS-4; 0,4			0,400			
		SS-4; 0,4			0,400			
		SS-4; 0,7			0,700			
		SS-4; 1,3			1,300			
697.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou		m2	2,800	101	284	odvozeno ÚRS
698.	985211113.AH	Vyklinování zdiva ostrými úlomky cihel - vč. doplnění vápennou malbou		m2	2,800	355	993	odvozeno ÚRS
699.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2		m2	2,800	1 070	2 997	ÚRS 2016-II
700.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2		m2	2,800	335	937	ÚRS 2016-II
701.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem		m2	2,800	266	745	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SX-H: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ							163 625	
702.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	139,400	93	12 987	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SS-5; 0,7					0,700			
SS-5; 0,7					0,700			
SS-5; 1,2					1,200			
SS-5; 1,2					1,200			
SS-5; 1,2					1,200			
SS-5; 1,3					1,300			
SS-5; 1,3					1,300			
SS-5; 1,5					1,500			
SS-5; 1,6					1,600			
SS-5; 1,7					1,700			
SS-5; 1,7					1,700			
SS-5; 1,7					1,700			
SS-5; 1,7					1,700			
SS-5; 1,8					1,800			
SS-5; 2					2,000			
SS-5; 2,2					2,200			
SS-5; 2,2					2,200			
SS-5; 2,4					2,400			
SS-5; 2,5					2,500			
SS-5; 2,5					2,500			
SS-5; 2,8					2,800			
SS-5; 2,8					2,800			
SS-5; 2,8					2,800			
SS-5; 3,2					3,200			
SS-5; 4,6					4,600			
SS-5; 4,6					4,800			
SS-5; 5,8					5,800			
SS-5; 6,3					6,300			
SS-5; 10,7					10,700			
SS-5; 11					11,000			
SS-5; 11					11,000			
SS-5; 11,1					11,100			
SS-5; 13,4					13,400			
SS-5; 14,3					14,300			
703.	XA.H.100	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí kamenného zdiva		m2	27,880	450	12 546	vlastní
Výkaz výměr: 139,4*0,2					27,880			
704.	XA.H.004	Spárování a doplnění nesoudržných částí flexibilním lepidlem		m2	27,880	1 340	37 359	vlastní
705.	985131311.AH2	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	27,880	133	3 711	odvozeno ÚRS
706.	XA.H.005	Doplnění chybějících částí kamenných bloků do původního objemu kamenickým tmelem		m2	27,880	3 480	97 022	vlastní
SX-I: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH BLOKŮ							254 844	
707.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu		m2	0,930	150	139	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 9,3*0,1					0,930			
708.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	9,300	93	866	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SS-6; 4,5					4,500			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
709	985221012	SS-6; 4,8 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků		m3	4,800 3,720	3 413	12 698	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 9,3*0,4								
710	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty		m3	3,720	2 020	7 516	odvozeno ÚRS
711	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 90%		m3	3,348	46 238	154 805	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 3,72*0,9								
712	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 10%		m3	3,348 0,372	111 693	41 550	vlastní
Výkaz výměr: 3,72*0,1								
713	628641111.AH	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů		m2	0,372 9,300	3 741	34 794	odvozeno ÚRS
714	985131311.AH3	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	9,300	266	2 475	odvozeno ÚRS
SX-J: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY								
715	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch		m2	42,500	93	2 169 283 3 959	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SS-7; 0,1								
SS-7; 0,3								
SS-7; 0,4								
SS-7; 2,6								
SS-7; 4,5								
SS-7; 8,6								
SS-7; 26								
716	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků		m3	26,900 13,813	3 413	47 148	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 42,5*0,65*0,5								
717	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty		m3	13,813	2 020	27 909	odvozeno ÚRS
718	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 95%		m3	13,813	39 633	547 446	odvozeno ÚRS
719	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 5%		m3	13,813	111 693	1 542 821	vlastní
SX-M: DOPLNĚNÍ DEGRADOVANÝCH BLOKŮ KAMENNÉ BOSÁŽE								
720	985221012.AH	Postupné rozebírání kamenného zdiva		m3	0,600	2 845	1 707	odvozeno ÚRS
721	XAH.035	Odfrezování degradované části bloků do hloubky 10-15 cm		m2	5,200	2 000	10 400	vlastní
Výkaz výměr: 3,5+1,7								
722	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2		m3	5,200 0,600	36 220	21 732	ÚRS 2016-II
723	58381086.AH	Kámen lomový upravený štípaný pískovec		t	1,560	22 400	34 944	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 0,6*2,6								
724	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec		m3	1,560 3,380	111 933	378 334	vlastní
Výkaz výměr: (3,5+1,7)*0,65								
725	628641111.AH	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů		m2	3,380 5,200	3 741	19 455	odvozeno ÚRS
726	985131311.AH3	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem		m2	5,200	266	1 384	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.D.1.1.04: Výrobky							4 942 224	
5.D.1.1.4.01: Zámečnické výrobky							42 000	
5.D.1.1.4.01.01: Zámečnické výrobky							42 000	
727.	Z5-01	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1000x1490 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	8 400	16 800	vlastní
728.	Z5-02	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1000x1490mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	8 400	8 400	vlastní
729.	Z5-03	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1000x1490 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	2,000	8 400	16 800	vlastní
5.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky							4 644 034	
5.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky							4 644 034	
730.	K5-01	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1380x2040 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 000	18 000	vlastní
731.	K5-02	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1380x2040 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 000	18 000	vlastní
732.	K5-03	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1380x2040 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	18 000	18 000	vlastní
733.	K5-04	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 1000x800x270 mm, - celková délka 191 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	4 590 034	4 590 034	vlastní
5.D.1.1.4.05: Dveře							256 190	
5.D.1.1.4.05.01: Dveře							256 190	
734.	D5-01	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	42 240	42 240	vlastní
735.	D5-02	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	42 240	42 240	vlastní
736.	D5-03	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - bez, zárubeň - dřevo, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	42 240	42 240	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
737.	D5-04	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: odstranění, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	2 750	2 750	vlastní
738.	D5-05	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	42 240	42 240	vlastní
739.	D5-06	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	42 240	42 240	vlastní
740.	D5-07	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků		ks	1,000	42 240	42 240	vlastní

5.D.1.1.05: Likvidace sutí

1 369 562

099: Přesun hmot HSV

1 369 562

099.: Přesun hmot HSV

1 369 562

741.	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace		t	397,191	428	170 069	ÚRS 2016-II
742.	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km		t	7 546,629	134	1 013 814	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr: 397,191*19					7 546,629			
743.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemísění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	397,191	11	4 560	ÚRS 2016-II
744.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)		t	397,191	456	181 119	ÚRS 2016-II

6 VRN: Objekt SO 01 - SO 05

2 296 000

6.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 296 000

6.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 296 000

V01: Průzkumné a geodetické práce

105 000

V01.: Průzkumné a geodetické práce

105 000

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
745.	9.V01_001	Průzkumné práce jinde nespecifikované	Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena za soubor se stanovuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.	soubor	1,000	30 000	30 000	vlastní
746.	9.V01_002	Inženýrsko-geologický průzkum	Veškeré práce související se zjištěním a popisem inženýrsko-geologických poměrů během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především průzkumné práce předcházející invazivním zásahům za účelem zakládání nebo podchytávání zásahů. Cena za soubor se stanovuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.	soubor	1,000	10 000	10 000	vlastní
747.	9.V01_003	Měření (monitoring) hlukové hladiny	Veškerá akustická měření za účelem prokázání dodržení hygienických předpisů ve vnitřním i vnějším prostředí stavby, a to po dokončení stavby i během její realizace.	soubor	1,000	10 000	10 000	vlastní
748.	9.V01_004	Geodetické práce při provádění stavby	Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.	soubor	1,000	30 000	30 000	vlastní
749.	9.V01_005	Geodetické práce po výstavbě	Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.	soubor	1,000	20 000	20 000	vlastní
750.	9.V01_006	Rozbor vody		soubor	1,000	5 000	5 000	vlastní
V02: Projektové práce							140 000	
V02.: Projektové práce							140 000	
751.	9.V02_001	Vyhoštění a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby.	soubor	1,000	100 000	100 000	vlastní
752.	9.V02_002	Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená: dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně -- technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní / dokumentace.		soubor	1,000	40 000	40 000	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
V03: Zařízení staveniště							1 800 000	
V03.: Zařízení staveniště							1 800 000	
753.	V03_001	POPISOVÁ_POLOŽKA_pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení vychází z harmonogramu dodavatele stavby, tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jednotlivých zařízení.			-		-	vlastní
754.	9.V03_002	Připojení zařízení stavby na média		soubor	1,000	50 000	50 000	vlastní
755.	9.V03_003	Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, sklady, oplocení, shoz suti, stavební výtah, - autojeřáb, osvětlení, ostraha, zábory...)	Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotkové ceny této položky.	soubor	1,000	1 600 000	1 600 000	vlastní
756.	9.V03_004	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	vč ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením a ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech	soubor	1,000	150 000	150 000	vlastní
V04: Inženýrská činnost a zkoušky							100 000	
V04.: Inženýrská činnost a zkoušky							100 000	
757.	9.V04_001	Inženýrská činnost	Zajištění veškerých činností vyplývajících z budoucí smlouvy o dílo.	soubor	1,000	50 000	50 000	vlastní
758.	9.V04_002	Veškeré zkoušky jinde neuvedené vč uvedení stavby do provozu	Včetně zaškolení obsluhy, zhotovení provozních řádů, naprogramování systému jinde neuvedených	soubor	1,000	30 000	30 000	vlastní
759.	9.V04_003	Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené	Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.	soubor	1,000	20 000	20 000	vlastní
V05: Ostatní náklady							111 000	
V05.: Ostatní náklady							111 000	
760.	9.V05_001	Kropení konstrukcí, suti vodou při bouracích pracích pro zamezení prašnosti		soubor	1,000	10 000	10 000	vlastní
761.	9.V05_002	Čištění přilehlých komunikací, chodníků	Čištění bude prováděno při znečištění, předpoklad 2x týdně	soubor	1,000	30 000	30 000	vlastní
762.	9.V05_003	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště		soubor	1,000	20 000	20 000	vlastní
763.	9.V05_004	Informační systém zařízení staveniště		soubor	1,000	21 000	21 000	vlastní
764.	9.V05_005	Vykližení objektu od případných stávajících zbytků stavebního materiálu, suti, odpadů atd. před - zahájením stavby, včetně jejich likvidace	Jedná se o materiál volně se nacházející v objektu a jeho okolí v podobě stavební suti, který bude ze stavby odstraněn v rámci jejího vyklizení ještě před zahájením bouracích prací.	soubor	1,000	10 000	10 000	vlastní


Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
765.	9.V05_006	Vzorkování - jinde neuvedené	Vzorkování veškerých typů, materiálů, povrchových úprav a barevností stavebních konstrukcí a prvků za účelem jejich odsouhlasení investorským technickým dozorem a autorským dozorem	soubor	1,000	20 000	20 000	vlastní
							40 000	
							40 000	
766.	9.V06_001	Dchranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi		soubor	1,000	10 000	10 000	vlastní
767.	9.V06_002	Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s plánem BOZP		soubor	1,000	10 000	10 000	vlastní
768.	9.V06_003	Zajištění bezpečí v okolí všech výkopů pomocí ochranných, zachytných a výstražných prvků		soubor	1,000	20 000	20 000	vlastní

Veřejná zakázka: „Oživení pevnosti Josefov“

MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ VČ. PLATEBNÍHO KALENDÁŘE

			Rok 2019										Rok 2020												Rok 2021										
			Měsíc										Měsíc												Měsíc										
slo	Objekt	v tis. Kč	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
01	Bastion IV - vnitřní plenta	28 813 388,07 Kč	28 813	1 700	1 700	1 700	1 700	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200	1 200	1 113											
02	Bastion IV - vnější plenta	23 882 154,54 Kč	23 882												1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 282		
03	Prachárna v Bastionu IV	5 247 184,11 Kč	5 247																						600	600	600	600	600	600	600	600	600	447	
04	Část kurtin mezi bastionem III a IV	17 359 565,53 Kč	17 360	1 400	1 500	1 550	1 600	1 450	1 450	1 400	1 400	1 400	1 400	1 410																					
05	Ravelin XIII	24 950 513,56 Kč	24 951					730	730	700	700	700	700	730	730	800	700	700	700	700	700	700	800	800	700	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 531	
RN	VRN: Objekt SO 01-05	2 296 000,00 Kč	2 296	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	70	70	70	70	66	
	CELKEM	102 548 809,61 Kč	102 549	3 175	3 275	3 325	3 375	3 355	3 355	3 275	3 275	3 275	3 275	3 305	3 315	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 275	3 275	3 288	3 275	3 275	3 275	3 275	3 270	3 270	3 270	3 270	3 326	

Předpokládaný termín zahájení plnění: 5/2019
Předpokládaný termín dokončení plnění: 11/2021



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Oživení pevnosti Josefov“

Seznam poddodavatelů, jiných osob, prokazujících kvalifikaci účastníka:

Obchodní firma/Název: Swissman a.s.

Sídlo/místo podnikání: Praha 5 – Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 15200

IČ/DIČ: 25607618/CZ25607618

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Popis části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prokazované výše uvedeným poddodavatelem: část technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Min. 1 dokončená stavební zakázka, jejímž předmětem byly opravy, rekonstrukce nebo udržovací práce staveb, jež jsou kulturními památkami zapsanými v ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobné kategorii staveb používající stejný stupeň památkové ochrany dle legislativy členských zemí EU. Finanční objem každé takové stavební zakázky musí činit min. 40 mil. Kč bez DPH

Určení částí veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

V souladu s požadavkem zadavatele tímto níže určujeme části veřejné zakázky, které hodláme plnit prostřednictvím poddodavatelů a/nebo předkládáme seznam konkrétních poddodavatelů, kteří nám jsou v době podání nabídky známi.

Určení částí veřejné zakázky, které hodláme plnit prostřednictvím poddodavatelů:

1. Část stavebních úprav stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty, jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“.

Seznam poddodavatelů, kteří jsou nám v době podání nabídky známi.

Obchodní firma/Název: Swissman a.s.

Sídlo/místo podnikání: Praha 5 – Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 15200

IČ/DIČ: 25607618/CZ25607618

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Popis části, kterou bude poddodavatel plnit: Část stavebních úprav stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty, jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“.

V Litoměřicích dne 31.10.2018

Podpis osoby oprávněné za účastníka

