

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo č. 2018/00400 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: Jaroslavem Červinkou, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

I.2 Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 28002 Kolín

zastoupený: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova, jednatelé

IČ: 25148117

DIČ: CZ 25148117

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací ve smlouvě č. 2018/00400

z důvodu rozhodnutí Odboru správních činností - památkové péče na jiný povrch objektů:

04. ulice Dukelská (levá strana od ulice Jiráskova po ulici Sládkovu) - náhrada asfaltového povrchu zámkovou dlažbou včetně sjednocení povrchu vjezdů

13. ulice Hellichova (pravá strana od ulice Studentské po ulici Dr. Horákové) - změna původní dlažby 30x30 na dlažbu žulovou vč. sjednocení povrchu vjezdů vč. vjezdů dle rozpočtu v příloze tohoto dodatku

Celková cena smlouvy o dílo se mění na částku : **5.407.946,33 CZK vč. DPH**


Termín dokončení díla: 31.5.2019

W

Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č 87/2019 ze dne 06.02.2019

V Poděbradech dne : 08.02.2019

Za objednatele:



Za zhotovitele:



REKAPITULACE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: PODĚBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů

Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu)	46 377,46
---	-----------

původní rozpočet -318 776,58

nově 365 154,04

Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana	592 397,59
---	------------

původní rozpočet -463 762,36

nově 1 056 159,95

CELKEM BEZ DPH:	638 775,05
-----------------	------------

CELKEM VČ. DPH:	772 917,81
-----------------	------------

u!

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
Stavba: PODĚBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů					
Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm					
001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	-1,00	kpl	1 800,00	-1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	-1,00	kpl	450,00	-450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor) (8,8+56,4)*1,7	-110,80	t	225,00	-24 930,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) (4+(49*0,25*0,08)+(39*0,3*0,1)+(34*0,2*0,1)+(49*0,25*0,1))*2,5	-20,10	t	261,00	-5 246,10
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	-36,00	t	468,00	-16 848,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku 234,8*0,06	-14,10	m3	115,20	-1 624,32
007	Řezání vrstev z betonu železového, (ve vjezdu), tl. do 15 cm	-5,00	m	144,00	-720,00
008	Bourání vrstev z betonu železového, (7*1*0,4)+(5*2,5*0,15), vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku	-4,00	m3	4 113,00	-16 452,00
009	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka TS	-39,00	m	47,70	-1 860,30
010	Odstranění stávající obruby z žulových krajníků (cca 15* 18-25cm) vč. lože a spárování, odvoz do 2 km na skládka TS	-34,00	m	47,70	-1 621,80
011	Odstranění stávající vodící linie z pásků betonových 50*25*8cm, vč. lože s odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	-49,00	m	70,20	-3 439,80
012	Hloubení rýh nepažených v komunikaci, prohloubení rýhy pro obruby 73*0,2*0,3+ v místě bez stávajících obrub - 49*0,3*0,3	-8,80	m3	251,10	-2 209,68
013	Hutněný zárys z nakupovaných materiálů 8,8-2,4	-6,40	m3	315,00	-2 016,00
014	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice	-56,40	m3	140,40	-7 918,56
015	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 234,8+(122*0,3)+(49*0,25)	-283,70	m2	8,10	-2 297,97
016	Geotextilie tkaná, min 25/25 kN	-234,80	m2	82,80	-19 441,44
017	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	-28,40	m3	812,70	-23 080,68
018	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (CB/10), tl. 10 cm	-23,50	m3	1 676,70	-39 402,45
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	-9,40	m3	1 072,80	-10 084,32
020	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hladká betonová dlažba přírodní šedá 234,8*1,05	-247,00	m2	213,30	-52 685,10
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	-234,80	m2	175,50	-41 207,40
022	Výšková úprava mříže uliční vpusti	-1,00	ks	1 312,20	-1 312,20
023	Zřízení obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbariérových úprav	-122,00	m	167,40	-20 422,80
024	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	-122,00	m	80,10	-9 772,20
025	Osazení vodícího proužku betonového do lože z betonu tl. 10 cm, proužek 50*25*8 cm	-49,00	m	151,20	-7 408,80
026	Dodávka, doprava, složení krajníků silničních betonových 50*25*8 cm	-98,00	ks	43,20	-4 233,60
027	Osazení stávajících žulových kostek velkých do lože z MC, bez dodávky (linka kolem stromu 0,6+1+0,6) - znovuosazení vybouraných kostek z odstraňovaných konstr. stavby	-2,20	m	132,30	-291,06
Součet za Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm					-318 776,58

Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor) (8,8+56,4)*1,7	140,15	t	225,00	31 533,75
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) (4+(49*0,25*0,08)+(39*0,3*0,1)+(34*0,2*0,1)+(49*0,25*0,1))*2,5	20,10	t	261,00	5 246,10
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	36,00	t	468,00	16 848,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
Stavba: PODĚBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů					
Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm					
001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	-1,00	kpl	1 800,00	-1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	-1,00	kpl	450,00	-450,00
003	Poplatek spojený s uložení výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbar)	-241,30	t	225,00	-54 292,50
004	Poplatek spojený s uložení stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbar)	-8,60	t	261,00	-2 244,60
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.30cm, vč. lože	-40,00	m	70,20	-2 808,00
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	-484,60	m2	36,90	-17 881,74
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	-85,50	m2	56,70	-4 847,85
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 50*50*6cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	-21,00	m2	56,70	-1 190,70
013	Očištění dlažby betonové 30*30*4 cm	-484,60	m2	16,20	-7 850,52
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbar)	-141,90	m3	140,40	-19 922,76
015	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	-603,10	m2	8,10	-4 885,11
016	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	-591,10	m2	82,80	-48 943,08
017	Vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	-60,10	m3	822,20	-49 414,22
018	Vrstva z kameniva stmeleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	-59,10	m3	1 676,70	-99 092,97
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	-23,70	m3	1 072,80	-25 425,36
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	-40,00	m	243,50	-9 740,00
019	Třídění, naložení, doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdál 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	-106,50	m2	28,80	-3 067,20
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	-591,10	m2	175,50	-103 738,05
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	-77,00	m	80,10	-6 167,70
Součet za Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm					-463 762,36

Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, ŽULOÝ MOZAIK

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložení výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbar)	349,80	t	225,00	78 705,00
004	Poplatek spojený s uložení stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbar)	8,60	t	261,00	2 244,60
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.30cm, vč. lože	40,00	m	70,20	2 808,00
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	570,10	m2	56,70	32 324,67
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 50*50*6cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	21,00	m2	56,70	1 190,70
013	Očištění dlažby betonové 30*30*4 cm	484,60	m2	16,20	7 850,52
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbar)	183,30	m3	140,40	25 735,32
015	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	603,10	m2	8,10	4 885,11
016	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	591,10	m2	82,80	48 943,08
017	Vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	60,10	m3	822,20	49 414,22
018	Vrstva z kameniva stmeleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	59,10	m3	1 676,70	99 092,97
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	23,70	m3	1 072,80	25 425,36

006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku 234,8*0,06	14,10	m3	115,20	1 624,32
007	Řezání vrstev z betonu železového , (ve vjezdu) , tl. do 15 cm	5,00	m	144,00	720,00
008	Bourání vrstev z betonu železového , (7*1*0,4) +(5*2,5*0,15) , vč. naložení a odvozu na vzdál 11 km na skládku	4,00	m3	4 113,00	16 452,00
009	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka TS	39,00	m	47,70	1 860,30
010	Odstranění stávající obruby z žulových krajníků (cca 15* 18-25cm) vč. lože a spárování, odvoz do 2 km na skládka TS	34,00	m	47,70	1 621,80
011	Odstranění stávající vodící linie z pásků betonových 50*25*8cm, vč. lože s odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	49,00	m	70,20	3 439,80
012	Hloubení rýh nepažených v komunikaci, prohloubení rýhy pro obruby 73*0,2*0,3+ v místě bez stávajících obrub - 49*0,3*0,3	8,80	m3	251,10	2 209,68
013	Hutněný záryp z nakupovaných materiálů 8,8-2,4	6,40	m3	315,00	2 016,00
014	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumber-Netřebice	85,75	m3	140,40	12 039,30
015	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 234,8+(122*0,3)+(49*0,25)	283,70	m2	8,10	2 297,97
016	Geotextilie tkaná, min 25/25 kN	234,80	m2	82,80	19 441,44
017	Vozovková vrstva ze šterčodrti 0/32, tl. 10cm	28,40	m3	812,70	23 080,68
018	Vrstva z kameniva smělého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	23,50	m3	1 676,70	39 402,45
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (Z/5, alt. 4/8)	11,74	m3	1 072,80	12 594,67
020	Dodávka,doprava, manipulace - betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm	213,40	m2	152,10	32 458,14
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva	202,80	m2	179,10	36 321,48
022	Dodávka,doprava, manipulace - betonových dlaždic se zámkem červená tl. 80 mm	33,60	m2	307,00	10 315,20
023	Pokládka dlažby z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva	32,00	m2	225,00	7 200,00
024	Výšková úprava mříže uliční vpusti	1,00	ks	1 312,20	1 312,20
025	Zřízení obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbariérových úprav	122,00	m	167,40	20 422,80
026	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	122,00	m	80,10	9 772,20
027	Osazení vodícího proužku betonového do lože z betonu tl. 10 cm, proužek 50*25*8 cm	49,00	m	151,20	7 408,80
028	Dodávka, doprava, složení krajníků silničních betonových 50*25*8 cm	98,00	ks	43,20	4 233,60
029	Osazení stávajících žulových kostek velkých do lože z MC, bez dodávky (linka kolem stromu 0,6+1+0,6) - znovuosazení vybouraných kostek z odstraňovaných konstr. stavby	2,20	m	132,30	291,06
030	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hladká betonová dlažba přírodní šedá JIŽ NAKOUPENÁ DLAŽBA	191,00	m2	213,30	40 740,30
031	Součet za Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovy) po ul. Sládkovy) - oprava povrchu chodníku - ZÁMKOVÁ DLAŽÍ				365 154,04

W

011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	40,00	m	243,50	9 740,00
019	Třídění, naložení, doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásebního dvora TS ve vzdáli 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	106,50	m2	28,80	3 067,20
	Položení dlažby drobná mozaika (ornamenty), 4x6cm, do kameniva	546,10	m2	545,00	297 624,50
	Dodávka dlažby žulové - drobná mozaika štěpaná čedičová, 6x6x4cm	41,00	t	4 460,00	182 860,00
	Dodávka dlažby žulové - drobná mozaika štěpaná šedá, 6x6x4cm	41,00	t	3 236,00	132 676,00
	Položení kostek žulových drobných, do kameniva	45,00	m2	387,00	17 415,00
	Dodávka žulových kostek drobných	9,00	t	2 860,00	25 740,00
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z novové folie, š. 0,5m (podél budov)	77,00	m	80,10	6 167,70
	Součet za				1 056 159,95

Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, ŽULOVÝ MOZAIK

W