1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu

Rekapitulace

Zakázka: 2018/26A
Investor: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: Objekty č. A, C, 1, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22
Systém: SK - Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	Budova A	kpl	1,00	305 599,64
2.	Budova C	kpl	1,00	241 160,11
3.	Pavilon 1	kpl	1,00	85 354,48
5.	Pavilon 9	kpl	1,00	58 398,74
6.	Pavilon 11	kpl	1,00	122 277,58
7.	Pavilon 12	kpl	1,00	131 125,41
8.	Pavilon 13	kpl	1,00	58 126,95
9.	Pavilon 15	kpl	1,00	115 001,37
10.	Pavilon 17	kpl	1,00	155 545,45
11.	Pavilon 18	kpl	1,00	235 990,81
13.	Pavilon 20	kpl	1,00	139 623,32
14.	Pavilon 22	kpl	1,00	139 215,14
15.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl	1,00	50 047,73
	2,8%			
16.	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	18 374,67
	1%			
17.	Přesun dodávek	kpl	1,00	17 874,19
	1%			
18.	GZS	kpl	1,00	8 937,09
	0,5%			
	SK celkem bez DPH			**1 882 652,68 Kč**
	DPH 21%			395 357,06
	SK celkem vč. DPH			**2 278 009,74 Kč**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: budova A (administrativní budova)
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	166,00	31,05	39,89	11 776,04
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	83,00	20,24	24,93	3 749,11
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	83,00	47,44	14,96	5 179,20
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	83,00	17,08	4,99	1 831,81
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	83,00	18,40	73,69	7 643,47
		Rozvaděče					
	2.1	Stojanový rozvaděč 19", 42U, 600x600 - pouze montáž	ks	1,00	0,00	1 097,07	1 097,07
	2.2	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	7,00	746,35	1 057,09	12 624,08
	2.3	19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá	ks	1,00	362,25	99,73	461,98
	2.4	19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U	ks	2,00	632,50	74,80	1 414,60
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	42,00	20,70	4,99	1 078,98
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	42,00	27,60	4,99	1 368,78
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	9 130,00	5,41	8,98	131 380,70
	4.2	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00	19,68	20,20	797,60
	4.3	Kabel CYA 16	m	20,00	41,16	20,20	1 227,20
	4.4	Zásuvka 2x230Vm bílá, vč. panelové krabice	ks	1,00	125,88	144,75	270,63
	4.5	Jistič 1f/B/16A	ks	1,00	97,75	174,53	272,28
		Stavební přípomoci					
	5.1	Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001	m	8,00	360,64	298,43	5 272,56
	5.2	Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001	m	8,00	131,10	24,93	1 248,24
	5.3	Koncovka 70x170 bílá 9001	ks	4,00	131,10	24,93	624,12
	5.4	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	150,00	0,36	2,49	427,50
	5.5	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	184,00	16,45	23,04	7 266,16
	5.6	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	122,00	26,22	23,04	6 009,72
	5.7	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	66,00	42,32	23,04	4 313,76
	5.8	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	68,00	100,97	30,12	8 914,12
	5.9	Lišta podlahová nášlapná 80x20,5	m	8,00	598,00	74,80	5 382,40
	5.10	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	1 344,00	0,14	13,46	18 278,40
	5.11	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	240,00	0,14	18,20	4 401,60
	5.12	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	22,00	0,00	99,73	2 194,06
	5.13	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	10,00	0,00	174,53	1 745,30
	5.14	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	10,00	0,00	598,40	5 984,00
	5.15	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	5,00	0,00	997,33	4 986,65
	5.16	chránička průrazu vč. začištění	ks	47,00	15,37	81,03	4 530,80
	5.17	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	4,00	0,00	39,89	159,56
	5.18	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	4,00	0,00	39,89	159,56
	5.19	Požární ucpávky	m2	0,50	4 600,00	1 795,20	3 197,60
	5.20	Úklidové práce	hod	24,00	0,00	299,20	7 180,80
	5.21	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.22	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	3 174,00	0,00	3 174,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	166,00	0,00	74,80	12 416,80
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
		Cena SK celkem bez DPH					**305 599,64**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: budova C
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	76,00	31,05	39,89	5 391,44
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	38,00	20,24	24,93	1 716,46
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	38,00	47,44	14,96	2 371,20
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	38,00	17,08	4,99	838,66
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	38,00	18,40	73,69	3 499,42
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	2,00	31,34	73,69	210,06
		Rozvaděče					0,00
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	4,00	746,35	1 057,09	7 213,76
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)		1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					0,00
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	20,00	20,70	4,99	513,80
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	20,00	27,60	4,99	651,80
		Kabely					0,00
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	4 640,00	5,41	8,98	66 769,60
		Stavební přípomoci					0,00
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	150,00	0,36	2,49	427,50
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	238,00	16,45	23,04	9 398,62
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	144,00	26,22	23,04	7 093,44
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	168,00	42,32	23,04	10 980,48
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	94,00	100,97	30,12	12 322,46
	5.6	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	18,00	214,82	30,12	4 408,92
	5.7	Chránička Kopoflex 40mm vč. příchytek a vrutů	m	66,00	17,99	41,14	3 902,65
	5.8	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	2 184,00	0,14	13,46	29 702,40
	5.9	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	268,00	0,14	18,20	4 915,12
	5.10	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	28,00	0,00	99,73	2 792,44
	5.11	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	28,00	0,00	174,53	4 886,84
	5.12	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	16,00	0,00	598,40	9 574,40
	5.13	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	997,33	5 983,98
	5.14	chránička průrazu vč. začištění	ks	78,00	15,37	81,03	7 519,20
	5.15	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	4,00	0,00	39,89	159,56
	5.16	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	4,00	0,00	39,89	159,56
	5.17	Požární ucpávky	m2	0,70	4 600,00	1 795,20	4 476,64
	5.18	Úklidové práce	hod	24,00	0,00	299,20	7 180,80
	5.19	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.20	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	2 380,50	0,00	2 380,50
		Ostatní					0,00
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	76,00	0,00	74,80	5 684,80
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
		Cena SK celkem bez DPH					**241 160,11**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 1
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	26,00	31,05	39,89	1 844,44
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	13,00	20,24	24,93	587,21
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	13,00	47,44	14,96	811,20
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	13,00	17,08	4,99	286,91
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	13,00	18,40	73,69	1 197,17
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	2,00	31,34	73,69	210,06
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	2,00	746,35	1 057,09	3 606,88
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)		1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	10,00	20,70	4,99	256,90
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	10,00	27,60	4,99	325,90
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	1 650,00	5,41	8,98	23 743,50
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	64,00	0,36	2,49	182,40
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	98,00	16,45	23,04	3 870,02
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	66,00	26,22	23,04	3 251,16
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	34,00	42,32	23,04	2 222,24
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	12,00	100,97	30,12	1 573,08
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	630,00	0,14	13,46	8 568,00
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	112,00	0,14	18,20	2 054,08
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	14,00	0,00	99,73	1 396,22
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	4,00	0,00	174,53	698,12
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	4,00	0,00	598,40	2 393,60
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	3,00	0,00	997,33	2 991,99
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	25,00	15,37	81,03	2 410,00
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	2,00	0,00	39,89	79,78
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	2,00	0,00	39,89	79,78
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,20	4 600,00	1 795,20	1 279,04
	5.16	Úklidové práce	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	26,00	0,00	74,80	1 944,80
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
		Cena SK celkem bez DPH					**85 354,48**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 9
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	20,00	31,05	39,89	1 418,80
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	10,00	20,24	24,93	451,70
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	10,00	47,44	14,96	624,00
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	10,00	17,08	4,99	220,70
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	10,00	18,40	73,69	920,90
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	2,00	31,34	73,69	210,06
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	1,00	746,35	1 057,09	1 803,44
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	5,00	20,70	4,99	128,45
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	5,00	27,60	4,99	162,95
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	1 320,00	5,41	8,98	18 994,80
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	40,00	0,36	2,49	114,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	80,00	16,45	23,04	3 159,20
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	32,00	26,22	23,04	1 576,32
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	24,00	42,32	23,04	1 568,64
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	6,00	100,97	30,12	786,54
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	426,00	0,14	13,46	5 793,60
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	28,00	0,14	18,20	513,52
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	8,00	0,00	99,73	797,84
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	4,00	0,00	174,53	698,12
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	2,00	0,00	598,40	1 196,80
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	2,00	0,00	997,33	1 994,66
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	16,00	15,37	81,03	1 542,40
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	1,00	0,00	39,89	39,89
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	1,00	0,00	39,89	39,89
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,10	4 600,00	1 795,20	639,52
	5.16	Úklidové práce	hod	6,00	0,00	299,20	1 795,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	6,00	0,00	299,20	1 795,20
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	20,00	0,00	74,80	1 496,00
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	4,00	0,00	299,20	1 196,80
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	299,20	1 196,80
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	4,00	0,00	299,20	1 196,80
		Cena SK celkem bez DPH					**58 398,74**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 11
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	48,00	31,05	39,89	3 405,12
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	24,00	20,24	24,93	1 084,08
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	24,00	47,44	14,96	1 497,60
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	24,00	17,08	4,99	529,68
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	24,00	18,40	73,69	2 210,16
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	2,00	31,34	73,69	210,06
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	3,00	746,35	1 057,09	5 410,32
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	20,70	4,99	308,28
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	27,60	4,99	391,08
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	2 860,00	5,41	8,98	41 155,40
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	120,00	0,36	2,49	342,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	66,00	16,45	23,04	2 606,34
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	68,00	26,22	23,04	3 349,68
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	128,00	42,32	23,04	8 366,08
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	12,00	100,97	30,12	1 573,08
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	822,00	0,14	13,46	11 179,20
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	12,00	0,00	99,73	1 196,76
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	6,00	0,00	174,53	1 047,18
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	598,40	3 590,40
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	3,00	0,00	997,33	2 991,99
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	27,00	15,37	81,03	2 602,80
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,30	4 600,00	1 795,20	1 918,56
	5.16	Úklidové práce	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	48,00	0,00	74,80	3 590,40
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	10,00	0,00	299,20	2 992,00
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
		Cena SK celkem bez DPH					**122 277,58**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 12
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	50,00	31,05	39,89	3 547,00
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	25,00	20,24	24,93	1 129,25
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	25,00	47,44	14,96	1 560,00
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	25,00	17,08	4,99	551,75
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	25,00	18,40	73,69	2 302,25
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	6,00	31,34	73,69	630,18
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	3,00	746,35	1 057,09	5 410,32
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	20,70	4,99	308,28
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	27,60	4,99	391,08
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	3 410,00	5,41	8,98	49 069,90
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	120,00	0,36	2,49	342,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	66,00	16,45	23,04	2 606,34
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	68,00	26,22	23,04	3 349,68
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	128,00	42,32	23,04	8 366,08
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	12,00	100,97	30,12	1 573,08
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	822,00	0,14	13,46	11 179,20
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	12,00	0,00	99,73	1 196,76
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	6,00	0,00	174,53	1 047,18
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	598,40	3 590,40
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	3,00	0,00	997,33	2 991,99
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	27,00	15,37	81,03	2 602,80
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,30	4 600,00	1 795,20	1 918,56
	5.16	Úklidové práce	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	50,00	0,00	74,80	3 740,00
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	10,00	0,00	299,20	2 992,00
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
		Cena SK celkem bez DPH					**131 125,41**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 13
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	20,00	31,05	39,89	1 418,80
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	10,00	20,24	24,93	451,70
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	10,00	47,44	14,96	624,00
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	10,00	17,08	4,99	220,70
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	10,00	18,40	73,69	920,90
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	3,00	31,34	73,69	315,09
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	1,00	746,35	1 057,09	1 803,44
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	5,00	20,70	4,99	128,45
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	5,00	27,60	4,99	162,95
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	1 248,00	5,41	8,98	17 958,72
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	40,00	0,36	2,49	114,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	84,00	16,45	23,04	3 317,16
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	32,00	26,22	23,04	1 576,32
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	24,00	42,32	23,04	1 568,64
	5.5	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	6,00	157,32	30,12	1 124,64
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	438,00	0,14	13,46	5 956,80
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	28,00	0,14	18,20	513,52
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	8,00	0,00	99,73	797,84
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	4,00	0,00	174,53	698,12
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	2,00	0,00	598,40	1 196,80
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	2,00	0,00	997,33	1 994,66
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	16,00	15,37	81,03	1 542,40
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	1,00	0,00	39,89	39,89
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	1,00	0,00	39,89	39,89
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,10	4 600,00	1 795,20	639,52
	5.16	Úklidové práce	hod	6,00	0,00	299,20	1 795,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	6,00	0,00	299,20	1 795,20
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	20,00	0,00	74,80	1 496,00
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	4,00	0,00	299,20	1 196,80
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	299,20	1 196,80
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	4,00	0,00	299,20	1 196,80
		Cena SK celkem bez DPH					**58 126,95**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 15
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	44,00	31,05	39,89	3 121,36
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	22,00	20,24	24,93	993,74
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	22,00	47,44	14,96	1 372,80
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	22,00	17,08	4,99	485,54
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	22,00	18,40	73,69	2 025,98
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	2,00	31,34	73,69	210,06
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	2,00	746,35	1 057,09	3 606,88
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	20,70	4,99	308,28
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	27,60	4,99	391,08
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	2 640,00	5,41	8,98	37 989,60
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	140,00	0,36	2,49	399,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	118,00	16,45	23,04	4 659,82
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	68,00	26,22	23,04	3 349,68
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	68,00	42,32	23,04	4 444,48
	5.5	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	8,00	157,32	30,12	1 499,52
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	786,00	0,14	13,46	10 689,60
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	12,00	0,00	99,73	1 196,76
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	6,00	0,00	174,53	1 047,18
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	598,40	3 590,40
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	4,00	0,00	997,33	3 989,32
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	28,00	15,37	81,03	2 699,20
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,30	4 600,00	1 795,20	1 918,56
	5.16	Úklidové práce	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	44,00	0,00	74,80	3 291,20
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	10,00	0,00	299,20	2 992,00
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
		Cena SK celkem bez DPH					**115 001,37**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 17
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	57,00	31,05	39,89	4 043,58
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	28,00	20,24	24,93	1 264,76
	1.3	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	1,00	20,24	24,93	45,17
	1.4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	29,00	47,44	14,96	1 809,60
	1.5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	29,00	17,08	4,99	640,03
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	29,00	18,40	73,69	2 670,61
	1.7	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	3,00	31,34	73,69	315,09
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	3,00	746,35	1 057,09	5 410,32
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	20,70	4,99	308,28
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	12,00	27,60	4,99	391,08
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	4 160,00	5,41	8,98	59 862,40
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	140,00	0,36	2,49	399,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	94,00	16,45	23,04	3 712,06
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	88,00	26,22	23,04	4 334,88
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	68,00	42,32	23,04	4 444,48
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	42,00	100,97	30,12	5 505,78
	5.6	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	10,00	157,32	30,12	1 874,40
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	906,00	0,14	13,46	12 321,60
	5.8	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	26,00	0,00	99,73	2 592,98
	5.10	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	12,00	0,00	174,53	2 094,36
	5.11	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	2,00	0,00	598,40	1 196,80
	5.12	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	997,33	5 983,98
	5.13	chránička průrazu vč. začištění	ks	46,00	15,37	81,03	4 434,40
	5.14	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.15	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.16	Požární ucpávky	m2	0,40	4 600,00	1 795,20	2 558,08
	5.17	Úklidové práce	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.18	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.19	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	57,00	0,00	74,80	4 263,60
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	10,00	0,00	299,20	2 992,00
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
		Cena SK celkem bez DPH					**155 545,45**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 18
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	108,00	31,05	39,89	7 661,52
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	54,00	20,24	24,93	2 439,18
	1.4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	54,00	47,44	14,96	3 369,60
	1.5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	54,00	17,08	4,99	1 191,78
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	54,00	18,40	73,69	4 972,86
	1.7	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	6,00	31,34	73,69	630,18
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	5,00	746,35	1 057,09	9 017,20
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	26,00	20,70	4,99	667,94
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	25,00	27,60	4,99	814,75
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	7 800,00	5,41	8,98	112 242,00
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	190,00	0,36	2,49	541,50
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	128,00	16,45	23,04	5 054,72
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	45,00	26,22	23,04	2 216,70
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	88,00	42,32	23,04	5 751,68
	5.5	Lišta LV 80x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	16,00	100,97	30,12	2 097,44
	5.6	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	12,00	157,32	30,12	2 249,28
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	867,00	0,14	13,46	11 791,20
	5.8	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	26,00	0,00	99,73	2 592,98
	5.10	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	16,00	0,00	174,53	2 792,48
	5.11	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	4,00	0,00	598,40	2 393,60
	5.12	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	5,00	0,00	997,33	4 986,65
	5.13	chránička průrazu vč. začištění	ks	51,00	15,37	81,03	4 916,40
	5.14	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.15	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.16	Požární ucpávky	m2	0,70	4 600,00	1 795,20	4 476,64
	5.17	Úklidové práce	hod	24,00	0,00	299,20	7 180,80
	5.18	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	24,00	0,00	299,20	7 180,80
	5.19	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	108,00	0,00	74,80	8 078,40
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	24,00	0,00	299,20	7 180,80
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	8,00	0,00	299,20	2 393,60
		Cena SK celkem bez DPH					**235 990,81**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 20
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	60,00	31,05	39,89	4 256,40
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	30,00	20,24	24,93	1 355,10
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	30,00	47,44	14,96	1 872,00
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	30,00	17,08	4,99	662,10
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	30,00	18,40	73,69	2 762,70
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	3,00	31,34	73,69	315,09
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	3,00	746,35	1 057,09	5 410,32
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	15,00	20,70	4,99	385,35
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	15,00	27,60	4,99	488,85
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	3 630,00	5,41	8,98	52 235,70
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	180,00	0,36	2,49	513,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	88,00	16,45	23,04	3 475,12
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	52,00	26,22	23,04	2 561,52
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	60,00	42,32	23,04	3 921,60
	5.5	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	14,00	157,32	30,12	2 624,16
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	642,00	0,14	13,46	8 731,20
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	16,00	0,00	99,73	1 595,68
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	6,00	0,00	174,53	1 047,18
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	598,40	3 590,40
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	4,00	0,00	997,33	3 989,32
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	32,00	15,37	81,03	3 084,80
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,50	4 600,00	1 795,20	3 197,60
	5.16	Úklidové práce	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	60,00	0,00	74,80	4 488,00
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
		Cena SK celkem bez DPH					**139 623,32**

Zakázka: 2018/26A
Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě
Objekt: pavilon 22
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž kat.5e

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojné místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e	ks	58,00	31,05	39,89	4 114,52
	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	29,00	20,24	24,93	1 309,93
	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	29,00	47,44	14,96	1 809,60
	1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	29,00	17,08	4,99	640,03
	1.5	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28	ks	29,00	18,40	73,69	2 670,61
	1.6	Krabice lištová na povrch, hluboká, 80x28, vč. víčka	ks	4,00	31,34	73,69	420,12
		Rozvaděče					
	2.1	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	3,00	746,35	1 057,09	5 410,32
	2.2	Plastová rozvodnice 40x40x20cm (pro uložení kabelů UTP pro přístupový systém)	ks	1,00	1 876,80	598,40	2 475,20
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	15,00	20,70	4,99	385,35
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	15,00	27,60	4,99	488,85
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	3 630,00	5,41	8,98	52 235,70
		Stavební přípomoci					
	5.1	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	180,00	0,36	2,49	513,00
	5.2	Lišta LV 20x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	88,00	16,45	23,04	3 475,12
	5.3	Lišta LV 40x20 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	52,00	26,22	23,04	2 561,52
	5.4	Lišta LV 40x40 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	60,00	42,32	23,04	3 921,60
	5.5	Lišta LV 100x60 vč. příslušenství (rohy, koncovky)	m	14,00	157,32	30,12	2 624,16
	5.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	642,00	0,14	13,46	8 731,20
	5.7	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	48,00	0,14	18,20	880,32
	5.8	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	16,00	0,00	99,73	1 595,68
	5.9	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	6,00	0,00	174,53	1 047,18
	5.10	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,00	0,00	598,40	3 590,40
	5.11	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	4,00	0,00	997,33	3 989,32
	5.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	32,00	15,37	81,03	3 084,80
	5.13	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	0,00	39,89	119,67
	5.14	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	6,00	0,00	39,89	239,34
	5.15	Požární ucpávky	m2	0,50	4 600,00	1 795,20	3 197,60
	5.16	Úklidové práce	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	5.17	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	5.18	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ostatní					
	6.1	Měření vývodů SK Cat.5e vč. měř. protokolů	ks	58,00	0,00	74,80	4 338,40
	6.2	HZS (práce spojené s přemístěním nábytku)	hod	16,00	0,00	299,20	4 787,20
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
	6.4	Oživení systému, popisky patchpanelů, zásuvek	hod	12,00	0,00	299,20	3 590,40
		Cena SK celkem bez DPH					**139 215,14**