

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OR/18/21326**

na zhotovení díla

**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy
č. 10“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č. ú.: 234312867/0300**
Komerční banka a.s., č.ú.: 107-1752200237/0100
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
se sídlem: **Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim**
zastoupen: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
č. ú.: **1140206339/0800**
IČ: **46504621**
DIČ: **CZ46504621**
spisová značka rejstříkového soudu: **B 600 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové**

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/21326 na zhotovení zakázky „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10“, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 1. 10. 2018 a Dodatkem č. 2 ze dne 7. 11. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádnému fungování.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

39 863 295,49 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **8 371 292,05 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: „Příloha č. 9: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 7, 8, 9 a 10“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 7, 8, 9 a 10

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 9 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 1. 2019 a schválen usnesením číslo R/1679/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 04-02-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, F
hejtman



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
[redacted]
člen představenstva

REKAPITULACE - dodatek č.3

číslo ZL	Objekt	Cena
7.1	Zazdívky fasáda	38 052,82 Kč
7.2	Bourání	50 836,94 Kč
7.3	Zádveři	6 048,85 Kč
7.4	Stavební práce	70 807,90 Kč
7.5	Elektro2	9 403,50 Kč
8.1	Elektro1	16 502,00 Kč
8.2	PVC	16 823,13 Kč
8.3	Stavební práce	37 814,60 Kč
8.4	Umyvadlo	15 430,95 Kč
9	Zdivo - záměna	0,00 Kč
10	IT Záměna PVC a dlažby serverovna	49 724,14 Kč

Celkem bez DPH	311 444,84 Kč
DPH 21%	65 403,42 Kč
Celkem s DPH 21%	376 848,26 Kč

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **Pardubický nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10**

7.1 - Zazdívky

Datum vystavení: 20.12.2018

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 052,82
	310239211	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10	m3	6,582	3 510,00	23 102,82
		1.PP		6,582		
		1,16*1,15*0,81		1,08054		
		(1,16*0,63*0,81)*2		1,183896		
		(1,16*0,63*0,7)*3		1,53468		
		0,17*2,6*0,7		0,3094		
		0,17*2,1*0,5		0,1785		
		0,1*1,75*0,5		0,0875		
		1,2*1,2*0,5		0,72		
		(0,2*1,75*0,5)*2		0,35		
		0,17*2,1*0,5		0,1785		
		1,06*1,81*0,5		0,9593		
		Beton pod okny vč. bednění	m3	2,300	6 500,00	14 950,00
		CELKEM bez DPH				38 052,82 Kč
		DPH 21%				7 991,09 Kč
		CELKEM s DPH 21%				46 043,91 Kč

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Pardubický nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10

7.2 - Bourání

Datum vystavení: 20.12.2018

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
146	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,512	225,00	340,27
		"P01" 5*0,6*0,6		1,800		
		"P10" 12*0,6*0,6		4,320		
		"P12" 8*0,6*0,6		2,880		
		Součet		-9,000		
		1. PP		-		
		1,13*0,55		0,622		
		1,18*0,55*6		3,894		
		1,06*0,88		0,933		
		1,16*0,63*5		3,654		
		1. NP		-		
		0,5*1,38		0,69		
		2. NP		-		
		0,6*1,2		0,72		
147	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	-41,518	130,00	-5 397,39
		"P03" 1,5*1,5*19		42,750		
		"P04" 1,5*0,9*1		1,350		
		"P05" 1,5*1,2*1		1,800		
		"P11" (1,19+1,74)/2*1,4		2,051		
		Součet		-47,951		
		1. PP		-		
		1,16*1,15		1,334		
		1*1,2		1,2		
		1,06*1,81		1,919		
		1. NP		-		
		1,05*1,2		1,26		

		0,6*1,2		0,72		
	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	26,93	106,00	2 854,58
		1.PP				
		1,4*1,75*2		4,9		
		1,5*1,75*2		5,25		
		1,5*2,6		3,9		
		1.NP		-		
		1,4*2,3*2		6,44		
		2.NP		-		
		1,4*2,3*2		6,44		
	968062358	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	128,736	100,00	12 873,60
		1.NP		-		
		1,91*2,26*10		43,166		
		1,4*3,2		4,48		
		1,18*2,2		2,596		
		1,92*2,3*4		17,664		
		2.NP		-		
		1,92*2,3*4		17,664		
		1,91*2,26*10		43,166		
	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,599	135,00	215,87
		2.NP		-		
		0,78*2,05		1,599		
	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	101,282	125,00	12 660,20
		1.NP		-		
		1,28*2,2*2		5,632		
		1,34*3,2		4,288		
		1,44*3,13*5		22,536		
		1,12*3,25*5		18,2		
		2,46*3,13		7,7		
		2.NP		-		
		2,95*2,3		6,785		
		1,54*3,13*5		24,101		
		1,4*3,1		4,34		
		2,46*3,13		7,7		
148	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	76,151	45,00	3 426,80
		"P13" 9,12*4,57		-41,678		
		2.NP		-		
		50,14*2,35		117,829		
149	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-11,838	210,00	-2 485,98

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **Pardubický nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10**

7.3 - Dlažba zádveří

Datum vystavení: 12.12.2018

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
248	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	5,620	150,00	843,00
		m.č. 101				
		2,31+1,6+2,31+0,3+0,3-1,2		5,620		
249	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	3,700	420,00	1 554,00
		m.č. 101				
		2,31*1,6		3,700		
250	597611365	dlaždice keramické glazované vel. 300x300 mm, minimální požadované parametry viz technická zpráva	m2	4,700	305,00	1 433,50
		sokly				
		5,62*0,1		0,562		
		podlaha				
		3,7		3,700		
		Součet		4,262		
		4,262*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,700		
251	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,700	38,00	140,60
		m.č. 101				
		2,31*1,6		3,700		
256	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	3,700	192,00	710,40
		m.č. 101				
		2,31*1,6		3,700		

7.4 - Stavební práce

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **Pardubický nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10**

Datum vystavení: 20.12.2018

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Venkovní stavby				
	132202101	Výkop základů	m3	11,040	750,00	8 280,00
		3*1*0,6*4		7,200		
		0,8*0,8*6		3,840		
		Součet		11,040		
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 10 km	m3	11,040	257,00	2 837,28
		11,04		11,040		
		Součet		11,040		
	162701109	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, za každý další 1 km nad 10km	m3	110,400	20,50	2 263,20
		11,04*10		110,400		
		Součet		110,400		
	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,040	14,10	155,66
		Poplatek za skládku	t	17,66	150,00	2 649,60
		11,04*1,6		17,664		
		Součet		17,664		
7	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	14,620	85,00	1 242,70
		(2*1/2)*1,1*2		2,200		
		4,5*2,3*1,2		12,420		
		Součet		14,620		
8	583441690	štěrkodrt' frakce 16-32	t	36,550	400,00	14 620,00
		14,62*2,5		36,550		
		Součet		36,550		

92	631311116	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	1,216	4 500,00	5 472,00
		(2,8*1,1*0,1)*2		0,616		
		5*1,2*0,1		0,600		
		Součet		1,216		
93	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,049	28 000,00	1 372,00
		((2,8*1,1)*2)*4*0,001		0,025		
		5*1,2*4*0,001		0,024		
		Součet		0,049		
19	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	5,600	550,00	3 080,00
		0,2*((2,8+1,1+2,8+1,1+5+1,2)*2)		5,600		
		Součet		5,600		
20	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	5,600	110,00	616,00
160	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	56,920	18,00	1 024,56
		56,92		56,920		
		Součet		56,920		
161	111631500	<i>penetrační nátěr</i>	t	0,023	52 030,00	1 196,59
		<i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>				
		(56,92*0,4)/1000		0,023		
		Součet		0,023		
165	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě přitavením pásu	m2	56,920	135,00	7 684,20
		56,92		56,920		
		Součet		56,920		
166	628522590	<i>pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(- 25°C)</i>	m2	68,304	145,00	9 904,08
		68,304		68,304		
		Součet		68,304		
169	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií vrstva ochranná	m2	56,920	9,00	512,28
		56,92		56,920		
	Geotextilie	Součet		56,920		
170	693110050	<i>geotextilie 300 g/m2</i>	m2	62,612	20,00	1 252,24
		56,92*1,1		62,612		

		Součet		62,612			
171	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie vč. system. prvků (lišta apod.)	m2	56,920	80,00	4 553,60	
		56,92		56,920			
		Součet		56,920			
172	283230240	nopova folie	m2	59,766	35,00	2 091,81	
		59,766		59,766			
		Součet		59,766			
		CELKEM bez DPH					70 807,90 Kč
		DPH 21%					14 869,66 Kč
		CELKEM s DPH 21%					85 677,56 Kč

Cenová nabídka



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
středisko :33

7.5 - Stavební práce

Datum vystavení: 20.12.2018

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Doplnění ventilátorů 1.PP pro odtah vlhkosti - návaznost ZL č. 4 dodatku č.1				
1	Kabely CYKY-J 3x1,5mm ²	m	105	30,7	3 223,50
2	Elektroinstalační drážky ve zdi 40x40	m	25	68	1 700,00
3	Doplnění rozvaděče o spínací hodiny (ovládání ventilátorů odtahu)	ks	1	1025,00	1 025,00
4	Dopojení ventilátorů	ks	5	200,00	1 000,00
5	Časový spínač	ks	1	1500,00	1 500,00
6	Zednické zapravení	soub.	1	955,00	955,00
					9 403,50
	CELKEM :				9 403,50

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **Pardubický nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10**

Datum vystavení: 12.12.2018

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
273	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,030	440,00	1 333,20
		1.NP				
		místn. 108				
		(0,65+0,7)*1,8		2,430		
		0,4*1,5		0,600		
		Součet		3,030		
274	597610725	obkládačky keramické s přeglazovanou hranou a hladkým lesklým povrchem vel. 200x200 mm, minimální požadované parametry viz technická zpráva	m2	3,500	267,00	934,50
		1.NP				
		místn. 108				
		(0,65+0,7)*1,8		2,430		
		0,4*1,5		0,600		
		Součet		3,030		
		3,03*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,333		
275	781493111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové	m	1,750	50,00	87,50
		1.NP				
		místn. 108				
		0,65+0,7+0,4		1,750		
		Součet		1,750		
276	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,030	25,00	75,75
		"m. č. 108" 3,03		3,030		

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Pardubický nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10

10 - IT požadavky

Datum vystavení: 20.12.2018

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Dlažba nahrazena PVC				
244	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	-22,500	120,00	-2 700,00
		1.PP				
		místn. 004				
		(5,13+4,95+0,29+0,65+0,63)*2		23,300		
		-0,80		-0,800		
		Součet		22,500		
249	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	-24,720	420,00	-10 382,40
		1.PP				
		"místn. 004" 24,72		24,720		
250	597611365	dlaždice keramické glazované vel. 300x300 mm, minimální požadované parametry viz technická zpráva	m2	-29,667	305,00	-9 048,44
		sokly				
		"1.PP" 2,25		2,250		
		podlaha				
		"1.PP" 24,72		24,720		
		Součet		26,970		
		26,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,667		
252	771591162	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	-22,500	45,00	-1 012,50
		1.PP				
		podlaha A				

		místn. 004					
		(5,13+4,95+0,29+0,65+0,63)*2-0,80			22,500		
		Součet			22,500		
253	590541195	profil přechodový - lišta požlábková	m		-24,750	120,00	-2 970,00
		22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			24,750		
261	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2		24,720	12,00	296,64
		místn. 004					
		"místn. 004" 24,72			24,720		
262	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2		24,720	22,00	543,64
		"místn. 004" 24,72			24,720		
264	776141114	Příprava podkladu.vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2		24,720	310,00	7 663,20
		"místn. 004" 24,72			24,720		
		Příplatek za vyrovnání další vrstvy	m2		24,720	180,00	4 449,60
		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců	m2		24,720	350,00	8 652,00
		"místn. 004" 24,72			24,720		
		podlahovina PVC antistatická - čtverce	m2		27,192	800,00	21 753,60
		"místn. 004" 24,72			24,720		
		Součet			24,720		
		24,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			27,192		
270	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m		22,500	66,00	1 485,00
		místn. 004					
		(5,13+4,95+0,29+0,65+0,63)*2			23,300		
		-0,80			-0,800		
		Součet			22,500		
271	284110075	lišta speciální soklová PVC	m		2,250	132,00	297,00
		"místn. 004" 22,5			22,500		
		Součet			22,500		
		22,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			2,250		
		Doplnění pospojení pro antistatickou podlahu servrovna - návaznost ZL č.18					
1		Vodič CY6	m		65	31,70	2 060,50
2		Elektroinstalační drážky ve zdi 40x40	m		20	68	1 360,00

3	Trubka monoflex pr 20	m	15	38,00	570,00
4	Elektroinstalační krabice přístrojová	ks	2	56,30	112,60
5	Vykružování instalačních krabiček	ks	2	85,00	170,00
6	Dopojení v rozvaděči	soub.	1	350,00	350,00
7	Revize antistatické podlahy	kpl	1	2000,00	2 000,00
8	Zednické zapravení	soub.	1	1500,00	1 500,00
Doplnění parapetních žlabů vlivem požadavku IT 2.NP					
1	Parapetní kanál, dvoukomorový, 160x65mm, nástěnný, bílá (1ks=2m)	ks	11	622,00	6 842,00
2	Stínící kanál 40x33mm (1ks=2m)	ks	11	226,80	2 494,80
3	Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	11	42,30	465,30
4	Kryt spojovací	ks	11	110,90	1 219,90
5	Kryt koncový	ks	5	110,90	554,50
6	Roh vnitřní	ks	2	175,50	351,00
7	Podružný materiál	soub.	1	1250,00	1 250,00
Posun kabelů a světél					
		kpl	1	5850,00	5 850,00
Doplnění svítidel 2.NP vlivem úpravy místností					
1	A - LED svítidlo, přisazené, 60W, 5800lm, 50000h, Ra=80, IP20	ks	2	1773,00	3 546,00
CELKEM bez DPH					49 724,14 Kč
DPH 21%					10 442,07 Kč
CELKEM s DPH 21%					60 166,21 Kč

Poznámka: požadavky uživatele

