

Smlouva o dílo
č.j. KRPB-261754-27/ČJ-2016-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

obchodní firma: L.N.O., s.r.o.
se sídlem: Podpěrova 2, 621 00 Brno
zastoupená: Ing. Martinem Šichou, jednatelem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15882
kontaktní osoba: Ing. Martin Šicha, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

ČI. II.

2.1. Předmět plnění:

Předmětem plnění jsou práce obsažené v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín a v rozsahu stanoveném výkazem výměr - viz příloha č. 1.

Příjezd do areálu policie je možný pouze přes most. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předložil statické posouzení mostní konstrukce, z hlediska zatížení těžkou technikou (maximálně přípustné zatížení). Součástí tohoto statického posouzení je návrh takových opatření, které budou nezbytné při vlastní realizaci. Zhotovitel dále navrhne způsob sledování mostní konstrukce z hlediska případného sedání, nebo posunu.

Součástí předmětu plnění je:

- a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
- b) provedení stavebních a montážních prací, dodávek a při dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
- c) dodání všech dokladů o zkouškách v českém jazyce,
- d) zajištění kontroly účinnosti sanace příslušným orgánem.

Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu Občanského zákoníku.

Zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla a s veškerým Informacemi potřebnými ke zpracování cenové nabídky.

Zhotovitel je povinen dodržet příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.

2.2. Místo plnění:

Bauerova 5, Brno.

2.3. Doba plnění:

Nejpozději do 20. 12. 2016.

2.3.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

2.3.2. Doba plnění předmětu smlouvy může být přiměřeně prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

2.3.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

ČI. III.

Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran

dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 11. 2016 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena díla **bez DPH činí 1.495.820,00 Kč.**
vč. DPH činí 1.809.942,20 Kč.

DPH 21%

slovy: jedenmilionosmsetdevěttisícdevětsetčtyřicetdvakorunčeskýchdvacethalířů.

Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě nebo zákonem.

3.2. Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, zajištění případných vyjádření souvisejících s realizací a dokončením díla, správní poplatky, vytyčení inženýrských sítí, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.

3.3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a projektantem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento položkový rozpočet objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Fakturování bude provedeno formou jednoho konečného daňového dokladu se splatností do 30 dnů od jeho doručení objednateli. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

4.2. V případě výskytu drobných vad a nedodělků u předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

4.3. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

4.4. Předmět dodávky nepatří do klasifikace produkce CZ-CPA č.41a43. Dodavatel není povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2044 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:

- předmět plnění s označením „**Demolice objektů na p.č. 940/3 a 940/4, Bauerova, Brno – výběr zhotovitele stavby**“
- číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
- název a sídlo zhotovitele a objednatele,
- den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
- přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
- strukturu platby,
- datum dodání předmětu smlouvy,
- číslo účtu, na který má být placeno.

4.6. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Oddělení správy nemovitého majetku

Bc. Petr Vondál

Kounicova 24

611 32 Brno

4.7. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

4.8. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

Čl. V.

Předání staveniště

5.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimoareálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.

5.2. Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.

5.3. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

5.4. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem. Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

5.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržáním interních předpisů objednatele zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu. S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

- 6.1.** Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
- 6.2.** Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.
- 6.3.** Dodávka bude provedena dle zpracované projektové dokumentace ve výborné kvalitě, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při realizaci díla, budou odpovídat I. jakostní třídě.
- 6.4.** Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody a el.energie.

Čl. VII.

Předání díla

- 7.1.** Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.
- 7.2.** Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.
- 7.3.** Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.
- 7.4.** Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen předložit u převjímacího řízení zejména:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - b) protokol o zneškodnění odpadu,
 - c) o průběhu prací musí být veden stavební deník,
 - d) doklad o provedení kontroly účinnosti sanace příslušným orgánem.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

- 8.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.
- 8.2.** Záruční doba na dílo činí 24 měsíců od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- 8.3.** Záruční doba začíná běžet od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
- 8.4.** V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční lhůtě, zhotovitel písemně oznámí své stanovisko k uplatněné reklamaci vady díla nejdéle do jednoho pracovního dne po obdržení písemné reklamace objednatele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 14 dnů k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.
- 8.5.** Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
- 8.6.** Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
- 8.7.** Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

Čl. IX. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

9.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění předání díla ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši Kč 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává ve výši Kč 1000,- za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě nedodržení splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

Čl. X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

10.2. Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 5 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel.

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula.

d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele.

e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.

f) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI. Všeobecná ustanovení

11.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

11.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

11.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

11.4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny za předmět plnění.

11.5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.6. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.

11.7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

11.8. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a jednu přílohu o 24 (slovy: dvacetičtyřech) stranách textu.

- 2 -12- 2016



Ing. Martin Sicha
jednatel společnosti

L.N.O., s.r.o.

Podpěrova 439/2, 621 00 BRNO

IČ: 252222222 TEL: 522222222

Zápis do OR KS Brno, oddíl C, vložka 10002

EKOLOGIE. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

- 1 -12- 2016









plk. Jan Fait
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Demolice objektů na p. č. 940/3 a 940/4, Bauerova, Brno“.

A. Identifikační údaje dodavatele:*právní osoba:*

Obchodní firma nebo název: L.N.O., s.r.o.	
Sídlo: Podpěrova 439/2, 621 00 Brno	
Právní forma: společnost s ručením omezeným	
IČ: 	
DIČ: 	
Bankovní spojení: ČSOB a.s.	číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šicha	tel:  e-mail: 
E-mail pro účely zaslání daňového dokladu elektronicky: 	

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč:	DPH v %	Cena vč. DPH v Kč:
Celková cena za dílo	1 495 820,00	21% (314 122,20 Kč)	1 809 942,20

C. Záruční lhůta:

Část předmětu plnění:	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby: (doplň dodavatel)
Záruční doba za dílo	Minimálně 24 měsíců	24 měsíců

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

L.N.O., s.r.o.

Podpěrova 439/2, 621 00 BRNO
 IČ:  TEL.: 
 Zápis do OR KS Brno, oddíl C, vložka 16882
 EKOLOGIE, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

21.11.2016

datum

razítko

podpis osoby oprávněné
 jednat jménem nebo za dodavatele
 (Ing. Martin Šicha, jednatel)

Výkaz výměr

Rozpočet	SO01.11	Blok 1 demolice upr.4.12.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FK82015	Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno		Zakázkové číslo	FK082015
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	370 780	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	179 330	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	19 628	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	569 738	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	569 738	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	569 738	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno :		Jméno : L.N.O., s.r.o.	Jméno :
	Datum :		Datum : 21.11.2016	Datum :
	Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		569 738 Kč
	DPH	21,0 %		119 645 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				689 383 Kč

Poznámka :

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Výkaz :	SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 493	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 427	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	65 996	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	38 057	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	11 988	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 317	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	8 078	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	1 500	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	4 039	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 400	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	7 193	0	0	0
763 Dřevostavby	0	21 586	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 111	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	11 988	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	71 666	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 604	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	9 863	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	10 189	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	9 439	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	205 807	0	0	0	0
OST Ostatní náklady	40 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	370 780	179 330	0	19 628	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zlícené výrobní podmínky	0	0,0	550 110	0
Oborová přírážka	0	0,0	550 110	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	550 110	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	550 110	0
Zařízení staveniště	0	0,0	569 738	0
Provoz investora	0	0,0	569 738	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	569 738	0
CELKEM VRN				0

Výkz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	84,73	15,00	1 271,02
		Blok 1:				
		Přístřešek:7,6*7,79		59,20		
		6,58*3,88		25,53		
		Mezisoučet		84,73		
2	113107170U00	Odstraň podklad -200m2 beton 10cm	m2	84,73	25,00	2 118,36
		Blok 1:				
		Přístřešek:7,6*7,79		59,20		
		6,58*3,88		25,53		
		Mezisoučet		84,73		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním vč.vhodné zeminy a její dopravy	m3	53,68	300,00	16 104,00
		Blok 1:0,3*0,3*0,8*10		0,72		
		Mezisoučet		0,72		
		Blok 1:0,9*0,9*1,063*19		16,36		
		34,15*2*0,5*0,8		27,32		
		11,84*2*0,35*0,8		6,63		
		(2,1*2+4,02)*0,35*0,922		2,65		
		Mezisoučet		52,96		
Celkem za 1 Zemní práce						19 493,38
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	767.1	Odstranění okenních a dveřních ocelových mříží vč.likvidace	m2	28,54	50,00	1 426,78
		Blok 1:1,05*1,3*18		24,57		
		0,45*0,45*3		0,61		
		2,3*1,46		3,36		
		Mezisoučet		28,54		
		Blok 2:				
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 426,78
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,72	350,00	252,00
		Blok 1:0,3*0,3*0,8*10		0,72		
		Mezisoučet		0,72		
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	52,96	450,00	23 832,00
		Blok 1:0,9*0,9*1,063*19		16,36		
		34,15*2*0,5*0,8		27,32		
		11,84*2*0,35*0,8		6,63		
		(2,1*2+4,02)*0,35*0,922		2,65		
		Mezisoučet		52,96		
7	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	39,46	450,00	17 758,67
		Blok 1:12,84*34,15*0,09		39,46		
8	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	15,85	150,00	2 377,50
		Blok 1:2,57*5		12,85		
		1*3		3,00		
		Mezisoučet		15,85		
9	964076441R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. do 8 m	t	8,35	200,00	1 669,98
		Blok 1:(5,47+0,6)*0,0362*38		8,35		
10	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	44,73	250,00	11 181,40
		Blok 1:12,84*34,15*0,102		44,73		
		Mezisoučet		44,73		
11	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm	m3	2,01	250,00	501,43
		Blok 1:(3,97+0,76)*2,57*0,15		1,82		

Výkz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Blok 1:(3,97+0,76)*2,57*0,15		1,82		
		1,35*0,9*0,15		0,18		
		Mezisoučet		2,01		
12	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm	m2	9,69	25,00	242,25
		Blok 1:4,66+5,03		9,69		
		Mezisoučet		9,69		
13	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	43,00	50,00	2 150,00
		Blok 1:41+2		43,00		
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	31,00	50,00	1 550,00
		Blok 1:31		31,00		
15	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,58	50,00	78,85
		Blok 1:1,11*0,83		0,92		
		0,79*0,83		0,66		
		Mezisoučet		1,58		
16	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,61	50,00	30,38
		Blok 1:				
		0,45*0,45*3		0,61		
		Mezisoučet		0,61		
		Blok 2:				
17	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	24,57	50,00	1 228,50
		Blok 1:1,05*1,3*18		24,57		
		Mezisoučet		24,57		
		Blok 2:				
18	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,36	50,00	167,90
		Blok 1:				
		2,3*1,46		3,36		
		Mezisoučet		3,36		
		Blok 2:				
19	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	44,98	50,00	2 249,19
		Blok 1:0,88*2,01*19		33,61		
		0,68*2,01*4		5,47		
		0,98*2,01*3		5,91		
		Mezisoučet		44,98		
20	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,22	50,00	361,20
		Blok 1:1,68*2,15*2		7,22		
21	Z/1	Odstranění zábradlí ocelového vč.likvidace	m	7,30	50,00	365,00
		Blok 1:(3,97+0,76+2,57)		7,30		
		Mezisoučet		7,30		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				65 996,24
Díl: 97	Prorážení otvorů					
22	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	14,44	50,00	722,00
		Blok 1:				
		1,02:(2,45*2+1,96*2-0,8*2)*2		14,44		
		Mezisoučet		14,44		
23	978071261R00	Odstranění izolace lepenk. vodov.	m2	438,49	25,00	10 962,15
		Blok 1:12,84*34,15		438,49		
24	979999999R00	Poplatek za skladku nebezp.odpad	t	10,55	2 500,00	26 372,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů				38 056,65
Díl: 712	Zivičné krytiny					
25	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé nepískovaná lepenka	m2	479,50	25,00	11 987,50
		Blok 1:35*6,85*2		479,50		

Výkz výměř

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	84,73	15,00	1 271,02
		Blok 1:				
		Přistřešek:7,6*7,79		59,20		
		6,58*3,88		25,53		
		Mezisoučet		84,73		
2	113107170U00	Odstraň podklad -200m2 beton 10cm	m2	84,73	25,00	2 118,36
		Blok 1:				
		Přistřešek:7,6*7,79		59,20		
		6,58*3,88		25,53		
		Mezisoučet		84,73		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.vhodné zeminy a její dopravy	m3	53,68	300,00	16 104,00
		Blok 1:0,3*0,3*0,8*10		0,72		
		Mezisoučet		0,72		
		Blok 1:0,9*0,9*1,063*19		16,36		
		34,15*2*0,5*0,8		27,32		
		11,84*2*0,35*0,8		6,63		
		(2,1*2+4,02)*0,35*0,922		2,65		
		Mezisoučet		52,96		
Celkem za		1 Zemní práce				19 493,38
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	767.1	Odstranění okenních a dveřních ocelových mříží vč.likvidace	m2	28,54	50,00	1 426,78
		Blok 1:1,05*1,3*18		24,57		
		0,45*0,45*3		0,61		
		2,3*1,46		3,36		
		Mezisoučet		28,54		
		Blok 2:				
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 426,78
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,72	350,00	252,00
		Blok 1:0,3*0,3*0,8*10		0,72		
		Mezisoučet		0,72		
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	52,96	450,00	23 832,00
		Blok 1:0,9*0,9*1,063*19		16,36		
		34,15*2*0,5*0,8		27,32		
		11,84*2*0,35*0,8		6,63		
		(2,1*2+4,02)*0,35*0,922		2,65		
		Mezisoučet		52,96		
7	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	39,46	450,00	17 758,67
		Blok 1:12,84*34,15*0,09		39,46		
8	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	15,85	150,00	2 377,50
		Blok 1:2,57*5		12,85		
		1*3		3,00		
		Mezisoučet		15,85		
9	964076441R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. do 8 m	t	8,35	200,00	1 669,98
		Blok 1:(5,47+0,6)*0,0362*38		8,35		
10	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	44,73	250,00	11 181,40
		Blok 1:12,84*34,15*0,102		44,73		
		Mezisoučet		44,73		
11	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm	m3	2,01	250,00	501,43

Výkz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		712 Živičné krytiny				11 987,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
26	713100831U00	Odstranění izolace stropu vláknitý materiál Blok 1:12,58*33,89	m2	426,34 426,34	25,00	10 658,41
27	713111211R00	Demontáž parozábrany Blok 1:12,58*33,89	m2	426,34 426,34	25,00	10 658,41
Celkem za		713 Izolace tepelné				21 316,81
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	720PC	Odstranění ZTI mimo zař.předmětů vč.likvidace Blok 1:403,91 Mezisoučet	m2	403,91 403,91 403,91	20,00	8 078,20
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				8 078,20
Díl: 725		Zařizovací předměty				
29	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích Blok 1:1	soubor	1,00 1,00	500,00	500,00
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Blok 1:1	soubor	1,00 1,00	500,00	500,00
31	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 Blok 1:1	soubor	1,00 1,00	500,00	500,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				1 500,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
32	730PC	Odstranění vytápění mimo radiátorů vč.likvidace Blok 1:403,91 Mezisoučet	m2	403,91 403,91 403,91	10,00	4 039,10
Celkem za		730 Ústřední vytápění				4 039,10
Díl: 735		Otopná tělesa				
33	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových Blok 1:22	kus	22,00 22,00	200,00	4 400,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				4 400,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
34	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých Blok 1:35*6,85*2	m2	479,50 479,50	15,00	7 192,50
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				7 192,50
Díl: 763		Dřevostavby				
35	763711112R00	Demontáž stěn z panelů tl.do 55 mm Blok 1:2,32*2,5*3	m2	17,40 17,40	25,00	435,00
36	763711122R00	Demontáž stěn z panelů tl.100mm Blok 1:(5*12+4,78+2,58+2,85)*2,5	m2	175,53 175,53	25,00	4 388,13
37	763711211R00	Demontáž stěn z panelů tl.130mm Blok 1:(34,15*4-6,58*2+12,84*2)*2,5 (34,15+12,84*2)*0,4 13*2*1,292*0,5	m2	413,53 372,80 23,93 16,80	25,00	10 338,20
38	763711221R00	Demontáž stěn z panelů tl.180-250mm Blok 1:(1,96+2,22+2,61+6,85*2)*2,5	m2	51,23 51,23	25,00	1 280,63
39	763711231R00	Demontáž stěn z panelů tl.250-350mm Blok 1:4,75*2*2,5	m2	23,75 23,75	25,00	593,75
40	763732112R00	Demontáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m vč.zavětrování Blok 1:35*13	m	455,00 455,00	10,00	4 550,00
Celkem za		763 Dřevostavby				21 585,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	70,00	10,00	700,00

Výkz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Blok 1:35*2		70,00		
		Mezisoučet		70,00		
42	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	23,65	10,00	236,50
		Blok 1:1,1*18+2,35+0,5*3		23,65		
		Mezisoučet		23,65		
43	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D do 120 mm	m	17,40	10,00	174,00
		Blok 1:4,5*2+4,2*2		17,40		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 110,50
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
44	765323810R00	Demontáž AZC vlnovek, do suti, na bednění+lep.vč. Opatření k nezávadné demontáži a likvidaci	m2	479,50	25,00	11 987,50
		Blok 1:35*6,85*2		479,50		
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				11 987,50
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
45	766411811R00	Demontáž obložení stěn deskami plošnými azbest vč.opatř.k nezávadné demontáži a likvidaci	m2	251,75	200,00	50 349,20
		Blok 1:(34,15*2+12,84*2)*2,5		234,95		
		13*2*1,292*0,5		16,80		
46	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely	m2	426,34	25,00	10 658,41
		Blok 1:12,58*33,89		426,34		
47	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	426,34	25,00	10 658,41
		Blok 1:12,58*33,89		426,34		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				71 666,01
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
48	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	4,95	50,00	247,50
		Blok 1:(1,4+0,85)*2,2		4,95		
		Mezisoučet		4,95		
49	767392803R00	Demontáž krytin střech z plechů, přístřelených	m2	87,12	50,00	4 356,00
		Blok 1:7,6*8		60,80		
		6,58*4		26,32		
		Mezisoučet		87,12		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				4 603,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
50	776511810R00	Odstranění povlakových podlah lepených	m2	394,52	25,00	9 863,00
		Blok1:14,05+15,58+27,89+18,35+18,25+18,4+18,3+13,6+23,25+5,75+18,5		191,92		
		18,36+18,2+18,45+18,4+18,8+11,95+23,81+12,9+29,9+31,83		202,60		
		Mezisoučet		394,52		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				9 863,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
51	210200030R00	Svítilno žárovkové nástěnné + vyp. demontáž + likvidace	kus	4,00	150,00	600,00
		Blok 1:4		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
52	210201076R00	Svítilno zářivkové 2x40 W demontáž + likvidace	kus	37,00	150,00	5 550,00
		Blok 1:37		37,00		
		Mezisoučet		37,00		
53	210PC	Odstranění rozvodů a zařízení elektroinstalace vč.likvidace	m2	403,91	10,00	4 039,10
		Blok 1:403,91		403,91		
		Mezisoučet		403,91		
Celkem za		M21 Elektromontáže				10 189,10
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				

Výkz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.11
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 1 demolice upr.4.12.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	430.1	Demontáž OK přístřešku	kg	1 887,73	5,00	9 438,66
		Blok 1:				
		I220:8*3*31,1		746,40		
		U60:(6,3*6+6,78*3)*5,07		294,77		
		U50:1,3*6*5,59		43,60		
		U100:2,8*2*11*10,6		652,96		
		Meziscoučet		1 737,73		
		ostatní drobné prvky:150		150,00		
		Meziscoučet		150,00		
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				9 438,66
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
55	979999998R00	Poplatek za skládku	t	508,79	250,00	127 198,65
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	508,79	45,00	22 895,55
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 667,01	4,50	43 501,55
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	508,79	10,00	5 087,90
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 035,16	1,00	2 035,16
60	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	508,79	10,00	5 087,90
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				205 806,71
Díl: OST	Ostatní náklady					
57	979081121R00	Statické posouzení a monitoring stavu mostní konstrukce na příjezdové komunikaci	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
58	979082111R00	Technická, nebo organizační opatření v souvislosti s únosností mostní konstrukce	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		OST Ostatní náklady				40 000,00

Výkaz výměr

Rozpočet	SO01.12	Blok 2 demolice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FK82015	Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno		Zakázkové číslo	FK082015
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	525 995	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	177 351	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	11 128	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	714 474	Zařízení staveniště	21 434
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	714 474	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	735 908	Ostatní náklady celkem	21 434

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : L.N.O., s.r.o.		Jméno :	
Datum :		Datum : 21.11.2016		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				735 908 Kč
DPH	21,0 %				154 541 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				890 449 Kč	

Poznámka :

Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
 Objekt : SO01 Demolice

Výkaz SO01.12
 Blok 2 demolice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	92 923	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 484	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	101 419	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	19 194	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	11 988	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 317	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	8 099	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	9 500	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	4 050	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 600	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	7 193	0	0	0
763 Dřevostavby	0	18 766	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 153	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	68 771	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 747	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	9 168	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 128	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	310 975	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	525 995	177 351	0	11 128	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	703 346	0
Oborová přírážka	0	0,0	703 346	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	703 346	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	703 346	0
Zařízení staveniště	0	3,0	714 474	21 434
Provoz investora	0	0,0	714 474	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	714 474	0
CELKEM VRN				21 434

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.12
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 2 demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	40,58	15,00	608,69
		Blok 2:				
		okap.chodník:(35,15+22,96+12,84*1-2,57-2,5-1,25)*0,5		32,32		
		6,83*1,21		8,26		
		Mezisoučet		40,58		
2	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	40,58	25,00	1 014,48
		Blok 2:				
		okap.chodník:(35,15+22,96+12,84*1-2,57-2,5-1,25)*0,5		32,32		
		6,83*1,21		8,26		
		Mezisoučet		40,58		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.vhodné zeminy a její opravy	m3	304,33	300,00	91 300,02
		Blok 2:1,48*0,3*2*1,5+0,65*0,3*1		1,53		
		Mezisoučet		1,53		
		Blok 2:0,9*0,9*1,063*14		12,05		
		(34,15*2)*0,5*1,415		48,32		
		11,84*2*0,35*1,415		11,73		
		(3,65*2+1,8)*0,35*0,822		2,62		
		(3,9*2)*0,35*1,415		3,86		
		1,87*0,35*0,652		0,43		
		(5,36+1,21*2)*0,5*0,6		2,33		
		(6,31*2+7,5+0,9*3)*0,5*0,6		6,85		
		2,45*0,6*0,6		0,88		
		7,5*0,5*2,83-(1,16*1,2*0,5+1,68*2,1*0,5)		8,15		
		Mezisoučet		97,23		
		9,5*10,82*2		205,58		
		Mezisoučet		205,58		
Celkem za		1 Zemní práce				92 923,19
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	767.1	Odstranění okenních a dveřních ocelových mříží vč.likvidace	m2	29,68	50,00	1 483,88
		Blok 2:1,05*1,3*21		28,67		
		0,45*0,45*5		1,01		
		Mezisoučet		29,68		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 483,88
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,53	350,00	534,45
		Blok 2:1,48*0,3*2*1,5+0,65*0,3*1		1,53		
		Mezisoučet		1,53		
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	69,44	450,00	31 249,67
		Blok 2:0,9*0,9*1,063*14		12,05		
		(34,15*2)*0,5*0,8		27,32		
		11,84*2*0,35*0,8		6,63		
		(3,65*2+1,8)*0,35*0,822		2,62		
		(3,9*2)*0,35*0,8		2,18		
		1,87*0,35*0,652		0,43		
		(5,36+1,21*2)*0,5*0,6		2,33		
		(6,31*2+7,5+0,9*3)*0,5*0,6		6,85		
		2,45*0,6*0,6		0,88		
		7,5*0,5*2,83-(1,16*1,2*0,5+1,68*2,1*0,5)		8,15		
		Mezisoučet		69,44		
7	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,55	50,00	127,40

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.12
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 2 demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Blok 2:0,98*2,6		2,55		
8	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	137,08	75,00	10 281,35
		Blok 2:(10,18+1,91+5*2+4,09)*2,6		68,07		
		-0,88*2,01*4		-7,08		
		Mezisosoučet		60,99		
		přizdívkvy izolační:(7,5+7,11*2)*2,733+(1,61*2+5,36)*1,95		76,09		
		Mezisosoučet		76,09		
9	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	32,00	150,00	4 800,65
		Blok 2:(6,31*2+7,5-2,25+0,9*3)*0,35*2,633		18,96		
		(1,31*2+5,36)*2*0,35		5,59		
		(5,79+2,41)*0,35*2,6		7,46		
		Mezisosoučet		32,00		
10	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	16,48	150,00	2 471,61
		bLOK 2:2,25*0,9*8,137		16,48		
11	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	39,46	450,00	17 758,67
		Blok 2:12,84*34,15*0,09		39,46		
12	963042819R00	Bourání schodišřových stupňů betonových	m	42,45	150,00	6 367,50
		Blok 2:2,57*5		12,85		
		1,25*4		5,00		
		2,5*5		12,50		
		1,21*10		12,10		
		Mezisosoučet		42,45		
13	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	2,57	450,00	1 157,63
		Blok 2:(6,31*2+7,5-2,25+0,9*3)*0,35*0,2		1,44		
		(1,31*2+5,36)*0,2*0,35		0,56		
		(5,79+2,41)*0,35*0,2		0,57		
		Mezisosoučet		2,57		
14	964076441R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. do 8 m	t	8,35	200,00	1 669,98
		Blok 2:(5,47+0,6)*0,0362*38		8,35		
15	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	56,84	250,00	14 209,63
		Blok 2:12,84*34,15*0,102		44,73		
		(7,5*6,71+6,36*1,61)*0,2		12,11		
		Mezisosoučet		56,84		
16	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm	m3	3,07	250,00	768,15
		Blok 2:(3,7*2,57+3,65*2,5+1,48*1,25)*0,15		3,07		
		Mezisosoučet		3,07		
17	965081333U00	Bour dlaždíc bet teraco -30 mm >1m2	m2	15,84	25,00	396,00
		Blok 2:3,18+12,66		15,84		
		Mezisosoučet		15,84		
18	965081712R00	Bourání dlaždíc keramických tl.1 cm	m2	22,40	25,00	560,00
		Blok 2:14,93+3,13+4,34		22,40		
		Mezisosoučet		22,40		
19	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	51,00	50,00	2 550,00
		Blok 2:22*2+5+2		51,00		
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	31,00	50,00	1 550,00
		Blok 2:31		31,00		
21	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,01	50,00	50,63
		Blok 2:				
		0,45*0,45*5		1,01		
		Mezisosoučet		1,01		
22	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	28,69	50,00	1 434,60
		Blok 2:1,00*1,3*21		27,30		

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.12
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 2 demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,16*1,2		1,39		
		Mezisoučet		28,69		
23	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	33,61	50,00	1 680,36
		Blok 2:0,88*2,01*19		33,61		
		Mezisoučet		33,61		
24	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,45	50,00	722,40
		Blok 2:1,68*2,15*4		14,45		
25	Z/1	Odstranění zábradlí ocelového vč.likvidace	m	21,57	50,00	1 078,50
		Blok 2:(3,65*2+3,7*2+5,36+1,51)		21,57		
		Mezisoučet		21,57		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				101 419,15
Díl:	97	Prorážení otvorů				
26	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	74,65	50,00	3 732,65
		Blok 2:				
		1.18:(4,83*2+1,93*2-0,88)*1,6-1*0,7+0,25*(0,7*2)		19,87		
		1.19:(3,26*2+4,83*1+0,96*2-0,88)*2,1-1*1,3+0,25*(1,2*2)		25,32		
		1.20:(2,92*2+4,39*2-0,88)-1,6-1*0,7*2		10,74		
		1.21:(1,64*2+1,91*2-0,88)*1,6		6,75		
		1.22:(2,27*2+1,91*2-0,88)*1,6		11,97		
		Mezisoučet		74,65		
27	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	76,09	50,00	3 804,59
		Blok 2:(7,5+7,11*2)*2,733+(1,61*2+5,36)*1,95		76,09		
		Mezisoučet		76,09		
28	978071261R00	Odstranění izolace lepenk. vodor.	m2	466,26	25,00	11 656,59
		Blok 2:12,84*34,15+1,61*5,36+3,9*2,57+3,65*2,5		466,26		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				19 193,83
Díl:	712	Zivičné krytiny				
29	712300831R00	Odstranění zivičné krytiny střech do 10° 1vrstvé nepískovaná lepenka	m2	479,50	25,00	11 987,50
		Blok 2:35*6,85*2		479,50		
Celkem za		712 Zivičné krytiny				11 987,50
Díl:	713	Izolace tepelné				
30	713100831U00	Odstranění izolace stropu vláknitý materiál	m2	426,34	25,00	10 658,41
		Blok 2:12,58*33,89		426,34		
31	713111211R00	Demontáž parozábrany	m2	426,34	25,00	10 658,41
		Blok 2:12,58*33,89		426,34		
Celkem za		713 Izolace tepelné				21 316,81
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
32	720PC	Odstranění ZTI mimo zař.předmětů vč.likvidace	m2	404,96	20,00	8 099,20
		Blok 2:404,96		404,96		
		Mezisoučet		404,96		
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				8 099,20
Díl:	725	Zařizovací předměty				
33	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	500,00	1 500,00
		Blok 2:3		3,00		
34	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00	500,00	1 000,00
35	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	500,00	3 500,00
		Blok 2:7		7,00		
36	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00	500,00	3 500,00
		Blok 2:7		7,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				9 500,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.12
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 2 demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	730PC	Odstranění vytápění mimo radiátorů vč.likvidace	m2	404,96	10,00	4 049,60
		Blok 2:404,96		404,96		
		Mezisoučet		404,96		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				4 049,60
Díl:	735	Otopná tělesa				
38	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	kus	23,00	200,00	4 600,00
		Blok 2:23		23,00		
Celkem za		735 Otopná tělesa				4 600,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
39	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	479,50	15,00	7 192,50
		Blok 2:35*6,85*2		479,50		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				7 192,50
Díl:	763	Dřevostavby				
40	763711112R00	Demontáž stěn z panelů tl.do 55 mm	m2	5,80	25,00	145,00
		Blok 2:2,32*2,5		5,80		
41	763711122R00	Demontáž stěn z panelů tl.100mm	m2	156,35	25,00	3 908,75
		Blok 2:(5*12+2,54)*2,5		156,35		
42	763711211R00	Demontáž stěn z panelů tl.130mm	m2	406,50	25,00	10 162,58
		Blok 2:(34,15*4-5,79-10,18+12,84*2)*2,5		365,78		
		(34,15+12,84*2)*0,4		23,93		
		13*2*1,292*0,5		16,80		
43	763732112R00	Demontáž střeš z vazníků příhradových dl. do 18 m vč.zavětrování	m	455,00	10,00	4 550,00
		Blok 2:35*13		455,00		
Celkem za		763 Dřevostavby				18 766,33
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
44	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	70,00	10,00	700,00
		Blok 2:35*2		70,00		
		Mezisoučet		70,00		
45	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	27,93	10,00	279,30
		Blok 2:1,1*22+1,23+0,5*5		27,93		
		Mezisoučet		27,93		
46	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D do 120 mm	m	17,40	10,00	174,00
		Blok 2:4,5*2+4,2*2		17,40		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 153,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
47	766411811R00	Demontáž obložení stěn deskami plošnými azbest vč.opatř.k nezávadné demontáží a likvidaci	m2	237,27	200,00	47 454,20
		Blok 2:(34,15*2-5,79+12,84*2)*2,5		220,48		
		13*2*1,292*0,5		16,80		
48	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely	m2	426,34	25,00	10 658,41
		Blok 2:12,58*33,89		426,34		
49	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	426,34	25,00	10 658,41
		Blok 2:12,58*33,89		426,34		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				68 771,01
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
50	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	15,18	50,00	759,00
		Blok 2:(1,45*3+0,85*3)*2,2		15,18		
		Mezisoučet		15,18		
51	767392802R00	Demontáž krytin střeš z AZC Vinovek, šroubovaných vč. Opatření nezávadné montáží a likvidaci	m2	479,50	25,00	11 987,50
		Blok 2:35*6,85*2		479,50		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				12 746,50

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.12
Objekt :	SO01 Demolice	Blok 2 demolice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
52	776511810R00	Odstranění povlakových podlah lepených	m2	366,72	25,00	9 168,00
		Blok2:404,96-3,18-14,93-12,66-3,13-4,34		366,72		
		Mezisoučet		366,72		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				9 168,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
53	210200030R00	Svítilno žárovkové nástěnné + vyp. demontáž	kus	12,00	150,00	1 800,00
		Blok 2:12		12,00		
		Mezisoučet		12,00		
54	210201076R00	Svítilno zářivkové 2x40 W demontáž	kus	32,00	150,00	4 800,00
		Blok 2:32		32,00		
		Mezisoučet		32,00		
55	210PC	Odstranění rozvodů a zařízení elektroinstalace vč.likvidace	m2	452,78	10,00	4 527,80
		Blok 2:404,96+41,7+6,12		452,78		
		Mezisoučet		452,78		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 127,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
56	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	172,86	10,00	1 728,57
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	691,43	45,00	31 114,26
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13 137,13	4,50	59 117,09
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	691,43	10,00	6 914,28
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3 457,14	1,00	3 457,14
61	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	691,43	10,00	6 914,28
24	979999999R00	Poplatek za skládku nebezp.odpad	t	11,55	2 500,00	28 872,50
62	979999998R00	Poplatek za skládku	t	691,43	250,00	172 856,99
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				310 975,11

Výkaz výměr

č.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáž		Pozn. zbytek
				j. cena	celkem	j. cena	celkem	
1	STRUKTUROVANA KABELAZ							
2								
3	Skříň SIS 1, včetně vnitřní výbavy MIS1b	ks	1	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Betonový základ pro SIS 1	ks	1	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
5	Svorkovnice LSA 10P rozpojovací	ks	2	50,00	100,00	250,00	500,00	
6	Ukončení kabelu do 3XN	ks	1	35,00	35,00	250,00	250,00	
7	Zemnění sloupku (FeZn)	kpl.	1	150,00	150,00	1 500,00	1 500,00	
8	Zemní výkop 55/80, zemina 3tř.	m	10	10,00	100,00	250,00	2 500,00	
9	Pomocné práce	hod	2	50,00	100,00	100,00	200,00	
10	Revize	kpl.	1	100,00	100,00	1 500,00	1 500,00	
11	Práce plošina	hod	6	150,00	900,00	1 500,00	9 000,00	
12								
13	SOUČET BEZ DPH				21 485,00		22 450,00	

L.N.O., s.r.o.

Podpěrova 439/2, 621 00 BRNO


Zápis do OR KS Brno, oddíl C, vložka: 15582
EKOLOGIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Výkaz výměr

Rozpočet	S001.14	Oplocení a demolice stávajícího	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FK82015	Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno		Zakázkové číslo	FK082015
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	46 891	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	33 817	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	80 708	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	80 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	80 708	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : L.N.O., s.r.o.	Jméno :
Datum :	Datum : 21.11.2016	Datum :
Podpis :	Podpis: L.N.O., s.r.o. 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	80 708 Kč
DPH	21,0 %	16 949 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		97 657 Kč

Poznámka :

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Výkaz	SO01.14
Objekt :	SO01 Demolice	Oplocení a demolice stávajícího	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	14 847	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	4 961	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 450	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1 637	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 255	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	33 817	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 742	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		46 891	33 817	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	80 708	0
Oborová přírážka	0	0,0	80 708	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	80 708	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	80 708	0
Zařízení staveniště	0	0,0	80 708	0
Provoz investora	0	0,0	80 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	80 708	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Výkaz: SO01.14
Objekt :	SO01 Demolice	Oplocení a demolice stávajícího

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (11,695+20,2+13,945)*0,4*1,2	m3	17,20 17,20	100,00	1 720,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (11,695+20,2+13,945)*0,4*1,2	m3	17,20 17,20	150,00	2 580,00
3	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku (11,695+20,2+13,945)*0,4*1,2	m3	17,20 17,20	200,00	3 440,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím vč.vhodné zeminy a její dopravy 11,695*0,4*1	m3	4,60 4,68	300,00	1 380,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (11,695+20,2+13,945)*1	m2	46,00 46,00	15,00	690,00
6	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 (11,695+20,2+13,945)*1	m2	46,00 46,00	15,00	690,00
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (11,695+20,2+13,945)*1	m2	46,00 46,00	25,00	1 150,00
8	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině (11,695+20,2+13,945)*1	m2	46,00 46,00	15,00	690,00
9	181.Or	Získání ornice vč.dopravy 46*15	m3	6,90 6,90	350,00	2 415,00
10	00572410	Směs travní parková II. rekreační PROF1 46/50	kg	0,92 0,92	100,00	92,00
Celkem za 1 Zemní práce						14 847,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného (11,695+20,2+13,945)*0,4*0,1	m3	1,83 1,83	500,00	915,00
12	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem B 30 (C 25/30) 11,6*0,8 20,2*0,6 13,94*0,4	m2	26,97 9,28 12,12 5,57	150,00	4 045,50
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						4 960,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	338171122R00	Osaz. sloupků, vzpěr plot. ocel.do 4,5 m,zabet.B 30 17+6	kus	23,00 23,00	500,00	11 500,00
14	SL1	Plotový sloupek tr.d=48mm, dl.4500mm,poplast. vč.krytky a přichytky	kus	12,00	500,00	6 000,00
15	SL2	Plotový sloupek tr.d=48mm, dl.2500mm,poplast. vč.krytky a přichytky	kus	5,00	300,00	1 500,00
16	VZ1	Plotová vzpěra tr.d=48mm, dl.3000mm,poplast. vč.spoi.materiálu	kus	5,00	250,00	1 250,00
17	VZ2	Plotová vzpěra tr.d=48mm, dl.2000mm,poplast. vč.spoi.materiálu	kus	1,00	200,00	200,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						20 450,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 11,695*0,4*1	m3	4,68 4,68	350,00	1 637,30
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 637,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	998151111R00	Přesun hmot, oplocení	t	50,19	25,00	1 254,65
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 254,65
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
20	767911140R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m 11,695+20,2+13,945	m	45,84 45,84	150,00	6 876,00
21	767916110R00	Demontáž oplocení z plechu vč.nosné kce	m2	23,39	150,00	3 508,50

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Výkaz: SO01.14
Objekt :	SO01 Demolice	Oplocení a demolice stávajícího

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11,695*2		23,39		
22	154,1	Drát pozínk. ocel d=3,15mm (20,2+11,695)*5*1,2	m	241,57	5,00	1 207,86
		13,945*3*1,2		50,20		
23	154,2	Ostatní spoj. materiál k montáži oplocení 1	sb	1,00	5 000,00	5 000,00
				1,00		
24	313.1	Plot.pletivo 4hr poplast45/3mm v=4m 20,2+11,695	m	31,90	400,00	12 758,00
				31,90		
25	313.2	Plot.pletivo 4hr poplast45/3mm v=2m 13,945	m	13,95	200,00	2 789,00
				13,95		
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	335,50	5,00	1 677,52
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				33 816,88
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,53	45,00	473,65
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	199,98	4,50	899,93
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,53	10,00	105,26
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	52,63	1,00	52,63
31	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	10,53	10,00	105,26
32	979999998R00	Poplatek za skládku	t	10,53	200,00	2 105,10
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 741,82

Výkaz

Rozpočet	SO01.13	Prvky k demolici mimo objekty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FK82015	Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno		Zakázkové číslo	FK082015
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 531	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	44 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	65 531	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	65 531	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	65 531	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : L.N.O., s.r.o.	Jméno :
Datum :	Datum : 21.11.2016	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	65 531 Kč
DPH	21,0 %	13 762 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		79 293 Kč

Poznámka :

Stavba : **FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4**
 Objekt : **SO01 Demolice**

Výkaz : **SO01.13**
 Prvky k demolici mimo objekty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	441	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 750	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 000	0
M21a Slaboproudy	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	38 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 340	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 531	0	0	44 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 531	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 531	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 531	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 531	0
Zařízení staveniště	0	0,0	65 531	0
Provoz investora	0	0,0	65 531	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	65 531	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4	Rozpočet: SO01.13
Objekt :	SO01 Demolice	Prvky k demolici mimo objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím vč.vhodné zeminy a její dopravy	m3	1,47	300,00	441,21
		A:0,2*0,2*3,14*0,6*4		0,30		
		B:0,2*0,2*3,14*0,6*2		0,15		
		C:0,75*0,75*3,14*0,15		0,26		
		D:0,2*0,2*3,14*0,6*4		0,30		
		E:0,2*0,2*3,14*0,6*4		0,30		
		F:0,2*0,2*3,14*0,6		0,08		
		G:0,2*0,2*3,14*0,6		0,08		
Celkem za 1 Zemní práce						441,21
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,47		
		A:0,2*0,2*3,14*0,6*4		0,30	350	
		B:0,2*0,2*3,14*0,6*2		0,15		
		C:0,75*0,75*3,14*0,15		0,26		
		D:0,2*0,2*3,14*0,6*4		0,30		
		E:0,2*0,2*3,14*0,6*4		0,30		
		F:0,2*0,2*3,14*0,6		0,08		
		G:0,2*0,2*3,14*0,6		0,08		
3	A	Odstranění prvku A -OK z tr.d=50mm vč.likvidace VK=2,1m, DK=4m, ŠK=0,65m	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
4	B	Odstranění prvku B -OK z tr.d=90mm vč.likvidace VK=5,73m, ŠK=2,24m tvar písm."H", ragby branka	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
5	D	Odstranění prvku D -OK z tr.d=50mm vč.likvidace VK=1,8m,DK=2,88m,ŠK=1,24m,výplň Kari, kr.Tr.plech	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
6	E	Odstranění prvku E -OK z tr.d=50mm vč.likvidace VK=1,5m, oplocenka se sloupky D=cca 6m	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
7	F	Odstranění prvku F - ocel. tr.d=50mm vč.likvidace VK=3m	sb	1,00	1 750,00	1 750,00
8	G	Odstranění prvku F - ocel. tr.d=50mm vč.likvidace VK=5m	sb	1,00	2 000,00	2 000,00
9	H	Likvidace stávajícího kabelu k čerpadlům 105m i s ovládací skříní	sb	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						14 750,00
Díl: M21 Elektromontáže						
9	210.1	Odpojení přípojek elektro SLN	kus2	2,00	3 000,00	6 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						6 000,00
Díl: M23 Montáže potrubí						
10	230.2	Odpojení přípojky vody	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
11	230.3	Odpojení přípojky kanalizace	kus	4,00	3 000,00	12 000,00
12	30.1	Odpojení přípojek plynu	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
Celkem za M23 Montáže potrubí						38 000,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,94	45,00	132,36
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,89	4,50	251,49
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,94	10,00	29,41
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,71	1,00	14,71
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,94	10,00	29,41
18	979999998R00	Poplatek za skládku	t	2,94	2 000,00	5 882,80
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						6 340,19