


Cenová nabídka (byt se sprchovým koutem)



J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.

SNO a.s. - rekonstrukce bytu Ostružnická (se sprchovým koutem)

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ	CELKEM
demontáž zařizovacích předmětů	1,00	celk	2 400,00	2 400,00
vybourání vany	1,00	ks	600,00	600,00
osekání obkladů	12,96	m2	200,00	2 592,00
vysekání dlažby	3,50	m2	200,00	700,00
provedení nové vodoinstalace	1,00	celk	15 000,00	15 000,00
úprava elektroinstalace	1,00	celk	6 000,00	6 000,00
úprava topení	1,00	celk	4 000,00	4 000,00
sprchový kout: vanička keramická, čiré sklo s úpravou proti vodě, rám lesklý chrom, posuvné dveře, 100x80	1,00	ks	15 568,00	15 568,00
sifon sprchový	1,00	ks	395,00	395,00
umývadlo na desku 55x39 cm (neznáme rozměry skříňky)	1,00	ks	4 990,00	4 990,00
vtok umývadlový clic-clac nerez	1,00	ks	829,00	829,00
sifon úsporný do skříňky	1,00	ks	450,00	450,00
umývadlová baterie podomítková Hansgrohe Metris bez podomítkového tělesa	1,00	ks	5 396,00	5 396,00
základní těleso pro umyvadlovou pákovou baterii pod omítku	1,00	ks	3 571,00	3 571,00
páková sprchová baterie, chrom, Hansgrohe Metris bez příslušenství	1,00	ks	4 297,00	4 297,00
sada ruční sprchy Hansgrohe Multi 3jet EcoSmart 9 l/min / nástěnné tyče Unica'C 0,90 m, chrom	1,00	ks	2 508,00	2 508,00
vývod na pračku	1,00	ks	470,00	470,00
radiátor kombinovaný Viktor 45x179 cm, bílá, 962W	1,00	ks	5 990,00	5 990,00
přípojovací sada k radiátoru, bílá, pro měď, univerz. ventil, termostatická hlavice	1,00	ks	1 973,00	1 973,00
vyrovnání podkladu pod obklad	17,60	m2	220,00	3 872,00
vyrovnání podkladu pod dlažbu	3,50	m2	220,00	770,00
montáž obkladu a dlažby	21,10	m2	650,00	13 715,00
silikonování	37,40	bm	65,00	2 431,00
obezdění a osazení sprchové vaničky	1,00	celk	2 700,00	2 700,00
provedení stěrkové izolace sprchy	4,80	m2	590,00	2 832,00
provedení izolace sprchy páskou	4,00	bm	160,00	640,00
nová štuková omítka	8,50	m2	280,00	2 380,00
obklad TECNIQ beige mat 30x60	21,45	m2	439,70	9 431,57
dlažba TECNIQ beige mat 60x60	5,37	m2	439,70	2 361,19
sádkartonový kufr 0,4x0,4 dl. 2,2	1,00	celk	3 500,00	3 500,00
kompletace	1,00	celk	4 900,00	4 900,00
malování strop	1,00	celk	550,00	550,00
přesun hmot	1,00	celk	6 000,00	6 000,00
režie	5,00	%	1 338,20	6 691,00
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH				140 502,75 Kč
DPH 15%				21 075,41 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH				161 578,17 Kč