

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 311604 ZŠ 959 - U Kapličky, Výměna oken včetně meziokenních vložek
Objekt: 01 Pavilon UV13Z
Rozpočet: 31160401 Výměna oken ze dvora - východní strana

Objednatel: Město Orlová IČO: 00297577
 Osvobození 796 DIČ: CZ00297577
 73514 Orlová-Lutyně

Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o. IČO: 25394282
 Strojnická 374 DIČ: CZ25394282
 735 62 Český Těšín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	136 885,06
PSV	292 602,04
MON	1 100,00
Vedlejší náklady	4 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	435 087,10


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	%	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	435 087,10 CZK
Základní DPH	%	91 368,29 CZK
Zaokrouhlení		526 455,00 CZK
Cena celkem s DPH		526 455,00 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele


 IČO: 25394282
 DIČ: CZ25394282
MEROPS spol. s r.o.
 Strojnická 374 • 735 62 Český Těšín
 Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 439

ZÁKLADNÍ SKOLA
 ORLOVÁ-LUTYNĚ U KAPLIČKY 959
 OKRES KARVINÁ,
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			86 526,00	20
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 923,14	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 075,30	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			756,60	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			17 437,88	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			817,60	0
713	Izolace tepelné	PSV			3 409,40	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 726,52	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			270 266,60	62
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			901,68	0
783	Nátěry	PSV			1 925,00	0
784	Malby	PSV			6 372,84	1
799	Ostatní	PSV			4 000,00	1
M21	Elektromontáže	MON			1 100,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 348,54	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00	1
Cena celkem					435 087,10	100

Položkový rozpočet

S:	311604	ZŠ 959 - U Kapličky, Výměna oken včetně meziokenních vložek
O:	01	Pavilon UV13Z
R:	31160401	Výměna oken ze dvora - východní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				86 526,00
	1 310271625R00	Zazdívkva otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm (1,2*2,4*9+2,4*2,4)*0,25	m3	7,92000	10 925,00	86 526,00
				7,92000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				11 923,14
	2 612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi nadpraží : 32,4 parapet : 31,2 ostění : 59,1	m	122,70000	43,00	5 276,10
				32,40000		
				31,20000		
				59,10000		
	3 612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi opravy omítek dle TZ 20% v řešených prostorech : 41,04	m2	41,04000	84,00	3 447,36
	4 612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 1,2*2,4*9+2,4*2,4	m2	31,68000	34,00	1 077,12
				31,68000		
	5 602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	31,68000	20,00	633,60
	6 602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	31,68000	47,00	1 488,96
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				12 075,30
	7 620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna a dveře : 1,2*2,4*3+2,4*2,4*4+3,8*2,4+4,8*2,4*3+1,2*3,15 parapet : 31,2*0,3	m2	88,50000	3,00	265,50
				79,14000		
				9,36000		
	8 622409991T00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. nadpraží : 32,4 parapet : 31,2 ostění : 2,4*4+0,75*2	m	74,70000	52,00	3 884,40
				32,40000		
				31,20000		
				11,10000		
	9 622323041R00	Penetrace podkladu 1,2*2,4*9+2,4*2,4 2,4*0,2*2*10	m2	41,28000	22,00	908,16
				31,68000		
				9,60000		
	10 622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	41,28000	34,00	1 403,52
	11 622481291T00	Vytužení rohů a hran armovací sítí profil PVC s tkaninou 2,4*2*10	m	48,00000	15,00	720,00
				48,00000		
	12 602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	41,28000	20,00	825,60
	13 602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	41,28000	84,00	3 467,52
	14 622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm 31,2*0,25	m2	7,80000	77,00	600,60
				7,80000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				756,60
	15 632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm parapet : 31,2*0,25	m2	7,80000	97,00	756,60
				7,80000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				17 437,88
	16 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 25,2*1,2*2	m2	60,48000	33,50	2 026,08
				60,48000		

17	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 24,8*7,0	m2	173,60000	14,00	2 430,40
				173,60000		
18	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	173,60000	6,00	1 041,60
19	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	173,60000	8,00	1 388,80
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	173,60000	3,00	520,80
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	173,60000	2,00	347,20
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	173,60000	2,00	347,20
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 25,2*2,0*2	m2	100,80000	1,50	151,20
				100,80000		
24	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 stávající sestava oken : 26	kus	26,00000	5,00	130,00
				26,00000		
25	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 stávající sestava oken : 26	kus	26,00000	7,00	182,00
				26,00000		
26	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 stávající sestava oken : 1,2*2,4*26	m2	74,88000	26,00	1 946,88
				74,88000		
27	968072751T01	Vybourání meziokenních vložek 1,2*2,4*9+2,4*2,4	m2	31,68000	26,00	823,68
				31,68000		
28	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 stávající dveře : 1	kus	1,00000	8,00	8,00
				1,00000		
29	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 stávající dveře : 1,2*3,15	m2	3,78000	30,00	113,40
				3,78000		
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % Položka pořadí 3 : 41.04000	m2	41,04000	16,00	656,64
				41,04000		
31	900201	Demontáž mříží v kabinetu školníka	kus	1,00000	200,00	200,00
32	900202	Demontáž lemujících lišt u stropní konstrukce	m	45,60000	3,00	136,80
33	900203	Demontáž žaluzií a záclon	m	45,60000	2,00	91,20
34	900204	Demontáž parapetů včetně lemujících krycích desek	m	45,00000	12,00	540,00
35	900205	Demontáž, úprava a osazení větracích mřížek parapetů 940 x 240	ks	40,00000	66,00	2 640,00
36	900206	Obklad nadpraží SDR. tl. 15mm, š. 130mm, včetně ochranné hrany 23x13mm, dodávka, montáž, spojovací materiál úprava vnitřního nadpraží : 31,2	m	31,20000	55,00	1 716,00
				31,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				817,60
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,73333	84,00	817,60
Díl: 713		Izolace tepelné				3 409,40
38	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce úprava nadpraží : 32,4*0,05 úprava u sloupů : 3,3*0,3*6	m2	7,56000	108,00	816,48
				1,62000		
				5,94000		
39	63140103R	Deska minerální vlákno tl. 80 mm úprava nadpraží : 32,4*0,05*1,1	m2	1,78200	138,00	245,92
				1,78200		
40	63140109R	Deska minerální vlákno tl. 200 mm úprava u sloupů : 3,3*0,3*6*1,1	m2	6,53400	344,00	2 247,70
				6,53400		
41	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	33,10100	3,00	99,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 726,52
42	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm stávající sestava oken : 12,0+9,6+22,8	m	44,40000	12,00	532,80
				44,40000		
43	764908306RT1	Oplechování parapetů z poplast. plechu rš 250 mm, barva hnědá K1.K2.K3.K4 : 3,6+9,6+3,6+14,4	m	31,20000	146,80	4 580,16
				31,20000		
44	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	51,12960	12,00	613,56
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				270 266,60
45	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 3+4*2+3+3*4	kus	26,00000	1 200,00	31 200,00
				26,00000		

46	61143191R1	Okno plast. dělené ve výšce 120x240 OS/S, rozšiřovací profil u spodní části, lemující lišty odkaz 01 : 3	kus	3,00000	6 662,00	19 986,00
47	61143191R2	Okno plast. dělené ve výšce 2x120x240 OS/S, rozšiřovací profil u spodní části, lemující lišty odkaz 02 : 4	kus	4,00000	13 422,00	53 688,00
48	61143191R3	Okno plast. dělené ve výšce 3x120x240 OS/S, rozšiřovací profil u spodní části, lemující lišty odkaz 03 : 1	kus	1,00000	20 451,00	20 451,00
49	61143191R4	Okno plast. dělené ve výšce 4x120x240 OS/S, rozšiřovací profil u spodní části, lemující lišty odkaz 04 : 3	kus	3,00000	27 220,00	81 660,00
50	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním 22 : (1,2+3,15)*2	m	8,70000	230,00	2 001,00
51	766669116R00	Dokování samozavírače	kus	1,00000	500,00	500,00
52	61143792.R1	Dveře vchodové plastové s nadsvětlíkem 1200x2100+1050 otevíravé, včetně kování, samozavírače se stavěčem. prahem a doplňků odkaz 22 : 1	kus	1,00000	17 983,00	17 983,00
53	766601211R01	Těsnění výplní otvorů komprimační páskou 01 : (1,2+2,4)*2*3 02 : (2,4+2,4)*2*4 03 : (3,6+2,4)*2*1 04 : (4,8+2,4)*2*3 22 : (1,2+3,15)*2	m	123,90000	80,00	9 912,00
54	7666901	Parapet z desek postforming tl 30 mm, š. 450mm(36bm) a 750 mm(9bm), vyřezání otvorů pro mřížky, krycí deska tl. 18mm, š. 150mm; dodávka, montáž, spojovací materiál nový parapet odkaz T1 : 45,0	m	45,00000	677,22	30 474,90
55	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 678,55900	0,90	2 410,70
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				901,68
56	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm úprava u vstupu, vysekání a doplnění dlažby : 4	kus	4,00000	221,00	884,00
57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	8,84000	2,00	17,68
Díl: 783		Nátěry				1 925,00
58	783201812T00	Odstranění nátěrů okartáčováním stávající konstrukce parapetů : 25,0	m2	25,00000	10,00	250,00
59	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	25,00000	67,00	1 675,00
Díl: 784		Malby				6 372,84
60	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1,2*2,4*9+2,4*2,4	m2	31,68000	15,00	475,20
61	784195122R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	31,68000	118,00	3 738,24
62	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m 91,5*0,2	m2	18,30000	118,00	2 159,40
Díl: 799		Ostatní				4 000,00
63	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace ostatni prace neuvedene v rozpoctu : odhad - fakturovat dle skutečnosti : 40,0	h	40,00000	100,00	4 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				1 100,00
64	2100101	Demontáž lišt elektroinstalace a zpětná montáž na novou konstrukci do nových lišt, včetně dodávky lišt a zásuvek	soubor	1,00000	500,00	500,00
65	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, revize	h	3,00000	200,00	600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 348,54
66	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,55174	123,00	436,86
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,10348	188,00	1 335,45
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,10348	165,00	1 172,07

69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,55220	18,00	1 917,94
70	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	7,10348	350,00	2 486,22
Díl: VN Vedlejší náklady						4 500,00
71	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1		1,00000		
72	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. :				
		Zvýšené náklady související s omezením provozu v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. :				
		Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění. :				
		Dočasné zábrany proti vstupu nepovolaných osob. : 1		1,00000		

Celkem

435 087,10


 IČO: 25394282
 DIČ: CZ25394282
 MEROPS spol. s r.o.
 Ústavnícká 274 • 735 02 Český Těšín
 Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

2

