

SMLOUVA O DÍLO

Č. 805/OIRM/2016

(schválena RM dne 27.06.2016, č. usn. 656/2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Město Příbram

Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ : 00243132

DIČ : CZ00243132

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 27-521689309/0800

Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková

Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka

Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová

Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Petr Růžička

a

1.2. Zhotovitel :

ŠAFINVEST s.r.o.

Sídlo : Kollárova 511, 397 01 Písek

Statutární zástupce : Ing. Rostislav Šafránek, na základě plné moci ze dne 22.04.2016

IČ : 28078756

DIČ : CZ28078756

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Č. účtu: 2106358632/2700

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C15876

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel : Ing. Rostislav Šafránek, na základě plné moci

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: Petr Růžička, referent OIRM, Ing. Pavel Bureš, vedoucí odd. přípravy a realizace projektů, Ing. Milan Štufka, vedoucí OIRM, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Vladimír Vnuk, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na investiční akci „Výměna kanalizace ul. Pivovarská“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet stavby

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované společností NOVADUS spol. s r.o. v 04/2016, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

2.2 Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu do 10% ceny díla nezapřičinují prodloužení termínu provádění díla.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací
• do 7 dnů	do 2 měsíců od zahájení prací (dokončení a řádné předání díla dle čl. 7.1.)

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 01.09.2016, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezhájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací přesahujícím souvisle 7 dní, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 1 210 795 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět prací a den plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelům.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelům. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelům převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelům. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla, Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram (se kterými byl zhotovitel seznámen před podpisem smlouvy a jsou volně přístupné na http://www.pribram.eu/files/post/100262/standardy_vodovod.pdf) a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymáhá si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělkami. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobile k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek

s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit za prodlení s dokončením části díla dle harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 2.).

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přími účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.14. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatel stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.15. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | časový harmonogram prací |
| Příloha č. 3 | pojistná smlouva (dle čl. 6.10.) |

V Příbrami dne:

27-07-2016

za zhotovitele :

Ing. Rostislav Safránek
ŠAFINVEST s.r.o.

ŠAFINVEST, s.r.o. ©

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

za objednatele :

Ing. Jindřich Vařeka
město Příbram



GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

My, společnost **ŠAFINVEST, s.r.o.**, IČ: 28078756, se sídlem Kollárova 511/1, Budějovické předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876, zastoupená jednatelekou paní Vlastou Šafránkovou, r.č. 685127/0481, bytem V Oudolí 315, Hradiště, 397 01 Písek, (dále jen „zmocnitel“), zmocňujeme tímto

pana Ing. Rostislava Šafránka,
nar. dne 27.07.1967,
bytem trvale V Oudolí 315, Hradiště, 397 01 Písek,
(„zmocněnec“)

zastupování naší společnosti ve všech věcech souvisejících s podnikatelskou činností a s obchodním vedením společnosti.

Tato plná moc platí pro všechna jednání s třetími osobami, se státními orgány a úřady, zejména s finančními, živnostenskými, celními úřady a jinými státními orgány, pro všechny druhy soudních řízení (občanskoprávní, obchodní, insolvenční a trestní) a stupně řízení a vztahuje se i na vedlejší či následná řízení. Tato plná moc platí rovněž pro jednání s peněžními ústavami, rovněž s bankami spravujícími účty naší společnosti.

Tato plná moc zahrnuje zejména oprávnění přijímat a podávat prohlášení jménem společnosti, přijímat peníze, ceniny a listiny. Dále je výše jmenovaný zmocněnec oprávněn při zastupování společnosti před příslušnými úřady a soudy ke všem podáním, zpětvzetím a zřeknutím se opravných prostředků a dále ke všem krokům, které mají souvislost s podnikatelskou činností společnosti. Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci převést tuto plnou moc zcela nebo zčásti na třetí osobu.

Výše uvedený zmocněnec je oprávněn podepisovat za společnost jakékoli listiny, zejména smlouvy, a doplňky v požadované formě takovým způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Zmocněnec je oprávněn udělit třetí osobě odvozenou plnou moc.

Tato plná moc je účinná v období od data podpisu do 30.4.2017.

V Písku dne 22.4. 2016



ŠAFINVEST, s.r.o.
Vlasta Šafránková, jednatelka

Zmocnění přijímám v uvedeném rozsahu:

V Písku dne 22.4.2016



Ing. Rostislav Šafránek


Poř. č.: 39701-0046-0236

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošt: Písek I

Vlastnoručně podepsal: Vlasta Šafránková
Datum a místo narození: 27.01.1968, Písek, CZ
Adresa pobytu: Písek

Druh a č. předložen. dokl. totožnosti: 204780900
Občanský průkaz

Písek I, dne 22.04.2016
Mikátová Eva



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Písek K7

poř. č. vidimace 1832

tento/tato úplný/á částečný/á opis / kopie

obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem

~~ověřenou vidimovanou listinou~~

~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů~~

~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu~~

~~stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí~~

~~obsahujícím 1 stran.~~

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, **obsahuje / neobsahuje**

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny

V Písku dne 12.07.2016




Jana Velísková

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

Příloha č.1	Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2	Časový harmonogram prací
Příloha č. 3	Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105
Stavba: přibram Pivovarská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ŠAFINVEST s.r.o., Koliářova 511, Písek
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 20.6.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 28078756
DIČ: CZ28078756

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 210 794,94
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 210 794,94
	snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 465 061,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105

Stavba: přibram Pivovarská

Místo:

Datum:

20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 210 794,94	1 465 061,88	
2	veřejné osvětlení	71 835,00	86 920,35	STA
1	jednotná kanalizace a UV	710 094,00	859 213,74	STA
3	přípojky č.p. 132	168 661,30	204 080,17	STA
4	DS9	14 111,03	17 074,35	STA
5	DS10	12 794,34	15 481,15	STA
6	DS 11	13 602,43	16 458,94	STA
7	NP 1	14 658,93	17 737,31	STA
8	NP 2	14 163,54	17 137,88	STA
9	NP 3	13 874,37	16 787,99	STA
10	VRN	177 000,00	214 170,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

2 - veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28078756

DIČ:

CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 835,00

DPH základní
snižená

Základ daně

71 835,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 085,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 920,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

2 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	71 835,00
HSV - Práce a dodávky HSV	71 835,00
1 - Zemní práce	71 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

2 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 835,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 835,00

D 1

Zemní práce

71 835,00

1	K	9	výtyčení kabelové trasy	km	0,080	1 500,00	120,00	
2	K	1	demontáž kabel CYKY 4B*10 volně uložený	m	90,000	5,00	450,00	
3	K	2	demontáž ukončení kabelu do 4*10mm2	ks	6,000	50,00	300,00	
4	K	10	výkop rýhy 35/40 pro kabel	m	67,000	150,00	10 050,00	
5	K	11	výkop rýhy pro kabel 50/110	m	6,000	400,00	2 400,00	
6	K	12	zához rýhy 35/40	m	67,000	250,00	16 750,00	
7	K	13	zához rýhy 50/110	m	6,000	350,00	2 100,00	
8	K	14	hutnění záhozu	m2	28,000	30,00	840,00	
9	K	15	kabelová chránička KF09063	m	80,000	35,00	2 800,00	
10	K	16	výstražná folie PVC š. 22 červená	m	76,000	10,00	760,00	
11	K	17	kabelové lože tl. 5 cm	m	73,000	55,00	4 015,00	
12	K	20	vytřhání dlažby - kostka 5/5cm	m2	25,000	40,00	1 000,00	
13	K	21	vytřhání dlažby kostka 10/10cm	m2	3,000	40,00	120,00	
14	K	22	vytřhání obrubníku	m	5,000	40,00	200,00	
15	K	23	položení obrubníku	m	5,000	150,00	750,00	
16	K	24	položení dlažby kostka	m2	25,000	450,00	11 250,00	
17	K	25	položení dlažby kostka 10/10	m2	3,000	450,00	1 350,00	
18	K	3	montáž kabel CYKY 4B*10 volně	m	90,000	20,00	1 800,00	
19	K	4	montáž vodič CY6 volně	m	15,000	15,00	225,00	
20	K	5	ukončení kabelu do 4*10mm2	ks	6,000	80,00	480,00	
21	M	6	kabel CYKY 4B*10	m	90,000	95,00	8 550,00	
22	M	7	vodič CY 6mm2	m	15,000	15,00	225,00	
23	M	8	podružný materiál	sada	1,000	500,00	500,00	
24	K	18	oprava pojistkových skříní	hod.	8,000	300,00	2 400,00	
PP výstražná folie PVC š. 22 červená								
25	K	19	revize elektro	hod.	8,000	300,00	2 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

1 - jednotná kanalizace a UV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

710 094,00

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		710 094,00	21,00%	149 119,74
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

859 213,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

1 - jednotná kanalizace a UV

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	710 094,00
1 - Zemní práce	203 092,95
4 - Vodorovné konstrukce	4 347,00
8 - Trubní vedení	118 868,00
998 - Přesun hmot	92 353,15
5 - Komunikace pozemní	262 107,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

1 - jednotná kanalizace a UV

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

710 094,00

D		1	Zemní práce						203 092,95
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	50,00	500,00		
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min							
2	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	200,00	4 000,00		
PP		Převedení vody potrubím DN do 100							
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	134,000	35,00	4 690,00		
PP		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic							
VV		"chodník vlevo" 42			42,000				
VV		"chodník vpravo" 92			92,000				
5	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	285,000	50,00	14 250,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		"vozovka po rušenou koncovou šachtu" 285			285,000				
6	K	113107162	Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 200 mm	m2	134,000	30,00	4 020,00		
PP		Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 200 mm							
VV		"v chodníku" 42+92			134,000				
7	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm	m2	285,000	50,00	14 250,00		
PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm							
VV		"vozovka" 285			285,000				
8	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	100,000	35,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 02	
PP		Vytřhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
VV		"chodník vlevo" 35			35,000				
VV		"chodník vpravo" 65			65,000				
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	9,000	350,00	3 150,00		
PP		Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500							
VV		"napojení" 1			1,000				
VV		"přípojky" 8			8,000				
VV		Součet			9,000				
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	180,00	900,00		
PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů							
11	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	33,800	350,00	11 830,00		
PP		Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení							
VV		13*2*1*1,3			33,800				
12	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	56,500	300,00	16 950,00		
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3							
VV		"stoka" 57*1*(2,3+1,5)/2-0,3)*0,5			45,600				
VV		"přípojky UV" 6*1,5*1*0,5			4,500				
VV		"rozšíření pro šachtu" 2*2*1,7*0,5			3,400				
VV		"rozšíření pro UV" 4*1*1,5*0,5			3,000				
13	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	28,250	20,00	565,00		
PP		Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3							
VV		56,5*0,5			28,250				
14	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	56,500	300,00	16 950,00		
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3							
VV		"stoka" 57*1*(2,3+1,5)/2-0,3)*0,5			45,600				
VV		"přípojky UV" 6*1,5*1*0,5			4,500				
VV		"rozšíření pro šachtu" 2*2*1,7*0,5			3,400				
VV		"rozšíření pro UV" 4*1*1,5*0,5			3,000				
15	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	28,250	20,00	565,00		
PP		Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4							
VV		56,5*0,5			28,250				
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,500	50,00	2 825,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svlsté přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 H výkopu do 2,5 m					
VV			56,5*2*0,5		56,500			
17	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	113,000	110,00	12 430,00	
PP			Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4					
VV			56,5*2		113,000			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	113,000	10,00	1 130,00	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	192,100	100,00	19 210,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			113*1,7		192,100			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	66,050	95,00	6 274,75	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím					
VV			56,5*2-37,2-6,3-0,45-2*1,5		66,050			
21	M	583441720	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	118,890	240,00	28 533,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-32 splnit lom šykotice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
VV			66,05*1,8		118,890			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,200	325,00	12 090,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"stoka" 57*1*0,6		34,200			
VV			"přípojky UV" 6*1*0,5		3,000			
23	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	66,960	240,00	16 070,40	
PP			šterkopisek frakce 0-16					
VV			37,2*1,8		66,960			
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 XA1 otevřený výkop	m3	0,450	2 800,00	1 260,00	
PP			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 XA1 otevřený výkop					
VV			"pod šachty" 1,5*1,5*0,1*2		0,450			
25	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	216,600	8,00	1 732,80	CS ÚRS 2016 01
VV			57*(1,5+2,3)/2*2		216,600			
VV			Součet		216,600			
26	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	216,600	4,00	866,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
27	K	212752212	Tratvovod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	57,000	50,00	2 850,00	
PP			Tratvovod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop					
VV			57		57,000			
VV			Součet		57,000			
28	K	892372999	Utěsnění přípojek pro provedení tlakové zkoušky	kus	4,000	300,00	1 200,00	
PP			Utěsnění přípojek pro provedení tlakové zkoušky					
D	4		Vodorovné konstrukce				4 347,00	
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,300	690,00	4 347,00	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
VV			"stoka" 57*1*0,1		5,700			
VV			"přípojky UV" 6*1*0,1		0,600			
D	8		Trubní vedení				118 868,00	
30	K	812372121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 300	m	57,000	150,00	8 550,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ z trub SIOME-TBP a VIH-Y TBP těsněných pryžovými kroužky DN 300					
31	M	286147120	trubka kanalizační, materiál PVC, DN 300 mm, min SN 12, dl. 6m	kus	10,000	4 155,00	41 550,00	
PP			trubka kanalizační, materiál PP, DN 300 mm, min SN 10, dl. 6m					
VV			57/6+0,5		10,000			
VV			Součet		10,000			
32	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
33	M	287 inf. 04	potrubí PVC DN 200 SN8	m	6,600	180,00	1 188,00	
PP			pítubí PVC DN 125 SN8					
VV			6*1,1		6,600			
34	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
35	M	286 inf.06	potrubí kanaliz koleno30° PVC SN-8 DN-200	kus	8,000	95,00	760,00	
PP			potrubí kanaliz koleno 45° PVC SN-12 DN-150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		8			8,000			
36	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu DN 300	kus	9,000	150,00	1 350,00	
PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu DN 300						
37	M	286114040	odbočka kanalizační, z materiálu PVC, s hrdlem 300/150/45°	kus	6,000	555,00	3 330,00	
PP		odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 300/150/45°						
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
38	M	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°	kus	3,000	1 025,00	3 075,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipefit odbočky KGEA 45° KGEA-300/200/45°						
39	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"						
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi dílci	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi dílci						
41	M	59224370-V	dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. příloha "Schémata šachtových dení"	kus	2,000	4 545,00	9 090,00	
PP		dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. příloha "Schémata šachtových dení"						
42	M	592243060-V	skruž betonová šachtová s těsněním, DN 1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	
PP		skruž betonová šachtová s těsněním, DN 1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"						
43	M	592243120-V	přechod betonový konusový, kapsové plastové stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	
PP		přechod betonový konusový, kapsové plastové stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"						
44	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	9,000	205,00	1 845,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a dřevážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstenec TBW-Q 1 63/6 62,5 x 12 x 6						
45	M	552434420-V	poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"	kus	2,000	2 405,00	4 810,00	
PP		poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"						
46	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální						
47	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	240,00	960,00	
PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5						
48	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3d, 45x35x5 cm	kus	4,000	480,00	1 920,00	
PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5						
49	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	4,000	390,00	1 560,00	
PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5						
50	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	265,00	1 060,00	
PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž středová TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5						
51	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	230,00	920,00	
PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5						
52	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	540,00	2 160,00	
PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust dělcová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300						
53	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	500,00	2 000,00	
PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg						
54	M	552421400	mříž kanalizační litinová 500*500*80 mm s rámem	kus	4,000	2 295,00	9 180,00	
PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpustí, poklapy uliční vpust čtvercová mříž + rám 500*500* 80 mm						
D		998	Přesun hmot				92 353,15	
55	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií Š.200	m	63,000	10,00	630,00	
PP		Zakrytí potrubí výstražnou fólií Š.200						
56	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vyloupaných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	145,490	240,00	34 917,60	CS ÚRS 2016 01
VV		319,005			319,005			
VV		"odpočet suti z dlažby a obrubníků, které se budou dále používat" -118,845/20,5			-139,345			
VV		"odpočet dlažby chodníků, která se odveze do skladu investora" -34,17			-34,170			
57	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vyloupaných hmot	t	727,000	5,00	3 635,00	CS ÚRS 2016 01
VV		145,4			145,400			
VV		145,4*5 Přepočtené koeficientem množství			727,000			
58	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vyloupaných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	34,700	240,00	8 328,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"dlažba z chodníku" 34,7			34,700			
59	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vyloupaných hmot	t	34,170	5,00	170,85	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dlažba z chodníku" 34,17		34,170			
60	K	97909145	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	t	145,490	150,00	21 823,50	
	VV		145,49		145,490			
	VV		Součet		145,490			
61	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	34,170	50,00	1 708,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	VV		"vybouraná dlažba z chodníku" 34,17		34,170			
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	294,394	50,00	14 719,70	CS ÚRS 2016 01
63	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
64	K	R 290	kamerová prohlídka potrubí	m	57,000	60,00	3 420,00	
	PP		kamerová prohlídka potrubí					
D 5 Komunikace pozemní							262 107,90	
65	K	564751111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	285,000	105,00	29 925,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm					
	VV		"obnova vozovky"					
	VV		"vozovka po rušenou koncovou šachtu" 285		285,000			
66	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	285,000	105,00	29 925,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm					
	VV		"obnova vozovky"					
	VV		"vozovka po rušenou koncovou šachtu" 285		285,000			
67	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	134,000	140,00	18 760,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		"nové chodníky" 134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
68	K	566901151	Vypravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 recyklatem tl. 100 mm	m2	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vypravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím recyklatem tl. 100 mm					
	VV		"u UV 4" 2		2,000			
69	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těženého tl 40 mm z vybourané dlažby	m2	285,000	300,00	85 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těženého					
	VV		"vozovka po rušenou koncovou šachtu" 285		285,000			
70	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamenná	m2	134,000	300,00	40 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"chodník vlevo" 42		42,000			
	VV		"chodník vpravo" 92		92,000			
71	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	15,765	2 860,00	45 087,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyroby lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební šitpané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (materiálová skupina I/2) vel. 4/6 cm tl./šedá 11x8,5m2					
	VV		"chodník vlevo" 42/8,5		4,941			
	VV		"chodník vpravo" 92/8,5		10,824			
72	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého z vybouraných obrubníků	m	100,000	120,00	12 000,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého					
	VV		"chodník vlevo" 35		35,000			
	VV		"chodník vpravo" 65		65,000			
	VV		Součet		100,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 325,00	
73	K	979021112	Očštění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopecích inženýrských sítí	m	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očštění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistných hmot a spojovacího materiálu na skládce do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
	VV		"chodník vlevo" 35		35,000			
	VV		"chodník vpravo" 65		65,000			
74	K	979051111	Očštění desek nebo dlaždic se spárováním z kamenná těženého při překopecích inženýrských sítí	m2	285,000	15,00	4 275,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očštění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistných hmot a spojovacího materiálu na skládce do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním výplněm spár kamenná těženým					
	VV		"vozovka po rušenou koncovou šachtu" 285		285,000			
75	K	R 278	vybourání kanalizační šachty	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
76	K	R 279	vybourání uliční vpusti	ks	4,000	500,00	2 000,00	
77	K	R 2901	vybourání zděné stoky	m	57,000	150,00	8 550,00	
	PP		kamerová prohlídka potrubí					
78	K	R 3001	přečerpávání odpadních vod	den	10,000	1 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

3 - přípojky č.p. 132

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28078756

DIČ:

CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

168 661,30

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		168 661,30	21,00%	35 418,87
	snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 080,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

3 - přípojky č.p. 132

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	168 661,30
1 - Zemní práce	129 923,43
4 - Vodorovné konstrukce	2 911,11
8 - Trubní vedení	26 029,86
998 - Přesun hmot	9 796,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

3 - přípojky č.p. 132

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 661,30

D	1	Zemní práce					129 923,43	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	5,000	200,00	1 000,00	
PP Převedení vody potrubím DN do 100								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	50,00	1 500,00	
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min								
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,000	350,00	350,00	
PP Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	27,000	180,00	4 860,00	
PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů								
6	K	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,800	30,00	54,00	
PP Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m								
VV 18"1"0,1					1,800			
VV Součet					1,800			
7	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	26,880	350,00	9 408,00	
PP Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení								
VV (1-27)*0,8*1,2					26,880			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	31,644	600,00	18 986,40	
PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3								
VV 0,8*(5*0,7+25,3+3*0,7+21,84)*1,5*0,5					31,644			
9	K	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,822	20,00	316,44	
PP Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3								
VV 31,644*0,5					15,822			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	31,644	600,00	18 986,40	
PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3								
VV 0,8*(5*0,7+25,3+3*0,7+21,84)*1,5*0,5					31,644			
11	K	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	15,822	20,00	316,44	
PP Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4								
VV 31,644*0,5					15,822			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	158,220	8,00	1 265,76	CS ÚRS 2016 01
PP Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m								
VV 2*(5*0,7+25,3+3*0,7+21,84)*1,5					158,220			
VV Součet					158,220			
13	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	158,220	4,00	632,88	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,986	50,00	949,30	
PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m								
VV 31,644*2*0,3					18,986			
15	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,748	200,00	5 349,60	
PP Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4								
VV 0,8*(5*0,7+25,33)*1,5*0,5					17,298			
VV 0,8*(21,84)*0,5					8,736			
VV 0,8*3*0,7*0,425					0,714			
16	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	42,277	10,00	422,77	
PP Uložení sypaniny na skládku								
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,099	100,00	7 609,90	
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
VV 42,277*1,8					76,099			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,540	350,00	12 789,00	
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
VV 31,644*2-26,748					36,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	583441720	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	68,688	240,00	16 485,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-32 split lom Sýkovec					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
VV			(0,8"(5"0,7+25,3-3")*1,5)*1,8		68,688			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,760	650,00	13 494,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
VV			0,8"(25,3+21,84)*0,5		18,856			
VV			0,8"8"0,7*0,425		1,904			
21	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	37,368	240,00	8 968,32	
PP			šterkopisek frakce 0-16					
VV			20,76*1,8		37,368			
22	K	180404111	Založení trávníku výševem na vrstvě ornice	m2	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení hřítového trávníku výševem na vrstvě ornice					
23	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,014	150,00	2,10	
PP			osivo směs travní parková rekreační					
VV			18"0,05		0,900			
VV			Součet		0,900			
VV			0,9"0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,014			
24	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,000	50,00	900,00	
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5					
VV			18"1		18,000			
VV			Součet		18,000			
25	K	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	47,140	50,00	2 357,00	
PP			Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop					
VV			21,84+25,3		47,140			
VV			Součet		47,140			
26	K	892372999	Utěsnění přípojek pro provedení tlakové zkoušky	kus	8,000	300,00	2 400,00	
PP			Utěsnění přípojek pro provedení tlakové zkoušky					
D	4		Vodorovné konstrukce				2 911,11	
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,219	690,00	2 911,11	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
VV			0,8"(25,3+21,84)*0,1		3,771			
VV			0,8"8"0,7*0,1		0,448			
D	8		Trubní vedení				26 029,86	
28	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	5,600	125,00	700,00	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
VV			"přípojky D51-8"8"0,7		5,600			
29	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz PVC SN-8 DN-125	m	6,160	90,00	554,40	
PP			potrubí kanaliz PVC SN-12 DN-150					
VV			8"0,7*1,1		6,160			
30	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	47,140	150,00	7 071,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
VV			21,84+25,3		47,140			
31	M	287 inf. 04	potrubí PVC DN 200 SN8	m	49,497	180,00	8 909,46	
PP			potrubí PVC DN 125 SN8					
VV			47,14*1,05		49,497			
32	K	87725211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	22,000	125,00	2 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
33	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 125	ks	14,000	35,00	490,00	
34	M	230 inf. 05	lapač střešních splavenin	ks	8,000	300,00	2 400,00	
35	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
36	M	230 inf. 05	zátko PVC DN 150	ks	1,000	20,00	20,00	
VV			"zaslepení potrubí u D58, pravděpodobný rozměr" 1		1,000			
37	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
38	M	286 inf. 06	potrubí kanaliz koleno30° PVC SN-8 DN-200	kus	3,000	95,00	285,00	
PP			potrubí kanaliz koleno 45° PVC SN-12 DN-150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200								
40	M	inf. 269 .05	redukce 200/125 PVC	ks	3,000	90,00	270,00	
41	M	258 inf. 05	odbočka PVC 200/200	ks	1,000	195,00	195,00	
42	M	257 inf. 05	odbočka PVC 200/125	ks	4,000	190,00	760,00	
D 998 Přesun hmot 9 796,90								
43	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým								
VV 1-1 2,000								
44	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š. 200	m	52,740	10,00	527,40	
PP Zakrytí potrubí výstražnou fólií š. 200								
VV 21,84+25,3+8*0,7 52,740								
VV Součet 52,740								
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	68,822	50,00	3 441,10	CS ÚRS 2016 01
46	K	R 290	kamerová prohlídka potrubí	m	47,140	60,00	2 828,40	
PP kamerová prohlídka potrubí								
VV 25,3+21,84 47,140								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: příbram Pivovarská
Objekt: 4 - DS9

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 28078756
DIČ: CZ28078756
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 111,03
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižená	14 111,03 0,00	21,00% 15,00% 2 963,32 0,00
Cena s DPH		v CZK	17 074,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

4 - DS9

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	14 111,03
1 - Zemní práce	11 377,52
4 - Vodorovné konstrukce	596,16
8 - Trubní vedení	1 795,00
998 - Přesun hmot	342,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

4 - DS9

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 111,03

D 1		Zemní práce					11 377,52	
1	K	119001412	dočasné zajištění potrubí plastového	m	1,000	200,00	200,00	
PP		Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500						
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	180,00	0,00	
PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů						
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,400	350,00	840,00	
PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení						
VV		2*0,8*1,5			2,400			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,880	600,00	1 728,00	
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3						
VV		4,8*0,8*1,5*0,5			2,880			
5	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,440	20,00	28,80	
PP		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3						
VV		1,44			1,440			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,880	600,00	1 728,00	
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3						
VV		2,88			2,880			
7	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,440	20,00	28,80	
PP		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4						
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	14,400	8,00	115,20	CS ÚRS 2016 01
PP		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m						
VV		4,8*2*1,5			14,400			
VV		Součet			14,400			
9	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	14,400	4,00	57,60	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,728	50,00	86,40	
PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m						
VV		2,88*2*0,3			1,728			
11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,760	200,00	1 152,00	
PP		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4						
VV		2,88*2			5,760			
12	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	5,760	10,00	57,60	
PP		Uložení sypaniny na skládky						
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,368	100,00	1 036,80	
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
VV		5,76*1,8			10,368			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	3,264	350,00	1 142,40	
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím						
VV		2*2,88-1,632-0,864			3,264			
15	M	583441720	šterkadrť frakce 0-32 třída C	t	5,875	240,00	1 410,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkadrť) šterkadrť ČSN EN 13043 frakce 0-32 splnit lom šýkořke						
P		Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12422 (kamenivo pro nestmíšené směsi ...)						
VV		3,264*1,8			5,875			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,632	650,00	1 060,80	CS ÚRS 2016 01
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m						
VV		4,8*0,8*0,425			1,632			
17	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	2,938	240,00	705,12	
PP		šterkopisek frakce 0-16						
VV		1,632*1,8			2,938			
D 4		Vodorovné konstrukce					596,16	
18	K	451572111	Lož pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,864	690,00	596,16	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těžebního					
VV			4,8*1,8*0,1		0,864			
D	8		Trubní vedení				1 795,00	
19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,800	125,00	600,00	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
20	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz. PVC SN-8 DN-125	m	5,000	90,00	450,00	
PP			potrubí kanaliz. PVC SN-12 DN-150					
21	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
22	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 125	ks	2,000	35,00	70,00	
PP			koleno PVC kanalizační 45° DN 125					
23	M	230 inf. 05	lapač střešních splavenin	ks	1,000	300,00	300,00	
PP			lapač střešních splavenin					
D	998		Přesun hmot				342,35	
24	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	4,800	10,00	48,00	
PP			Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200					
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,887	50,00	294,35	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

5 - DS10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28078756

DIČ:

CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 794,34

DPH základní
snižená

Základ daně

12 794,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 686,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 481,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

5 - DS10

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kolářova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	12 794,34
1 - Zemní práce	10 261,40
4 - Vodorovné konstrukce	521,64
8 - Trubní vedení	1 675,00
998 - Přesun hmot	336,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

5 - DS10

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 794,34	
D 1 Zemní práce							10 261,40	
1	K	119001412	dočasné zajištění potrubí plastového	m	1,000	200,00	200,00	
PP Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500								
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	180,00	0,00	
PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů								
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,400	350,00	840,00	
PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení								
VV 2*0,8*1,5					2,400			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,520	600,00	1 512,00	
PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3								
VV 4,2*0,8*1,5*0,5					2,520			
5	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,260	20,00	25,20	
PP Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3								
VV 2,52*0,5					1,260			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,520	600,00	1 512,00	
PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3								
VV 2,52					2,520			
7	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,260	20,00	25,20	
PP Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4								
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,600	8,00	100,80	CS ÚRS 2016 01
PP Zřízení příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 2 m								
VV 4,2*2*1,5					12,600			
VV Součet					12,600			
9	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	12,600	4,00	50,40	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,512	50,00	75,60	
PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m								
VV 2,52*2*0,3					1,512			
11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040	200,00	1 008,00	
PP Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4								
VV 2,52*2					5,040			
12	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	5,040	10,00	50,40	
PP Uložení sypaniny na skládku								
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,072	100,00	907,20	
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
VV 5,04*1,8					9,072			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,856	350,00	999,60	
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
VV 2*2,52-1,428-0,756					2,856			
15	M	583441720	štěrkodrt frakce 0-32 třída C	t	5,875	240,00	1 410,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 splnit lom šýkořce								
P Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)								
VV 3,264*1,8					5,875			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,428	650,00	928,20	CS ÚRS 2016 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m								
VV 4,2*0,8*0,425					1,428			
17	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	2,570	240,00	616,80	
PP štěrkopisek frakce 0-16								
VV 1,428*1,8					2,570			
D 4 Vodorovné konstrukce							521,64	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třešeného	m3	0,756	690,00	521,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litého					
VV			4,2*1,8*0,1		0,756			
D	8		Trubní vedení				1 675,00	
19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,200	125,00	525,00	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
20	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz. PVC SN-8 DN-125	m	4,500	90,00	405,00	
PP			potrubí kanaliz. PVC SN-12 DN-150					
21	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
22	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 125	ks	2,000	35,00	70,00	
PP			koleno PVC kanalizační 45° DN 125					
23	M	230 inf. 05	lapač sítěných splavenin	ks	1,000	300,00	300,00	
PP			lapač sítěných splavenin					
D	998		Přesun hmot				336,30	
24	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	4,200	10,00	42,00	
PP			Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200					
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,886	50,00	294,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
příbram Pivovarská
Objekt:
6 - DS 11

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 28078756
DIČ: CZ28078756
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 602,43
DPH	základní	Základ daně	
		13 602,43	
	snížená	0,00	
Cena s DPH		v CZK	16 458,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

6 - DS 11

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	13 602,43
1 - Zemní práce	11 095,46
4 - Vodorovné konstrukce	509,22
8 - Trubní vedení	1 662,50
998 - Přesun hmot	335,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

6 - DS 11

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 602,43

D	1		Zemní práce				11 095,46	
1	K	119001412	dočasné zajištění potrubí plastového	m	1,000	200,00	200,00	
PP			Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	180,00	180,00	
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
3	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	4,800	350,00	1 680,00	
PP			Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení					
VV			4*0,8*1,5		4,800			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,460	600,00	1 476,00	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
VV			4,1*0,8*1,5*0,5		2,460			
5	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,230	20,00	24,60	
PP			Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
VV			2,46*0,5		1,230			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,460	600,00	1 476,00	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
VV			2,46		2,460			
7	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,230	20,00	24,60	
PP			Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,300	8,00	98,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
VV			4,1*2*1,5		12,300			
VV			Součet		12,300			
9	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	12,300	4,00	49,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,476	50,00	73,80	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			2,46*2*0,3		1,476			
11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,920	200,00	984,00	
PP			Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
VV			2,46*2		4,920			
12	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	4,920	10,00	49,20	
PP			Uložení sypaniny na skládku					
VV			4,92		4,920			
VV			Součet		4,920			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	8,856	100,00	885,60	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			4,92*1,8		8,856			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,788	350,00	975,80	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			2*2,46-1,394-0,738		2,788			
15	AI	583441720	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	5,875	240,00	1 410,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely POK (drcené, hrubé a šterkodrt) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-32 split lom škybořice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
VV			3,264*1,8		5,875			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,394	650,00	906,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
VV			4,1*0,8*0,425		1,394			
17	AI	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	2,509	240,00	602,16	
PP			šterkopisek frakce 0-16					
VV			1,394*1,8		2,509			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce							509,22	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,738	690,00	509,22	
PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého								
VV 4,1*1,8*0,1					0,738			
D 8 Trubní vedení							1 662,50	
19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,100	125,00	512,50	
PP Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150								
20	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz. PVC SN-8 DN-125	m	4,500	90,00	405,00	
PP potrubí kanaliz. PVC SN-12 DN-150								
21	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125								
22	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 125	ks	2,000	35,00	70,00	
PP koleno PVC kanalizační 45° DN 125								
23	M	230 inf. 05	lapač střešních splavenin	ks	1,000	300,00	300,00	
PP lapač střešních splavenin								
D 998 Přesun hmot							335,25	
24	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	4,100	10,00	41,00	
PP Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200								
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,885	50,00	294,25	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

7 - NP 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28078756

DIČ:

CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 658,93

DPH základní
snižená

Základ daně

14 658,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 078,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 737,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

7 - NP 1

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	14 658,93
1 - Zemní práce	11 619,50
4 - Vodorovné konstrukce	608,58
8 - Trubní vedení	2 087,50
998 - Přesun hmot	343,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

7 - NP 1

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 658,93

D	1		Zemní práce				11 619,50	
1	K	119001412	dočasné zajištění potrubí plastového	m	1,000	200,00	200,00	
PP			Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	180,00	0,00	
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
3	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopárky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,400	350,00	840,00	
PP			Příplatek za ztížení výkopárky v blízkosti pozemního vedení					
VV			2*0,8*1,5		2,400			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,940	600,00	1 764,00	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
VV			4,9*0,8*1,5*0,5		2,940			
5	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,470	20,00	29,40	
PP			Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
VV			2,94*0,5		1,470			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,940	600,00	1 764,00	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
VV			2,94		2,940			
7	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,470	20,00	29,40	
PP			Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,700	8,00	117,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
VV			4,9*2*1,5		14,700			
VV			Součet		14,700			
9	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	14,700	4,00	58,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, houbky do 2 m					
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,764	50,00	88,20	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			2,94*2*0,3		1,764			
11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,840	200,00	1 168,00	
PP			Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
VV			2,92*2		5,840			
12	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	5,840	10,00	58,40	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	10,512	100,00	1 051,20	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			5,84*1,8		10,512			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,234	350,00	1 131,90	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			2*2,94-1,764-0,882		3,234			
15	M	583441720	Štěrkodrt frakce 0-32 třída C	t	5,875	240,00	1 410,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 12620 třída C 0-32 split lom Šykotice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)					
VV			3,264*1,8		5,875			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,764	650,00	1 146,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
VV			4,9*0,8*0,45		1,764			
17	M	583373020	Štěrkopisec frakce 0-16	t	3,175	240,00	762,00	
PP			Štěrkopisec frakce 0-16					
VV			1,764*1,8		3,175			
D	4		Vodorovné konstrukce				608,58	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,882	690,00	608,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litého					
VV			4,9*1,8*0,1		0,882			
D	8		Trubní vedení				2 087,50	
19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,900	125,00	612,50	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
20	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz. PVC SN-8 DN-150	m	5,000	140,00	700,00	
PP			potrubí kanaliz. PVC SN-12 DN-150					
21	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
22	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 150	ks	2,000	50,00	100,00	
PP			koleno PVC kanalizační 45° DN 125					
23	M	230 inf. 05	přechod na stávající potrubí	ks	1,000	300,00	300,00	
PP			lapač sítěných splavenin					
D	998		Přesun hmot				343,35	
24	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	4,900	10,00	49,00	
PP			Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200					
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,887	50,00	294,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

8 - NP 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28078756

DIČ:

CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	14 163,54
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 163,54	21,00%	2 974,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 137,88
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

8 - NP 2

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	14 163,54
1 - Zemní práce	11 190,50
4 - Vodorovné konstrukce	583,74
8 - Trubní vedení	2 062,50
998 - Přesun hmot	326,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

8 - NP 2

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 163,54

D 1 Zemní práce 11 190,50

1	K	119001412	dočasné zajištění potrubí plastového	m	1,000	200,00	200,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

PP Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500

2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	180,00	0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

3	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,400	350,00	840,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

PP Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

VV 2*0,8*1,5

2,400

4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,820	600,00	1 692,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

VV 4,7*0,8*1,5*0,5

2,820

5	K	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,410	20,00	28,20	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

PP Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

VV 2,82*0,5

1,410

6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,820	600,00	1 692,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

VV 2,82

2,820

7	K	132301209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,410	20,00	28,20	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

PP Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,100	8,00	112,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 4,7*2*1,5

14,100

VV Součet

14,100

9	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	14,100	4,00	56,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	----	--------	------	-------	----------------

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,692	50,00	84,60	
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

VV 2,82*2*0,3

1,692

11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,640	200,00	1 128,00	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

VV 2,82*2

5,640

12	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	5,640	10,00	56,40	
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	--

PP Uložení sypaniny na skládku

13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,152	100,00	1 015,20	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 5,64*1,8

10,152

14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,102	350,00	1 085,70	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 2*2,82-1,692-0,846

3,102

15	M	583441720	štěrkodrt frakce 0-32 třída C	t	5,584	240,00	1 340,16	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce: 0-32 splnit lom šikmořice

P Poznámka k položce:
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi)

VV 3,102*1,8

5,584

16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,692	650,00	1 099,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV 4,7*0,8*0,45

1,692

17	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	3,046	240,00	731,04	
----	---	-----------	-------------------------	---	-------	--------	--------	--

PP štěrkopisek frakce 0-16

VV 1,692*1,8

3,046

D 4 Vodorovné konstrukce 583,74

18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,846	690,00	583,74	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného lžbeného					
VV		4,7*1,8*0,1			0,846			
D	8		Trubní vedení				2 062,50	
19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,700	125,00	587,50	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
20	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz. PVC SN-8 DN-150	m	5,000	140,00	700,00	
PP			potrubí kanaliz. PVC SN-12 DN-150					
21	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
22	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 150	ks	2,000	50,00	100,00	
PP			koleno PVC kanalizační 45° DN 125					
23	M	230 inf. 05	přechod na stávající potrubí	ks	1,000	300,00	300,00	
PP			lapač střešních splavenin					
D	998		Přesun hmot				326,80	
24	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	4,700	10,00	47,00	
PP			Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200					
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,596	50,00	279,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

9 - NP 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		13 874,37	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	13 874,37	Sazba daně 21,00%	2 913,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 787,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

9 - NP 3

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	13 874,37
1 - Zemní práce	11 130,68
4 - Vodorovné konstrukce	521,64
8 - Trubní vedení	1 930,00
998 - Přesun hmot	292,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

9 - NP 3

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 874,37

D 1		Zemní práce						11 130,68
1	K	119001412	dočasné zajištění potrubí plastového	m	1,000	200,00	200,00	
PP		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kamenného DN do 500						
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	180,00	180,00	
PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů						
3	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	4,800	350,00	1 680,00	
PP		Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti pozemního vedení						
VV		2*0,8*1,5*2						4,800
4	K	132201202	Hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,520	600,00	1 512,00	
PP		Hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3						
VV		4,2*0,8*1,5*0,5						2,520
5	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,260	20,00	25,20	
PP		Příplatek za lepkovost k hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 3						
VV		2,52*0,5						1,260
6	K	132301202	Hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,520	600,00	1 512,00	
PP		Hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3						
VV		2,52						2,520
7	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,260	20,00	25,20	
PP		Příplatek za lepkovost k hloubení ryh ší do 2000 mm v hornině tř. 4						
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	12,600	8,00	100,80	CS ÚRS 2016 01
PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m						
VV		4,2*2*1,5						12,600
VV		Součet						12,600
9	K	151101111	odstranění příložného pažení	m2	12,600	4,00	50,40	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
VV		12,6						12,600
VV		Součet						12,600
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,512	50,00	75,60	
PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m						
VV		2,52*2*0,3						1,512
11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040	200,00	1 008,00	
PP		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4						
VV		2,52*2						5,040
12	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	5,040	10,00	50,40	
PP		Uložení sypaniny na skládku						
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,072	100,00	907,20	
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
VV		5,04*1,8						9,072
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,772	350,00	970,20	
PP		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím						
VV		2*2,52-1,512-0,756						2,772
15	M	583441720	Štěrka frakce 0-32 třída C	t	4,990	240,00	1 197,60	CS ÚRS 2016 01
PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrka) štěrka třídy CŠA EN 13043 frakce 0-32 split lom škytce						
P		Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo pro nestmelené směsi ...)						
VV		2,772*1,8						4,990
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,512	650,00	982,80	CS ÚRS 2016 01
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m						
VV		4,2*0,8*0,45						1,512
17	M	583373020	Štěrka frakce 0-16	t	2,722	240,00	653,28	
PP		Štěrka frakce 0-16						
VV		1,512*1,8						2,722

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				521,64	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,756	690,00	521,64	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
VV			4,2*1,8*0,1		0,756			
D 8			Trubní vedení				1 930,00	
19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,200	125,00	525,00	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
20	M	286 inf. 01	potrubí kanaliz. PVC SN-8 DN-150	m	4,500	140,00	630,00	
PP			potrubí kanaliz. PVC SN-12 DN-150					
21	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
22	M	270 inf. 05	koleno PVC kanalizační 45° DN 150	ks	2,000	50,00	100,00	
PP			koleno PVC kanalizační 45° DN 125					
23	M	230 inf. 05	přechod na stávající potrubí	ks	1,000	300,00	300,00	
PP			lapač střešních splavenin					
D 998			Přesun hmot				292,05	
24	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	4,200	10,00	42,00	
PP			Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200					
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,001	50,00	250,05	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

10 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

177 000,00

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		177 000,00	21,00%	37 170,00
	snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

214 170,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

příbram Pivovarská

Objekt:

10 - VRN

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

177 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

177 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

přibram Pivovarská

Objekt:

10 - VRN

Místo:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						177 000,00
17	K	011114000	práce geologa při výstavbě	---	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum

19	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	---	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou. Položka zahrnuje:
- Zajištění vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové práce.
- Zajištění vytyčení správců podzemních sítí, vytýčení podzemních sítí jejich správci a na náklady zhotovitele a jejich vyznačení v terénu pro potřeby vlastní realizace stavebních prací.
- Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie provádění prací a dále s ohledem na zjevný stav objektů, které by mohly být poškozeny stavební činností"

18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	---	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	---	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP "Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby. Položka zahrnuje:
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby stavby vypracované oprávněným geodetem
- Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních - elektronická forma na CD (s předepsanými formáty doc., xls., dwg., dxf.)
- Zhotovitel zajišťuje vypracování geometrických plánů v celém rozsahu stavby, geometrické plány budou předány objednateli v 6 vyhotoveních. Dále položka zahrnuje vyhotovení 4 parů skutečného provedení stavby v listinné a 2 parů v elektronické podobě (s předepsanými formáty doc., xls., dwg., dxf.).

1	K	032002000	Vybavení staveniště	---	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště: VZákladní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS)

21	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	---	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP "Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště." Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) kryjí náklady na zajištění el. energie, vody, přístupových tras, hygienického zázemí apod. Jedná se též o úplatky za užívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržívaní a uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady na nezbytné opravy trvalých objektů budované stavby stoulicích dočasné jako zařízení staveniště a také kryjí vypracování dokumentace a likvidaci dočasných objektů.

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	---	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště, zejména jeho ostrahu.

4	K	034203000	Oplocení staveniště	---	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

24	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	---	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP "Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi. Položka zahrnuje:
- Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a náročnost dle postupu prací zhotovitele.
- Zajištění správného rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu.
- Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací.
- Do ceny položky bude zahrnuto vypracování návrhu dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání, náklady na zajištění uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případně náklady veřejným dopravním za objízdné trasy po dobu trvání objízdek a uzavírek.
- Dále budou zahrnuty náklady na oznamování obyvatelům dotčených nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitosti pomocí přejezdů a přechodů podle podmínek výkopového povolení.

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	---	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	---	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	---	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

8	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	---	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi

9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	---	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
11	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky								
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků								
15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob								
16	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ztížený pohyb vozidel v centrech měst								
22	K	077	zkoušky hutnění		1,000	3 000,00	3 000,00	
23	K	079	náklady související s předáním stavby		1,000	1 000,00	1 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150


Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONGRAM akce : " Výměna kanalizace ul.Pivovarská, Příbram"

činnost	1.měsíc	2.měsíc
přípravné práce - vytyčení apod.		
výkopy		
pokládka potrubí		
zásypy		
komunikace		
zkoušky		
zaměření a skut.provedení		


ŠAFINVEST, s.r.o.[®]
Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457



Pojistná smlouva

č. 8602961038

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

ŠAFINVEST, s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

IČ: 28078756

se sídlem / bydlištěm: Kollárova 511, č. or. 1, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 25.10.2013

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 8.11.2013

Konec pojištění: 7.11.2023

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)
- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za škodu, případně z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU 500/11, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, patří mj. také činnosti:

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)

kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III. Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 9 926 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 9 926 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -30 %

Saldo přírážek a slev -35 %

Celkové roční pojistné po úpravě 6 451 Kč

Pojistné za pojistné období 6 451 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 08.11.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602961038

ČLÁNEK IV. Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,

2. Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.

3. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1 - výpis ze ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 7.11.2013

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Petřík Brokers, a.s.

Získatelské číslo: 313513

Email: vlkova@petrikbrokers.cz


[Redacted Signature]

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

[Redacted Signature]

Podpis pojistníka

Vypracovala: Michaela Roudnická, AG 530

ŠAFINVEST, s. r. o. ®

Kollárova 511, 397 01 Písek
tel: 777 559 202
fax: 392 213 106

ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
 - b) provozováním zastávek, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
 - c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
 - d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
 - e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
 - f) činnosti kaskadérů,
 - g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
 - h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
 - i) činnosti agentury práce,
 - j) směnářskou činností,
 - k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
 - l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
 - b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
 - c) obchodem s léčivými,
 - d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
 - e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
 - f) prováděním geologických prací,
 - g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
 - h) obchodem s erotickým zbožím.
3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
 - d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) poskytováním technických služeb,
 - d) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitostí, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkově pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

