

Dodavatel: STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.I : 03993469
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8**Odb ratel: Lesy hl. m. Prahy**
Prá ská 1885
106 00 Praha 10**Ze dne:** 15.02.2019
Termín: 28.02.2019
Odb r: Dodavatelem
Vy izuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

K da ovému dokladu (faktu e) p ikládejte:

- **Kopii této objednávky, nebo uve te její íslo na da ovém dokladu**
- Odb ratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu vým r, p edávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených doklad , zajiš ujících kompletnost a pr kaznost ú etního záznamu dle §33a zákona . 563/1991 Sb. Vám bude da ový doklad vrácen s požadavkem na dopln ní a prodloužení lh ty splatnosti.

Objednáváme u Vás:

P epojení kabeláže a montáž elektrorozvad e pro truhlárnu Hloub tín, v sou innosti s PRE. 1 ks 93 000,00 K
Na základ CN ze dne 15.2.2019**Celkem s DPH: 93 000,00 K**

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Za rozpo et ekonom společ nosti

ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Doklad byl schválen elektronickým systémem ERP ABRA Gen

Faktury zasílejte ve formátu PDF a ISDOC na e-mail faktura@lesy-praha.cz, nebo na níže uvedenou poštovní adresu.

Adresa pro fakturaci: Lesy hl. m. Prahy
Prá ská 1885, P.O.BOX 11, 106 00, Praha 10**Bankovní spojení:** PPF Banka
2000780018/6000

Koncesní listina .j.: ŽO/0051693/01Haj/005

Tel: 775 565 725**I :** 45247650**DI :** CZ45247650

Ev. . 310003-000029225

LESY - přepojení kabeláže, PRE

Kolbenova

popis pracovní činnosti; specifikace materiálu	m.j.	množství	jednotková cena	celková cena
zemní práce - výkopy strojní hl. 0,80cm x 100cm	kpt	1		
montážní jáma	ks	2		
přesun hmot strojní	kpt	1		
ruční výkopy, průraz pod plotem	kpt	1		
zásyp, zapískování, strojní hutnění	bm	27		
dodávka hlavní kabel AYKY 3x150x70	bm	50		
dodávka kabel odbočný AYKY 4x16	bm	25		
dodávka zemní drát FeZn M + P	bm	50		
Kopoflex + fólie DN100 M + P	bm	50		
Kopoflex DN 75 + fólie	bm	25		
Pokládka AYKY 3 x 150	bm	48		
Pokládka AYKY 4 x 16	bm	23		
dodávka rozvaděč plast SR 301 nožový	ks	1		
montáž skříně, montáž rozvaděče (měřená část), přesvorkování kabelů, revize M + P	kpt	1		
elektrikářské práce u kapličky	kpt	1		
doprava techniky	kpt	1		
doprava materiálu + osobní	kpt	1		
celkem bez DPH				76 623,00 Kč

- práce již zahájeny

- hlavní přívod provádí PRE na vlastní náklady

- dojde ke zrušení "antoníčku" - plně nevyhovujícím uvnitř areálu

- kabely i rozvaděč jsou naddimenzovány až na 240kW