


## Cenová nabídka - rekonstrukce střechy

**Střešní krytina: střešní systém GERARD®**

*Místo realizace:* 1. Máje 268/14, Vimperk

Zhotoveno dne: 29. 10. 2018



**STŘECHY**



Záleský Josef, s.r.o.

### STŘEŠNÍ SYSTÉM GERARD® profil Klasik, barva antracit:

Střešní šablona	1579 ks	x	219,00 Kč/ks	=	345 801,00 Kč
ERV hřebenáč (d: 405 mm, š: 190 mm)	250 ks	x	124,00 Kč/ks	=	31 000,00 Kč
Koncovka hřebenáče - oblá (š: 190 mm)	8 ks	x	679,00 Kč/ks	=	5 432,00 Kč
Rozbočovací hřebenáč Y (š: 190 mm)	5 ks	x	1 298,00 Kč/ks	=	6 490,00 Kč
Lem zdi (d: 1900 mm)	4 ks	x	266,00 Kč/ks	=	1 064,00 Kč
Anténní prostup G 16	1 ks	x	1 720,00 Kč/ks	=	1 720,00 Kč
Ventilace	5 ks	x	1 959,00 Kč/ks	=	9 795,00 Kč
Dokončovací souprava	6 ks	x	293,00 Kč/ks	=	1 758,00 Kč
Doprava materiálu a montážní soupravy na místo stavby (fakturováno výrobcem krytiny)				=	8 300,00 Kč
<b>Čelkem bez DPH</b>					<b>411 360,00 Kč</b>

### POKRÝVAČSKÝ MATERIÁL:

Hřebíky Gerard	615 m <sup>2</sup>	x	19,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	11 685,00 Kč
Kontaktní difuzní fólie Jutadach 135 g	10,0 rol.	x	3 000,00 Kč/rol.	=	30 000,00 Kč
Delta flex band (fóliování detailů)	2 rol.	x	769,00 Kč/rol.	=	1 538,00 Kč
Delta Than (lepidlo na fólii)	10 ks	x	263,00 Kč/ks	=	2 630,00 Kč
Delta Multi band	3 rol.	x	457,00 Kč/rol.	=	1 371,00 Kč
Spony	4 bal.	x	232,00 Kč/bal.	=	928,00 Kč
Latě a kontralatě 6/4, d. 5-6 bm (neimpregnované)	7,9 m <sup>3</sup>	x	5 950,00 Kč/m <sup>3</sup>	=	47 005,00 Kč
Hřebíky - latě	615 m <sup>2</sup>	x	7,80 Kč/m <sup>2</sup>	=	4 797,00 Kč
Nakládka + vykládka latí	4 hod.	x	350,00 Kč/hod.	=	1 400,00 Kč
Doprava latí (4x jízda)				=	1 200,00 Kč
Větrací pás okapní PVC	20 rol.	x	115,00 Kč/rol.	=	2 300,00 Kč
Střešní výlez - 5 ks	5 ks	x	2 450,00 Kč/ks	=	12 250,00 Kč
Mage Flex	2 rol.	x	1 650,00 Kč/rol.	=	3 300,00 Kč
Montážní lepidlo	8 ks	x	195,00 Kč/ks	=	1 560,00 Kč
Řezné kotouče	60 ks	x	85,00 Kč/ks	=	5 100,00 Kč
Spojovací materiál (vruty, hmoždinky, puklíky)				=	1 480,00 Kč
<b>Čelkem bez DPH</b>					<b>128 544,00 Kč</b>

**POKRÝVAČSKÉ PRÁCE (výška nad 14 m):**

Montáž střešní krytiny Gerard	615 m <sup>2</sup>	x	165,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	101 475,00 Kč
Montáž dvojitého laťového roštu	615 m <sup>2</sup>	x	75,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	46 125,00 Kč
Montáž fólie	615 m <sup>2</sup>	x	45,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	27 675,00 Kč
Montáž fólie do úžlabí	50 bm	x	125,00 Kč/bm	=	6 250,00 Kč
Montáž větraného hřebene a nároží + zastřížení a zahnutí šablon	94 bm	x	285,00 Kč/bm	=	26 790,00 Kč
Montáž detailu hřebene/nároží + lávky vč. materiálu - 4 ks	4 ks	x	1 450,00 Kč/ks	=	5 800,00 Kč
Montáž + lepení fólie kolem komínů - 1 ks	1 ks	x	600,00 Kč/ks	=	600,00 Kč
Ořez bednění kolem komínů - 1 ks	1 ks	x	500,00 Kč/ks	=	500,00 Kč
Montáž lemu zdi + zastřížení a zahnutí šablon	8 bm	x	185,00 Kč/bm	=	1 480,00 Kč
Střih krytiny	94 bm	x	145,00 Kč/bm	=	13 630,00 Kč
Montáž větracího pásu okapního	96 bm	x	25,00 Kč/bm	=	2 400,00 Kč
Rozkrytí + dokrytí eternit	8 bm	x	295,00 Kč/bm	=	2 360,00 Kč
Oprava spodní střechy eternitem	8 hod.	x	295,00 Kč/hod.	=	2 360,00 Kč
Montáž antény - 1 ks	1 ks	x	950,00 Kč/ks	=	950,00 Kč
Montáž výlezu - 5 ks	5 ks	x	950,00 Kč/ks	=	4 750,00 Kč
Montáž ventilace - 5 ks	5 ks	x	950,00 Kč/ks	=	4 750,00 Kč
Montáž + lepení fólie kolem ventilace - 5 ks	5 ks	x	350,00 Kč/ks	=	1 750,00 Kč
Napojení ventilací v půdě + novodur - 5 ks	5 ks	x	950,00 Kč/ks	=	4 750,00 Kč
Lávka u antény + zabezpečení Mage Flexem				=	3 400,00 Kč
Přesun hmot nad 14 m	10 t	x	2 450,00 Kč/t	=	24 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>282 295,00 Kč</b>

**KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE + KLEMPÍŘSKÝ MATERIÁL - PREFA, AL (výška nad 14 m):**

Montáž úžlabí rš. 330 vč. materiálu Prefa + zastřížení a zahnutí šablon	50 bm	x	515,00 Kč/bm	=	25 750,00 Kč
Dokrytí úžlabí	50 bm	x	275,00 Kč/bm	=	13 750,00 Kč
Montáž rozdělovací lišty vč. materiálu Prefa	36 bm	x	395,00 Kč/bm	=	14 220,00 Kč
Montáž detailů vč. materiálu Prefa	5 ks	x	1 450,00 Kč/ks	=	7 250,00 Kč
Montáž okapnice pod fólii vč. materiálu AL	96 bm	x	195,00 Kč/bm	=	18 720,00 Kč
Plechování patky velkého komína vč. materiálu Prefa - 1 ks	1 ks	x	4 850,00 Kč/ks	=	4 850,00 Kč
Dokrytí patky velkého komína - 1 ks	1 ks	x	1 250,00 Kč/ks	=	1 250,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>85 790,00 Kč</b>

**ŽLABY + SVODY PREFA - bezúdržbový barvený hliník (výška nad 14 m):**

Montáž žlabu prům. 330 vč. materiálu Prefa (žlaby, háky, čela, kotlíky)	102 bm	x	695,00 Kč/bm	=	70 890,00 Kč
Montáž rohů žlabů - 16 ks	16 ks	x	250,00 Kč/ks	=	4 000,00 Kč
Montáž diletace	1 ks	x	1 650,00 Kč/ks	=	1 650,00 Kč
Montáž svodu prům. 120 vč. materiálu Prefa (svady, kolena, objímky)	104 bm	x	985,00 Kč/bm	=	102 440,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>178 980,00 Kč</b>

**BEDNĚNÍ (výška nad 14 m):**

Demontáž bednění	150 m <sup>2</sup>	x	95,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	14 250,00 Kč
Likvidace starého bednění				=	3 750,00 Kč
Montáž bednění	150 m <sup>2</sup>	x	105,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	15 750,00 Kč
Bednění	4,5 m <sup>3</sup>	x	4 450,00 Kč/m <sup>3</sup>	=	20 025,00 Kč
Hřebíky - bednění	150 m <sup>2</sup>	x	15,60 Kč/m <sup>2</sup>	=	2 340,00 Kč
Nakládka + vykládka bednění	2 hod.	x	350,00 Kč/hod.	=	700,00 Kč
Doprava řeziva	36 km	x	32,00 Kč/km	=	1 152,00 Kč
Přesun hmot nad 14 m	3 t	x	2 250,00 Kč/t	=	6 750,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>64 717,00 Kč</b>

**TESAŘSKÉ PRÁCE + MATERIÁL - PRODLOUŽENÍ STŘECHY (výška nad 14 m):**

Řezivo	5,2 m <sup>3</sup>	x	6 350,00 Kč/m <sup>3</sup>	=	33 020,00 Kč
Montáž řeziva	428 bm	x	145,00 Kč/bm	=	62 060,00 Kč
Vruty Rapid				=	9 880,00 Kč
Žlabové krycí prkno vč. hoblování a nátěru (2x nátěr)	120 bm	x	185,00 Kč/bm	=	22 200,00 Kč
Doprava řeziva z pily na místo uskladnění + nakládka a vykládka				=	2 500,00 Kč
Skládání a manipulace + proložení řeziva (proschnutí řeziva)	4,0 hod.	x	350,00 Kč/hod.	=	1 400,00 Kč
Doprava řeziva na místo realizace	34,0 km	x	16,00 Kč/km	=	544,00 Kč
Nakládka + vykládka	4 hod.	x	350,00 Kč/hod.	=	1 400,00 Kč
Přesun hmot nad 14 m	3,4 t	x	2 250,00 Kč/t	=	7 650,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>140 654,00 Kč</b>

**PULTOVÁ STŘECHA - STRANA ZE DVORA (výška nad 14 m):**

Montáž krytiny	12 m <sup>2</sup>	x	195,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	2 340,00 Kč
Roofspecial SS, barva + prořez	14 m <sup>2</sup>	x	184,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	2 576,00 Kč
Spojovací materiál				=	450,00 Kč
Plyn				=	850,00 Kč
Výtokový kotlík velký vč. materiálu Prefa - 2 ks	2 ks	x	4 544,00 Kč/ks	=	9 088,00 Kč
Montáž lišty vč. materiálu Prefa	10 bm	x	365,00 Kč/bm	=	3 650,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>18 954,00 Kč</b>

**HROMOSVOD (výška nad 14 m):**

Hromosvodové držáky vč. montáže	95 ks	x	145,00 Kč/ks	=	13 775,00 Kč
Spojovací materiál na hromosvod				=	950,00 Kč
Hromosvodový drát AL	15 kg	x	175,00 Kč/kg	=	2 625,00 Kč
Montáž hromosvodového drátu	95 bm	x	95,00 Kč/bm	=	9 025,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>26 375,00 Kč</b>

**DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ + KONTEJNER + DOPRAVA NA SKLÁDKU + SKLÁDKOVNÉ****(výška nad 14 m):**

Demontáž eternitové krytiny	615 m <sup>2</sup>	x	95,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	58 425,00 Kč
Demontáž staré podkladové lepenky (vrstva pod stávající krytinou)	615 m <sup>2</sup>	x	55,00 Kč/m <sup>2</sup>	=	33 825,00 Kč
Přesun staré lepenky do kontejneru (výška nad 14 m)				=	6 900,00 Kč
Svoz krytiny jeřábem (výška nad 14 m)	9,9 t	x	2 450,00 Kč/t	=	24 255,00 Kč
Přesun staré krytiny ze střechy do přepravního boxu (výška nad 14 m)	9,9 t	x	2 450,00 Kč/t	=	24 255,00 Kč
Přesun + doprava staré krytiny z přepravního boxu do kontejneru (výška nad 14 m)	9,9 t	x	2 450,00 Kč/t	=	24 255,00 Kč
Kontejner - nakládka a vykládka + přistavení + pronájem (4x)				=	5 600,00 Kč
Demontáž podkladního plechu + likvidace	102 bm	x	65,00 Kč/bm	=	6 630,00 Kč
Demontáž sněháků	102 bm	x	32,00 Kč/bm	=	3 264,00 Kč
Nakládka a odvoz kovu + likvidace				=	7 600,00 Kč
Demontáž + likvidace žlabů a svodů	206 bm	x	95,00 Kč/bm	=	19 570,00 Kč
Demontáž úžlabí + likvidace	50 bm	x	65,00 Kč/bm	=	3 250,00 Kč
Demontáž výlezů + likvidace	4 ks	x	250,00 Kč/ks	=	1 000,00 Kč
Demontáž hromosvodu	50 bm	x	28,00 Kč/bm	=	1 400,00 Kč
Likvidace hromosvodu				=	950,00 Kč
Doprava střešní krytiny na skládku (5 jízd)	444 km	x	35,00 Kč/km	=	15 540,00 Kč
Skládka Vodňany	13 t	x	2 950,00 Kč/t	=	38 350,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>275 069,00 Kč</b>

**LEŠENÍ + SFF:**

Lešení vč. kotvení + horní zábradlí z prostorového lešení výška 3 m + zakrytí konstrukce sítí + v horním podlaží rozšíření lešení (pronájem 45 dní + montáž + demontáž + doprava + manipulace)				=	212 680,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>212 680,00 Kč</b>

**VÝTAH (výška nad 14 m):**

Výtah	35 den	x	590,00 Kč/den	=	20 650,00 Kč
Výtah - montáž + demontáž				=	1 950,00 Kč
Výtah - doprava				=	250,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>22 850,00 Kč</b>

**JEŘÁB/MONTÁŽNÍ PLOŠINA (výška nad 14 m):**

Jeřáb - doprava (12 jízd)	240 km	x	48,00 Kč/km	=	11 520,00 Kč ?
Práce jeřábníka (12 dní)	96 hod.	x	750,00 Kč/hod.	=	72 000,00 Kč ?
Jeřábování (12 dní)	96 hod.	x	1 150,00 Kč/hod.	=	110 400,00 Kč ?
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>193 920,00 Kč</b>

**DOPRAVA MONTÁŽNÍKŮ:**

Doprava montážníků na stavbu (2 dodávky)	45 jízd	x	150,00 Kč/jízdu	=	6 750,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>6 750,00 Kč</b>

**VÝPOČET KONCOVÉ CENY:**

STŘEŠNÍ KRYTINA GERARD (list 1)	411 360,00 Kč
POKRÝVAČSKÝ MATERIÁL (list 1)	128 544,00 Kč
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE (list 2)	282 295,00 Kč
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE + KLEMPÍŘSKÝ MATERIÁL (list 2)	85 790,00 Kč
ŽLABY + SVODY (list 2)	178 980,00 Kč
BEDNĚNÍ (list 3)	64 717,00 Kč
TESAŘSKÉ PRÁCE + MATERIÁL - PRODLOUŽENÍ STŘECHY (list 3)	140 654,00 Kč
PULTOVÁ STŘECHA (list 3)	18 954,00 Kč
HROMOSVOD NA STŘEŠE (list 3)	26 375,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A KLEMP. PRVKŮ + KONTEJNER + DOPRAVA NA SKLÁDKU + SKLÁDKOVNÉ (list 4)	275 069,00 Kč
LEŠENÍ + SÍŤ (list 4)	212 680,00 Kč
VÝTAH (list 4)	22 850,00 Kč
JEŘÁB (list 4)	193 920,00 Kč
DOPRAVA MONTÁŽNÍKŮ (list 4)	6 750,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 048 938,00 Kč</b>

Veškeré ceny v nabídce jsou uvedeny bez DPH. Na obytné prostory se vztahuje DPH 15 %. Pro ostatní prostory platí DPH 21 %.

Ceny materiálu jsou uvedeny dle ceníku aktuálního v době zhotovení cenové nabídky.

Cena se po ukončení a přepočtení zakázky může lišit od původní cenové nabídky v závislosti na skutečné spotřebě materiálu a skutečně provedených pracích.

Firma Střechy - Záleský Josef s.r.o. poskytuje záruku na práci 60 měsíců. Záruku na materiál poskytuje výrobce střešní krytiny.