



KUJIP01AZRX4

1324/19

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly“

1. Smluvní strany

Objednatel:**Kraj Vysočina**

IČO:

708 90 749

DIČ:

CZ70890749

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin
Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické:

Ing. Josef Kadlec

tel:

564 602 362

bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:**I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

IČO:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

se sídlem:

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

zastoupený:

Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Miloslav Hrbek, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska

tel./e-mail

565 432 243 / info@kamenicka.cz

osoba pověřená vedením stavby

- stavbyvedoucí dle zákona:

Petr Šimánek

bankovní spojení:

Komerční Banka a.s.

číslo účtu:

19-3875730237/0100

zápis v obchodním rejstříku:

C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Gymnázium a OA Pelhřimov - Rekonstrukce auly a jídelny“ vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek

stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
- předložení **časového a finančního plánu** (harmonogramu prací)

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době

do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium Pelhřimov

3.2. Práce budou zahájeny: březen 2019

Termínové podmínky postupu prací na Gymnáziu, při zachování provozu:

1) Doba realizace od 1. 3. do 27. 8. 2019:

v těchto místnostech dle PD č.: 1.27 až 1.41 (bývalá jídelna a kuchyně)

v místnostech dle PD č.: 1.25, 1.26, 0.02, 0.09, 0.10, 0.16 do poloviny června s omezením, od poloviny června do 27. 8. bez omezení

2) Doba realizace od 20. 6. do 27. 8. 2019:

v místnostech dle PD č.: 1.49, 1.50, 1.51 a 2.26 (přestavba bývalé auly)

3) V níže uvedených dnech bude zákaz prací:

10., 11., 12., 15., 16., 17. dubna (maturitní písemky a přijímací zkoušky)

2., 3., 6., 7. května (MZ – didaktické testy)

16. až 30. května (MZ – ústní) – ještě bude zúženo

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 27. 8. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 4 930 599,96 Kč

DPH 21%: 1 035 425,99 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 966 025,95 Kč

slovy: čtyřmilionydevětsettřicetisícpětsetdevadesátdevěd 96/100 korunčeských

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový

doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. **Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla.** Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím:

Autorský dozor projektanta: Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Koordinátor BOZP: bude oznámen při předání staveniště

TDS: bude oznámen při předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze

zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná

běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Kamenici nad Lipou..... 19.2.2019


V Jihlavě 1.9. 02. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele



Miloslav Hrbek
jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-013
Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH			4 930 599,96
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 035 425,99
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			5 966 025,95

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-013

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum:

05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 930 599,96	5 966 025,95	
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	50 000,00	60 500,00	VON
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00	60 500,00	Soupis
SO-01	Budova gymnázia (původní jídelna)	4 880 599,96	5 905 525,95	STA
01-0	Bourací práce	466 240,35	564 150,82	Soupis
01-1	Architektonicko-stavební řešení	3 435 540,30	4 157 003,76	Soupis
01-A	Zařízení pro vytápění staveb	97 417,05	117 874,63	Soupis
01C_1	Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní jídelna)	304 600,63	368 566,76	Soupis
01C_2	Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)	41 037,25	49 655,07	Soupis
01D	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	324 859,26	393 079,70	Soupis
01E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	153 495,02	185 728,97	Soupis
01F	Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS	57 410,10	69 466,22	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8013913

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH

50 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
50 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 500,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	50 000,00
OST - Ostatní	50 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 000,00	
D	OST		Ostatní				50 000,00	
D	O02		Vedlejší a ostatní náklady				50 000,00	
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.					
			Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.					
2	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
			Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)					
3	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD					
4	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí díla a kolaudací díla	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o opravě oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
5	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu					
6	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..					
7	K	002-304	Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Odstěhování nábytku a zpětné nastěhování. Zakrytí a ochrana interiérových prvků. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.					
8	K	002-305	Měření akustického dozvuku v učebnách	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Měření akustického dozvuku v učebnách - požadavek KHS před kolaudací					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-0 - Bourací práce

KSO: 8013913

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.1.1 Půdorys 1.PP (M1:100) - stávající stav + bourací práce 1.1.2 Půdorys 1.NP (M1:50) - stávající stav + bourací práce 1.1.3 Půdorys 1.NP (M1:100) - stávající stav + bourací práce 1.1.4 Půdorys 2.NP (M1:100) - stávající stav + bourací práce

Cena bez DPH			466 240,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	466 240,35 0,00	21,00% 15,00%	97 910,47 0,00
Cena s DPH			564 150,82

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-0 - Bourací práce

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum:

05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

466 240,35

HSV - Práce a dodávky HSV

339 930,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 197,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 923,38

997 - Přesun sutě

213 814,57

998 - Přesun hmot

545,40

PSV - Práce a dodávky PSV

126 309,96

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

3 300,00

751 - Vzduchotechnika

5 515,00

762 - Konstrukce tesařské

15 312,91

763 - Konstrukce suché výstavby

1 206,40

764 - Konstrukce klempířské

336,11

766 - Konstrukce truhlářské

17 091,93

767 - Konstrukce zámečnické

2 399,79

775 - Podlahy skládané

6 856,10

776 - Podlahy povlakové

36 462,39

781 - Dokončovací práce - obklady

3 317,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

34 511,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
 Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
 Soupis: 01-0 - Bourací práce

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019
 Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

466 240,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

339 930,39

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 197,04

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,017	35 200,00	598,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
VV			č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce					
VV			č.136-138					
VV			1,4*0,012		0,017			
VV			Součet		0,017			
2	K	346244381	Přentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,336	540,00	181,44	CS ÚRS 2018 01
PP			Přentování ucelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
VV			1,4*0,12*2		0,336			
VV			Součet		0,336			
3	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	1,400	298,00	417,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem					
VV			1,4*1		1,400			
VV			Součet		1,400			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

450,00

4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			č.1.1.1 -Půdorys 1PP bourací práce					
VV			10		10,000			
VV			č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce					
VV			10*2		20,000			
VV			Součet		30,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 923,38

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	263,090	43,00	11 312,87	CS ÚRS 2018 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
VV			č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce					
VV			č.127-130					
VV			19,32+3,3+13,68+7,2		43,500			
VV			č.131-141					
VV			27,62+14,18+28,8+34,97+36,6+38,32+1,13+9,45+8,28+3+2,87		205,220			
VV			č.142-146					
VV			5,98+4,87+1,16+1,19+1,17		14,370			
VV			Součet		263,090			
6	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,426	80,00	1 474,08	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
VV			č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce					
VV			č.138-139					
VV			1,8*3,7		6,660			
VV			č.140					
VV			1,84*3,7		6,808			
VV			č.140-141					
VV			1,34*3,7		4,958			
VV			Součet		18,426			
7	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	79,922	100,00	7 992,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
VV			č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce					
VV			č.131-132					
VV			(3,15+4,65)*3,7		28,860			
VV			č.135					
VV			7,73*3,7*2		57,202			
VV			-1,6*0,95		-1,520			
VV			-1,05*2,2*2		-4,620			
VV			Součet		79,922			
8	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,625	1 053,00	658,13	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
VV			č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce					
VV			č.138 - pozn.1					
VV			1*1,25*0,5		0,625			
VV			Součet		0,625			
9	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,098	602,00	3 069,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č133-134					
	VV		7,72*0,2*3,7		5,713			
	VV		-1,5*2,05*0,2		-0,615			
	VV		Součet		5,098			
10	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,201	2 970,00	596,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		B5 č.141					
	VV		2,87*0,07		0,201			
	VV		Součet		0,201			
11	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,386	3 150,00	1 215,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		30% plochy					
	VV		B3 č.131+132+137					
	VV		(27,62+14,18+1,13)*0,03*0,30		0,386			
	VV		Součet		0,386			
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	102,684	140,00	14 375,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		B1					
	VV		63,77		63,770			
	VV		30% plochy					
	VV		B3 č.131+132+137					
	VV		(27,62+14,18+1,13)*0,30		12,879			
	VV		B6 = č142+143+144+145+146					
	VV		5,98+4,87+1,16+1,19+1,17		14,370			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 -Púdorys 2NP návrh					
	VV		pozn.3					
	VV		č226 bourání					
	VV		(18,6-1,87)*0,5		8,365			
	VV		6,6*0,5		3,300			
	VV		Součet		102,684			
13	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	205,368	70,00	14 375,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	VV		B1					
	VV		63,77*2		127,540			
	VV		30% plochy					
	VV		B3 č.131+132+137					
	VV		(27,62+14,18+1,13)*2*0,30		25,758			
	VV		B6 = č142+143+144+145+146					
	VV		(5,98+4,87+1,16+1,19+1,17)*2		28,740			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 -Púdorys 2NP návrh					
	VV		pozn.3					
	VV		č226 bourání					
	VV		(18,6-1,87)*0,5*2		16,730			
	VV		6,6*0,5*2		6,600			
	VV		Součet		205,368			
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	78,140	51,00	3 985,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		B1 = č133+134					
	VV		28,8+34,97		63,770			
	VV		B6 = č142+143+144+145+146					
	VV		5,98+4,87+1,16+1,19+1,17		14,370			
	VV		Součet		78,140			
15	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	11,665	166,00	1 936,39	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		Č.1.1.4 -Púdorys 2NP bourací práce					
	VV		č226					
	VV		(18,6-1,87)*0,5		8,365			
	VV		6,6*0,5		3,300			
	VV		Součet		11,665			
16	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	11,744	24,00	281,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č131 - 20%					
	VV		(2,47+2,45+1,84+1,74+1+3,28+1,1+1,61+2,73)*0,20		3,644			
	VV		3,15+0,15+0,15+4,65		8,100			
	VV		Součet		11,744			
17	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	15,547	451,00	7 011,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		B2					
	VV		92,65*0,1		9,265			
	VV		B7					
	VV		62,82*0,1		6,282			
	VV		Součet		15,547			
18	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,954	116,00	690,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		Č.1.1.1 -Púdorys 1PP bourací práce					
	VV		(1,3+1,7*2)*0,3		1,410			
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č138 - pozn.2					
	VV		(1,76+1,9*2)*0,4		2,224			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č125 - pozn.3					
	VV		(2,3+1,75*2)*0,4		2,320			
	VV		Součet		5,954			
19	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,210	167,00	202,07	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č134 - pozn.4					
	VV		1,1*1,1		1,210			
	VV		Součet		1,210			
20	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,237	137,00	1 813,47	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2					
	VV		č.1.1.1 -Púdorys 1PP bourací práce					
	VV		1,3*1,7		2,210			
	VV				0,000			
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č138 - pozn.2					
	VV		1,76*1,9		3,344			
	VV		č125 - pozn.3					
	VV		2,3*1,7		3,910			
	VV		č134 - pozn.4					
	VV		3,43*1,1		3,773			
	VV		Součet		13,237			
21	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,805	168,00	975,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č128-131					
	VV		0,9*2,15		1,935			
	VV		č135-139					
	VV		0,9*2,15		1,935			
	VV		č131-139					
	VV		0,9*2,15		1,935			
	VV		Součet		5,805			
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,600	257,00	1 439,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č131-142					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		č142-143					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		č144-146					
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		Součet		5,600			
23	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,100	196,00	999,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č125-131					
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		č132-133					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet		5,100			
24	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,050	92,00	188,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č136-138					
	VV		1*2,05		2,050			
	VV		Součet		2,050			
25	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,400	183,00	256,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č136-138					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
26	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	6,000	28,00	168,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č131 - pozn.5					
	VV		2		2,000			
	VV		č134-136					
	VV		3		3,000			
	VV		č144					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
27	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	46,660	91,00	4 246,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm					
	VV		č.1.1.4 -Púdorys 2NP bourací práce					
	VV		č226					
	VV		(18,6-1,87)*2		33,460			
	VV		6,6*2		13,200			
	VV		Součet		46,660			
28	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	437,310	23,00	10 058,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		č127-130					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		19,32+3,3+13,68+7,2		43,500			
	VV		Č131-141					
	VV		27,62+14,18+28,8+34,97+36,6+38,32+1,13+9,45+8,28+3+2,87		205,220			
	VV		Č226					
	VV		188,59		188,590			
	VV		Součet		437,310			
29	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	504,552	18,00	9 081,94	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č127					
	VV		(0,1+2,8+2,8+0,1)*3,7		21,460			
	VV		Č128+129+130					
	VV		(1,1+0,1+2,4+7,1+3,6+0,1)*3,7		53,280			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		-2,24*2,35+(2,24+2,35*2)*0,5		-1,794			
	VV		Č131+132					
	VV		(3,15+0,15+2,73+2,64+4,65)*2*3,7		98,568			
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*0,2		-0,560			
	VV		-0,9*2,15+(1,1+2,3*2)*0,6		1,485			
	VV		-1,45*2		-2,900			
	VV		-1,84*2,35+(1,84+2,35*2)*0,4		-1,708			
	VV		-1,1*2+(1,25+2,3*2)*0,55		1,018			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		-1,84*3,7		-6,808			
	VV		Č133+134					
	VV		(4,53+3,73+7,72+3,73+4,53)*(3,7-2,1)		38,784			
	VV		Č135-136					
	VV		(4,72+4,82+7,72+4,82+4,72+0,55)*3,7		101,195			
	VV		-0,9*2,15+(1,1+2,3*2)*0,2		-0,795			
	VV		-2,44*2,35*2+(2,44+2,35*2)*0,4*2		-5,756			
	VV		Č137-139					
	VV		(0,63+0,05+5,25+0,1+4,6+1,8)*2*3,7		91,982			
	VV		-1*2,05		-2,050			
	VV		-0,9*2,15*2+(1,1+2,3*2)*0,4*2		0,690			
	VV		-1,76*1,9*3+(1,76+1,9*2)*0,4*3		-3,360			
	VV		Č140					
	VV		(1,8+1,84)*(3,7-1,5)		8,008			
	VV		Č141					
	VV		(2,14+1,34+2,14)*(3,7-2)		9,554			
	VV		Č142					
	VV		(3,25+1,84)*2*3,7		37,666			
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*0,4		0,480			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,76*1,9+(1,76+1,9*2)*0,4		-1,120			
	VV		Č143					
	VV		(2,75+1,8)*2*(3,7-2,25)		13,195			
	VV		Č144-146					
	VV		(1,4+0,85)*2*(3,7-2,2)*3		20,250			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.4 - Púdorys 2NP bourací práce					
	VV		Č226					
	VV		(18,57+1,9+10,2)*2*(3,24-2,6)		39,258			
	VV		Součet		504,552			
30	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	60,325	98,00	5 911,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		Č.1.1.4 - Púdorys 2NP bourací práce					
	VV		Č226 - 30%					
	VV		(18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30		47,845			
	VV		100%					
	VV		(0,4+0,4)*2*2,6*3		12,480			
	VV		Součet		60,325			
31	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	217,200	80,00	17 376,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č132					
	VV		(4,5+3,15+0,4)*2*2		32,200			
	VV		-1,1*2*2+0,55*2*2		-2,200			
	VV		Č133					
	VV		(7,72+3,73+0,4*2)*2*2,1		51,450			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		-1,1*2		-2,200			
	VV		Č134					
	VV		(7,72+4,53+0,4)*2*2,1		53,130			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		Č140					
	VV		(1,84+1,77)*2*1,5		10,830			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		Č141					
	VV		(2,14+1,34)*2*2		13,920			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		Č142					
	VV		(3,25+1,84)*2*2,25		22,905			
	VV		-0,8*2*2+0,4*2*2		-1,600			
	VV		Č143					
	VV		(2,75+1,8)*2*2,25		20,475			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Č144+145+146					
	VV		(1,4+0,85)*2*2,25*3		30,375			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV				0,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Č.1.1.3 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		1,9*1,35		2,565			
	VV		1,9*1,5		2,850			
	VV		Součet		217,200			
32	K	985121101	Tryskání degradovaného povrchu stěn a rubu kleneb a podlah	m2	5,870	380,00	2 230,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah					
	VV		B4 Č.140					
	VV		3		3,000			
	VV		B5					
	VV		2,87		2,870			
	VV		Součet		5,870			
D	997		Přesun sutě				213 814,57	
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	110,832	1 250,00	138 540,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	110,832	213,00	23 607,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 214,128	9,00	28 927,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		110,832*29		3 214,128			
	VV		Součet		3 214,128			
36	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	93,691	122,00	11 430,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		110,832		110,832			
	VV		-0,790		-0,790			
	VV		-11,646		-11,646			
	VV		-0,358		-0,358			
	VV		-1,022		-1,022			
	VV		-3,325		-3,325			
	VV		Součet		93,691			
37	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla	t	0,790	928,00	733,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
	VV		0,075*0,715		0,790			
	VV		Součet		0,790			
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného	t	11,646	480,00	5 590,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		od.762					
	VV		5,589		5,589			
	VV		od.766					
	VV		4,667		4,667			
	VV		od.775					
	VV		1,39		1,390			
	VV		Součet		11,646			
39	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry	t	0,358	915,00	327,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry					
	VV		od.763					
	VV		0,358		0,358			
	VV		Součet		0,358			
40	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	1,022	915,00	935,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
	VV		od.776					
	VV		1,022		1,022			
	VV		Součet		1,022			
41	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	3,325	1 120,00	3 724,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a					
	VV		3% objemu					
	VV		110,832*0,03		3,325			
	VV		Součet		3,325			
D	998		Přesun hmot				545,40	
42	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,505	1 080,00	545,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				126 309,96	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				3 300,00	
43	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	117,00	819,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		5		5,000			
	VV		Č.1.1.3 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
45	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000	57,00	114,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	725310828	Demontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	1,000	62,00	62,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur velkokuchyňských					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	725530823	Demontáž ohřívач elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	4,000	271,00	1 084,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200 l					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	63,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
51	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
D 751			Vzduchotechnika				5 515,00	
52	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2	m	39,000	115,00	4 485,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č133 - pozn.6					
	VV		(10+9,5)*2		39,000			
	VV		Součet		39,000			
53	K	751611812	Demontáž vzduchotechnické jednotky nástěnné	kus	2,000	515,00	1 030,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č133 - pozn.7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 762			Konstrukce tesařské				15 312,91	
54	K	762511823	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl do 15 mm na pero a drážku lepených	m2	92,650	52,00	4 817,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých lepených na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm					
	VV		B2					
	VV		92,65		92,650			
	VV		Součet		92,650			
55	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	155,470	57,00	8 861,79	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	VV		B2					
	VV		92,65		92,650			
	VV		B7					
	VV		62,82		62,820			
	VV		Součet		155,470			
56	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	62,820	26,00	1 633,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
	VV		B7					
	VV		62,82		62,820			
	VV		Součet		62,820			
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 206,40	
57	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	20,800	58,00	1 206,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č131 - pro VZT potrubí					
	VV		(1,8+4,5+3,5)*2		19,600			
	VV		Č134+135					
	VV		3*0,4		1,200			
	VV		Součet		20,800			
D 764			Konstrukce klempířské				336,11	
58	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,510	61,00	336,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		Č.1.1.1 -Púdorys 1PP bourací práce					
	VV		1,35		1,350			
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č138 - pozn.2					
	VV		1,81		1,810			
	VV		Č125 - pozn.3					
	VV		2,35		2,350			
	VV		Součet		5,510			
D 766			Konstrukce truhlářské				17 091,93	
59	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	83,620	52,00	4 348,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž truhlářských stěn plných					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č127-130					
	VV		7,1*3,7*2		52,540			
	VV		(3,6+3)*3,7		24,420			
	VV		Č137					
	VV		1,8*3,7		6,660			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,620			
60	K	766311811	Demontáž dřevěného obložení otopných těles, uložení pro další použití	m	16,500	115,00	1 897,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	VV		Č.1.1.4 -Púdorys 2NP bourací práce					
	VV		pozn.1					
	VV		5,5*3		16,500			
	VV		Součet		16,500			
61	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	98,761	82,00	8 098,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č131					
	VV		(2,47+4,65+3,15+0,15+2,73)*2*1,4		36,820			
	VV		-0,9*1,4		-1,260			
	VV		-0,8*1,4+0,2*1,4*2		-0,560			
	VV		-0,8*1,4+0,2*1,4*2		-0,560			
	VV		-0,9*1,4+0,4*1,4*2		-0,140			
	VV		-1,45*1,4		-2,030			
	VV		-1,1*1,4		-1,540			
	VV		Č135+136					
	VV		(7,72+4,72+7,72+4,82+0,55)*2*1,35		68,931			
	VV		-9*1,35+0,2*1,35*2		-11,610			
	VV		-1,05*1,35*4		-5,670			
	VV		Č139					
	VV		(4,6+1,8)*2*1,4		17,920			
	VV		-0,9*1,4*3+0,4*1,4*4		-1,540			
	VV		Součet		98,761			
62	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	98,761	26,00	2 567,79	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
63	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	36,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
	VV		Č.1.1.1 -Púdorys 1PP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č138 - pozn.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Č125 - pozn.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Č134 -pozn.4					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				2 399,79	
64	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	14,370	130,00	1 868,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		P1 - Č142-146					
	VV		5,98+4,87+1,16+1,19+1,17		14,370			
	VV		Součet		14,370			
65	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	14,370	37,00	531,69	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podhledů roštů					
D	775		Podlahy skládané				6 856,10	
66	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	92,650	74,00	6 856,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených					
	VV		B2					
	VV		92,65		92,650			
	VV		Součet		92,650			
D	776		Podlahy povlakové				36 462,39	
67	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	340,770	107,00	36 462,39	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		B2 = Č135+136+138+139					
	VV		36,6+38,32+9,45+8,28		92,650			
	VV		92,65*2		185,300			
	VV		B7 Č126+127+128+129+130					
	VV		19,32+19,32+3,3+13,68+7,2		62,820			
	VV		Součet		340,770			
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 317,88	
68	K	781733810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených	m2	60,325	55,00	3 317,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených					
	VV		Č.1.1.4 -Púdorys 2NP bourací práce					
	VV		Č226 - 30%					
	VV		(18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30		47,845			
	VV		100%					
	VV		(0,4+0,4)*2*2,6*3		12,480			
	VV		Součet		60,325			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				34 511,45	
69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	908,196	26,00	23 613,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č127					
	VV		(0,1+2,8+2,8+0,1)*3,7		21,460			
	VV		Č128+129+130					
	VV		3,3+13,68+7,2		24,180			
	VV		(1,1+0,1+2,4+7,1+3,6+0,1)*3,7		53,280			
	VV		-2,24*2,35+(2,24+2,35*2)*0,5		-1,794			
	VV		Č131+132					
	VV		27,62+14,18		41,800			
	VV		(3,15+0,15+2,73+2,64+4,65)*2*3,7		98,568			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		-1,84*2,35+(1,84+2,35*2)*0,4		-1,708			
	VV		-1,1*2+(1,25+2,3*2)*0,55		1,018			
	VV		-1,84*3,7		-6,808			
	VV		č133+134					
	VV		28,8+34,97		63,770			
	VV		(4,53+3,73+7,72+3,73+4,53)*(3,7-2,1)		38,784			
	VV		č135-136					
	VV		36,6+38,32		74,920			
	VV		(4,72+4,82+7,72+4,82+4,72+0,55)*3,7		101,195			
	VV		-2,44*2,35*2+(2,44+2,35*2)*0,4*2		-5,756			
	VV		č137-139					
	VV		1,13+9,45+8,28		18,860			
	VV		(0,63+0,05+5,25+0,1+4,6+1,8)*2*3,7		91,982			
	VV		č140					
	VV		3		3,000			
	VV		(1,8+1,84)*(3,7-1,5)		8,008			
	VV		č141					
	VV		2,87		2,870			
	VV		(2,14+1,34+2,14)*(3,7-2)		9,554			
	VV		č142					
	VV		5,98		5,980			
	VV		(3,25+1,84)*2*(3,7-2,2)		15,270			
	VV		č143					
	VV		4,87		4,870			
	VV		(2,75+1,8)*2*(3,7-2,25)		13,195			
	VV		č144-146					
	VV		1,16+1,19+1,17		3,520			
	VV		(1,4+0,85)*2*(3,7-2,2)*3		20,250			
	VV				0,000			
	VV		č226					
	VV		188,59		188,590			
	VV		(18,57+1,9+10,2)*2*(3,24-2,6)		39,258			
	VV		-4,2*2,4*2+(5,6+2,4*2)*0,4*2		-11,840			
	VV		-2,7*2,4-2,4*2,4+(5,6+2,4*2)*0,4		-8,080			
	VV		Součet		908,196			
70	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	908,196	12,00	10 898,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8013913

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listy - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.1.5 Půdorys 1.PP (M1:100) - návrh 1.1.6 Půdorys 1.NP (M1:50) - návrh 1.1.7 Půdorys 1.NP (M1:100) - návrh 1.1.8 Půdorys 2.NP (M1:100) - návrh 1.1.9 Schéma konstrukce únikového schodiště 1.1.10 Tabulky PSV

Cena bez DPH

3 435 540,30

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 435 540,30	21,00%	721 463,46
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 157 003,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis: 01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 435 540,30

HSV - Práce a dodávky HSV 647 833,73

1 - Zemní práce	11 887,70
2 - Zakládání	13 433,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 211,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	458 657,67
61 - Úprava povrchů vnitřních	287 403,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	119 300,70
64 - Osazování výplní otvorů	51 953,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 164,16
998 - Přesun hmot	86 478,84

PSV - Práce a dodávky PSV 2 787 706,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 869,86
713 - Izolace tepelné	40 642,10
762 - Konstrukce tesařské	31 039,44
763 - Konstrukce suché výstavby	754 048,44
764 - Konstrukce klempířské	2 558,28
766 - Konstrukce truhlářské	423 981,93
767 - Konstrukce zámečnické	680 242,52
771 - Podlahy z dlaždic	30 800,87
773 - Podlahy z litého teraca	13 620,30
776 - Podlahy povlakové	218 172,65
781 - Dokončovací práce - obklady	243 795,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	64 921,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	194 605,79
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	69 407,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
 Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
 Soupis: 01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019
 Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 435 540,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					647 833,73	
D	1	Zemní práce					11 887,70	
1	K	139711101	Výkopávky ruční v prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,050	1 795,00	9 064,75	CS ÚRS 2018 01
	PP	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4						
	VV	č.1.1.9 - Schema unikového schodiště						
	VV	2,3*0,6*(6,35-5,1)*2						
	VV	0,8*0,8*(6,35-5,1)*2						
	VV	Součet						
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,050	82,00	414,10	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,050	73,00	368,65	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,050	131,00	661,55	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,605	130,00	1 378,65	CS ÚRS 2018 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva						
	VV	5,05*2,1						
	VV	Součet						
D	2	Zakládání					13 433,55	
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,795	2 490,00	9 449,55	CS ÚRS 2018 01
	PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	VV	č.1.1.9 - Schema unikového schodiště						
	VV	2,3*0,6*(6,35-5,1)*2*1,1						
	VV	Součet						
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,600	2 490,00	3 984,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	VV	č.1.1.9 - Schema unikového schodiště						
	VV	0,8*0,8*(6,35-5,1)*2						
	VV	Součet						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					36 211,81	
8	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	6,000	139,00	834,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm						
	VV	č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh						
	VV	pozn.2						
	VV	6						
	VV	Součet						
9	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	5,060	895,00	4 528,70	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm						
	VV	č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh						
	VV	č129-131						
	VV	1,1*2,3*2						
	VV	Součet						
10	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,546	608,00	16 747,97	CS ÚRS 2018 01
	PP	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm						
	VV	č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh						
	VV	č138-139						
	VV	1,8*3,7						
	VV	-0,9*2						
	VV	č131-140						
	VV	1,84*3,75						
	VV	-0,8*2						
	VV	č141						
	VV	(1,94+1,34)*3,7						
	VV	-0,7*2*2						
	VV	č142b						
	VV	(1,6+0,9)*3,7						
	VV	-0,6*2						
	VV	Součet						
11	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,220	832,00	1 847,04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		Č131-141a					
	VV		0,6*3,7		2,220			
	VV		Součet		2,220			
12	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	9,420	41,00	386,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		Č138-139					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Č131-140					
	VV		1,84		1,840			
	VV		Č141					
	VV		1,94+1,34		3,280			
	VV		Č142b					
	VV		1,6+0,9		2,500			
	VV		Součet		9,420			
13	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	0,600	64,00	38,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		Č131-141a					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
14	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	37,000	92,00	3 404,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		3,7*10		37,000			
	VV		Součet		37,000			
15	K	349231811	Přízdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	6,518	913,00	5 950,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přízdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		Č125-131					
	VV		(1,45+2*2)*0,15		0,818			
	VV		Č131-133					
	VV		(0,9+2*2)*0,15		0,735			
	VV		Č133-139					
	VV		(0,9+2*2)*0,15		0,735			
	VV		Č133-138					
	VV		(0,8+2*2)*0,15		0,720			
	VV		Č131-142a					
	VV		(0,8+2*2)*0,15		0,720			
	VV		Č142a-143					
	VV		(0,8+2*2)*0,15		0,720			
	VV		Č144-146					
	VV		(0,6+2*2)*0,15*3		2,070			
	VV		Součet		6,518			
16	K	349231821	Přízdívka ostění z cihel tl do 300 mm	m2	1,755	1 410,00	2 474,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přízdívka z cihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm					
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		Č139					
	VV		1,35*0,65*2		1,755			
	VV		Součet		1,755			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				458 657,67	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				287 403,97	
17	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	20,700	49,00	1 014,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů					
	VV		podhled SDK					
	VV		20,7		20,700			
	VV		Součet		20,700			
18	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	20,700	152,00	3 146,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
19	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	3,987	817,00	3 257,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č138-139					
	VV		1,8*0,1		0,180			
	VV		Č140					
	VV		1,84*0,1		0,184			
	VV		Č140-141					
	VV		1,34*0,1		0,134			
	VV		Č131-132					
	VV		(3,15+4,65)*0,15		1,170			
	VV		Č135					
	VV		7,73*0,15*2		2,319			
	VV		Součet		3,987			
20	K	611325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	1,544	672,00	1 037,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		Č.1.1.2 -Púdorys 1NP bourací práce					
	VV		Č133-1,34					
	VV		7,72*0,2		1,544			
	VV		Součet		1,544			
21	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	437,310	200,00	87 462,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		viz otlučení					
	VV		437,31		437,310			
	VV		Součet		437,310			
22	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tl.10mm	m2	217,200	240,00	52 128,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
VV			viz otlučení obkladů					
VV			217,2		217,200			
VV			Součet		217,200			
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená tl.10mm	m2	43,196	275,00	11 878,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
VV			Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
VV			Č131-140					
VV			1,84*3,7		6,808			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			Č138					
VV			1,8*(3,7-1,4)		4,140			
VV			Č138-139					
VV			1,8*3,7		6,660			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			Č140					
VV			(1,94+1,24+1,94)*(3,7-2)		8,704			
VV			Č141a					
VV			(1,64+1,34)*(3,7-2)		5,066			
VV			1,2*3,7		4,440			
VV			Č141b					
VV			1,34*(3,7-2)		2,278			
VV			Č142a+b					
VV			(0,9+1,7+0,8+1,6)*(3,7-2)		8,500			
VV			Součet		43,196			
24	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	217,200	55,00	11 946,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
25	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	43,196	55,00	2 375,78	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
26	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,810	681,00	3 275,61	CS ÚRS 2018 01
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
VV			Č.1.1.2 - Půdorys 1NP bourací práce					
VV			Č138-139					
VV			0,1*3,7*2		0,740			
VV			Č140					
VV			0,1*3,7*2		0,740			
VV			Č140-141					
VV			0,15*3,7*2		1,110			
VV			Č131-132					
VV			0,15*3,7*2		1,110			
VV			Č135					
VV			0,15*3,7*2		1,110			
VV			Součet		4,810			
27	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,544	555,00	856,92	CS ÚRS 2018 01
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
VV			Č.1.1.2 - Půdorys 1NP bourací práce					
VV			Č133-134					
VV			7,72*0,2		1,544			
VV			Součet		1,544			
28	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
VV			Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
VV			pozn.2					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
29	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
VV			Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
VV			Č129-131					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
30	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	23,065	550,00	12 685,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
VV			viz přisekání ostění					
VV			5,954		5,954			
VV			přizdění ostění					
VV			6,518*2		13,036			
VV			Č131-138					
VV			1,4*(0,2+0,1+0,2)		0,700			
VV			Č139					
VV			(0,3+0,65+0,3)*1,35*2		3,375			
VV			Součet		23,065			
31	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	504,552	180,00	90 819,36	CS ÚRS 2018 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
VV			viz otlučení					
VV			504,552		504,552			
VV			Součet		504,552			
32	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,000	110,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
VV			Č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh					
VV			1,9+1,35*2		4,600			
VV			1,9+1,5*2		4,900			
VV			okna					
VV			1,3*1,7		2,210			
VV			2,3*1,75		4,025			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
	VV		1,62*3,25		5,265			
	VV		Součet		21,000			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				119 300,70	
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,251	32 780,00	8 227,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		a2					
	VV		98,82*0,0013*1,15		0,148			
	VV		a5					
	VV		69,03*0,0013*1,15		0,103			
	VV		Součet		0,251			
34	K	632451425	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	67,620	352,00	23 802,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20					
	VV		a1)					
	VV		67,62		67,620			
	VV		Součet		67,620			
35	K	632453391	Potěr betonový samonivelační tl do 90 mm tř. C 25	m2	167,850	495,00	83 085,75	
	VV		a2					
	VV		98,82		98,820			
	VV		a5					
	VV		69,03		69,030			
	VV		Součet		167,850			
36	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	105,680	39,60	4 184,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm					
	VV		a2					
	VV		č133 - část					
	VV		9,84+7,72+9,84		27,400			
	VV		0,2*4+0,55*2		1,900			
	VV		č138					
	VV		(3,44+1,8)*2		10,480			
	VV		č139					
	VV		(3,45+1,25+2,54+1,8)*2		18,080			
	VV		a5					
	VV		č126					
	VV		(7,1+3,26)*2		20,720			
	VV		č129					
	VV		(7,1+6,45)*2		27,100			
	VV		Součet		105,680			
	D	64	Osazování výplní otvorů				51 953,00	
37	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	13,000	275,00	3 575,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lísovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
38	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lísovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
39	M	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 600 L/P - ozn.D01	kus	4,000	2 079,00	8 316,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 600 L/P					
40	M	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 700 L/P - ozn.D02	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 700 L/P					
41	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 800 L/P - ozn.D04	kus	3,000	2 079,00	6 237,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 800 L/P					
42	M	55331156	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 800 L/P - ozn.D04	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 800 L/P					
43	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 900 L/P - ozn.D05	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 900 L/P					
44	M	55331158	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 900 L/P - ozn.D05	kus	2,000	2 079,00	4 158,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 900 L/P					
45	M	55331124	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 1450 dvoukřídla - ozn.D07	kus	1,000	3 135,00	3 135,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 1450 dvoukřídla					
46	M	55331901	zárubeň ocelová pro posuvné dveře 70x197x10cm - ozn.D03	kus	1,000	9 735,00	9 735,00	
	PP		zárubeň ocelová pro porobeton 115 900 L/P					
47	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné přčky	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm					
48	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 164,16	
49	K	90001	M+D fotoluminiscenční tabulky		6,000	300,00	1 800,00	
	PP		M+D fotoluminiscenční tabulky					
	VV		1np					
	VV		3		3,000			
	VV		2np					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	300,760	41,00	12 331,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešovací podlahy do 1,9 m					
	VV		č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		23,85		23,850			
	VV		45,18+44,59+145,9+6,46+14,08+2,39+1,76+1,77+5,23+1,28+5,02+1,16+1,06+1,03		276,910			
	VV		Součet		300,760			
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	320,760	75,00	24 057,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		č.1.1.7 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		10*2		20,000			
	VV				0,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
	VV		23,85		23,850			
	VV		45,18+44,59+145,9+6,46+14,08+2,39+1,76+1,77+5,23+1,28+5,02+1,16+1,06+1,03		276,910			
	VV		Součet		320,760			
52	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus					
	VV		1np					
	VV		1		1,000			
	VV		2np					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
53	M	44932112	přístroj hasící ruční práškový	kus	3,000	862,00	2 586,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		přístroj hasící ruční práškový					
D 998 Přesun hmot							86 478,84	
54	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	80,073	1 080,00	86 478,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							2 787 706,57	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							19 869,86	
55	K	711113117	Izolace vodorovná za studena těsnící stěrkou	m2	20,700	136,00	2 815,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		a4					
	VV		20,7		20,700			
	VV		Součet		20,700			
56	K	711113127	Izolace svislá za studena těsnící stěrkou	m2	109,105	152,00	16 583,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		viz keramický obklad					
	VV		109,105		109,105			
	VV		Součet		109,105			
57	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,389	815,00	317,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
58	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,389	395,00	153,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 713 Izolace tepelné							40 642,10	
59	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	98,820	41,80	4 130,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		a2					
	VV		98,82		98,820			
	VV		Součet		98,820			
60	M	28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm	m2	201,593	96,80	19 514,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm					
	VV		98,82*2,04 Přepočtené koeficientem množství		201,593			
61	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	69,030	49,50	3 416,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		a5					
	VV		69,03		69,030			
	VV		Součet		69,030			
62	M	28375907	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm	m2	140,821	70,40	9 913,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm					
	VV		69,03*2,04 Přepočtené koeficientem množství		140,821			
63	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	167,850	4,40	738,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE					
	VV		a2					
	VV		98,82		98,820			
	VV		a5					
	VV		69,03		69,030			
	VV		Součet		167,850			
64	M	28323020	fólie separační PE	m2	184,635	13,20	2 437,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		fólie separační PE 2 x 50 m					
	VV		167,85*1,1 Přepočtené koeficientem množství		184,635			
65	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,391	815,00	318,67	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
66	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,391	440,00	172,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 762 Konstrukce tesařské							31 039,44	
67	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,732	870,00	636,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
68	K	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	19,724	365,00	7 199,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					
	VV		podium					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	VV		(1+4,22+1)*2,7		16,794			
	VV		(2,7+1+4,22+1)*0,25		2,230			
	VV		(1+0,3)*0,25		0,325			
	VV		1,5*0,25		0,375			
	VV		Součet		19,724			
69	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	19,724	380,00	7 495,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					
70	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	66,450	96,00	6 379,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Položení podlah polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm					
	VV		podium					
	VV		2,7*11		29,700			
	VV		6,25*5		31,250			
	VV		1+1,5*3		5,500			
	VV		Součet		66,450			
71	M	60512113	hranol středový řezivo jehličnaté jakost I průřezu 80-140x80-140mm	m3	0,732	8 000,00	5 856,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		hranol středový řezivo jehličnaté jakost I průřezu 80-140x80-140mm					
	VV		0,1*0,1*66,45		0,665			
	VV		0,665*0,1		0,067			
	VV		Součet		0,732			
72	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	67,176	29,00	1 948,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	VV		podium					
	VV		(1+4,22+1)*2,7*4		67,176			
	VV		Součet		67,176			
73	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,863	1 280,00	1 104,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
74	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,863	487,00	420,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 763			Konstrukce suché výstavby					754 048,44
75	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	105,045	742,50	77 995,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB					
	VV		S1					
	VV		Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
	VV		Č126-129					
	VV		6,9*3,7		25,530			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh					
	VV		(11,07+7,35+6,6)*3,25		81,315			
	VV		Součet		105,045			
76	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	210,090	60,50	12 710,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příčka ze sádkartonových desek montáž desek tl. 12,5 mm					
	VV		105,045*2		210,090			
	VV		Součet		210,090			
77	M	59030914	deska sádrovláknitá tl 12,5mm	m2	231,099	185,90	42 961,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska sádrovláknitá tl 12,5mm					
	VV		210,09*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		231,099			
78	K	763121429	SDK stěna přesazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	28,693	654,50	18 779,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna profil 100					
	VV		Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
	VV		Č141b					
	VV		1,34*3,7		4,958			
	VV		Č144-146					
	VV		0,85*3,7*3		9,435			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh					
	VV		Č226b pozn.4					
	VV		2,5*3,25		8,125			
	VV		Č226c					
	VV		1,9*3,25		6,175			
	VV		Součet		28,693			
79	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna přesazená	m2	28,693	42,90	1 230,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm					
	VV		Č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh + Č.118 pozn.4					
	VV		pozn.1					
	VV		28,693		28,693			
	VV		Součet		28,693			
80	M	59030025	deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	31,562	97,90	3 089,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm					
81	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,700	643,50	13 320,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		1np					
	VV		Č140-142a					
	VV		2,39+1,76+1,77+5,23		11,150			
	VV		Č142b+143					
	VV		1,28+5,02		6,300			
	VV		Č144-146					
	VV		1,16+1,06+1,03		3,250			
	VV		Součet		20,700			
82	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci vč.dodávky roštu	m2	278,020	280,50	77 984,61	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2np					
	VV		č226b+226c					
	VV		52,9+79,22		132,120			
	VV		1np					
	VV		č133					
	VV		145,9		145,900			
	VV		Součet		278,020			
83	M	590305701	podhled kazetový akustický - technický list č. 15a	m2	145,332	1 149,50	167 059,13	
	PP		podhled kazetový akustický vč. roštu, spojovacího materiálu + vložení absorberu					
	VV		132,12*1,1		145,332			
	VV		Součet		145,332			
84	M	590305701R	podhled kazetový akustický - technický list č. 15b	m2	160,490	1 978,90	317 593,66	
	PP		podhled kazetový akustický vč. roštu, spojovacího materiálu + vložení absorberu					
	VV		145,9*1,1		160,490			
	VV		Součet		160,490			
85	K	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,000	500,50	1 501,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
	VV		č133 - pozn.4					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	614,90	1 844,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zatěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
87	M	55331543	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P - ozn.D06	kus	3,000	1 021,90	3 065,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P					
88	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	10,427	1 100,00	11 469,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
89	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	10,427	330,00	3 440,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 764			Konstrukce klempířské				2 558,28	
90	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,450	389,00	2 509,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		č008					
	VV		1,35		1,350			
	VV		č139					
	VV		2		2,000			
	VV		č125					
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		6,450			
91	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,019	1 700,00	32,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
92	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	891,00	16,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 766			Konstrukce truhlářské				423 981,93	
93	K	766311111	Zpětná montáž dřevěného obkladu otopných těles, odstranění nátěrů, nové nátěry	m	16,500	560,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	VV		č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh					
	VV		pozn.2					
	VV		5,5*3		16,500			
	VV		Součet		16,500			
94	K	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	2,520	1 265,00	3 187,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m					
	VV		3,15*0,8		2,520			
	VV		Součet		2,520			
95	M	611-PL01	okno plast 3125x800mm - specifikace viz tab.PSV ozn.PL01	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
	PP		okno plast 3125x800mm - specifikace viz tab.PSV ozn.PL01					
96	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranná páska)	m	31,740	140,00	4 443,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	VV		(1,3+1,7)*2*1		6,000			
	VV		(2,3+1,75)*2*1		8,100			
	VV		(1,62+3,25)*2*1		9,740			
	VV		(3,15+0,8)*2*1		7,900			
	VV		Součet		31,740			
97	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	1 320,00	11 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
98	M	61162930	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 60x197cm - viz tab.PSV ozn.D01	kus	4,000	2 475,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 60x197cm					
99	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 70x197cm - viz tab.PSV ozn.D02	kus	1,000	2 475,00	2 475,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 70x197cm					
100	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 80x197cm - viz tab.PSV ozn.D04	kus	4,000	2 475,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197cm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	76660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
102	M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 90x197cm - viz tab.PSV ozn.D05, D06	kus	6,000	2 585,00	15 510,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 90x197cm					
103	K	76660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
104	M	61165614	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 2křídlové 145x197cm - viz tab.PSV ozn.D07	kus	1,000	9 845,00	9 845,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 2křídlové 145x197cm					
105	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
106	M	611629321	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 70x197cm posuvné vč.pojezdů - viz tab.PSV ozn.D03	kus	1,000	6 875,00	6 875,00	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 70x197cm					
107	K	76660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		D07					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	M	549172501	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	
109	K	76660718	Montáž dveřních křídel dokování staveče křídla	kus	17,000	165,00	2 805,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních doplňků staveče křídla					
110	M	54916362	kování dveřní staveč dveří	kus	17,000	275,00	4 675,00	CS ÚRS 2018 01
111	K	76660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
112	M	5539901	větrací mřížka Al pro dveře vč.spojovacího materiálu	pár	10,000	935,00	9 350,00	
	PP		větrací mřížka Al pro dveře vč.spojovacího materiálu					
113	K	76660722	Montáž dveřního kování	kus	17,000	88,00	1 496,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování					
114	M	54914620	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	17,000	715,00	12 155,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
115	K	76660725	Montáž panikového kování - dveře D07	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování lůžka pákové zástrčky					
116	M	5539001	paniková klika	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
117	K	766663917	Montáž padací lišty	kus	6,000	935,00	5 610,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava dveřních křídel dřevěných lůžka protiplechu					
	VV		D05					
	VV		3		3,000			
	VV		D06					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
118	M	6119901	integrovaná padací lišta (protihlukové dveře)	kus	6,000	4 180,00	25 080,00	
	PP		integrovaná padací lišta (protihlukové dveře)					
119	K	766-W01	M+D Okno 130x170cm venkovní pevně zasklené dělené, kování, povrchová úprava, parapet, protipožární EI 30 DP1	kus	1,000	34 467,00	34 467,00	
120	K	766-W02	M+D Okno 230x175cm venkovní oboustranně pevně zasklené dělené na 4 pole, kování, povrchová úprava, parapet, protipožární EI 30 DP1	kus	1,000	158 400,00	158 400,00	
121	K	766-W03	M+D 1.kř. dveře 162x325cm 1/3 prosklené, 2/3 kazetové v rámové zárubni - 110/230 cm + boční fixnisvětíky, kování, povrchová úprava, parapet a nadsvětílík nepožární s panikovým kovááním	kus	1,000	53 350,00	53 350,00	
122	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,953	923,00	879,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
123	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,953	470,00	447,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		767	Konstrukce zámečnické				680 242,52	
124	K	767001	M+D Únikového schodiště, úprava žárový Pz - viz výkres č.1.1.9	kg	3 811,000	143,15	545 544,65	
	PP		M+D Únikového schodiště, úprava žárový Pz - viz výkres č.1.1.9					
125	K	767002	M+D krytů otopných těles vč.povrchové úpravy - viz výkres č.1.1.6 pozn.5	m	25,890	2 073,39	53 680,07	
	VV		č129					
	VV		2,25+2		4,250			
	VV		č131					
	VV		1,84		1,840			
	VV		č133					
	VV		1,84*2+2,44*3		11,000			
	VV		č138					
	VV		1,76		1,760			
	VV		č139					
	VV		1,76		1,760			
	VV		č140-146					
	VV		1,76+1,76+1,76		5,280			
	VV		Součet		25,890			
126	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	38,000	567,37	21 560,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubováním					
127	M	55347077	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm	m2	25,000	2 057,00	51 425,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm					
128	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,839	1 210,00	5 855,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
129	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,839	450,00	2 177,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

D 771

Podlahy z dlaždic

30 800,87

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	11,665	244,00	2 846,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		Č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce					
	VV		Č226					
	VV		(18,6-1,87)*0,5		8,365			
	VV		6,6*0,5		3,300			
	VV		Součet		11,665			
131	M	59247474	dlaždice teracová broušená 30x30 cm	m2	12,832	283,00	3 631,46	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlaždice teracová broušená 30x30 cm					
	VV		11,665*1,1 Přepočtené koeficientem množství		12,832			
132	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	20,700	342,00	7 079,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2					
	VV		a4					
	VV		20,7		20,700			
	VV		Součet		20,700			
133	M	59761116	dlaždice keramické hutné protiskluzné I.jakost	m2	22,770	245,00	5 578,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,7*1,1		22,770			
	VV		Součet		22,770			
134	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,700	41,30	854,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
135	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	32,365	200,00	6 473,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
	VV		a4					
	VV		20,7		20,700			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce					
	VV		Č226					
	VV		(18,6-1,87)*0,5		8,365			
	VV		6,6*0,5		3,300			
	VV		Součet		32,365			
136	K	90001.1	M+D rozšíření stávajícího "generálního" klíče objektu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
137	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,537	508,00	780,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
138	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,537	362,00	556,39	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 773			Podlahy z litého teraca				13 620,30	
139	K	7735009101	Opravy podlah z litého teraca tl do 50 mm vnesením roztaveného tmelu s retuší do barvy podlahy	m2	13,377	905,00	12 106,19	
	PP		Opravy litých teracových podlah tl. do 30 mm vysekaných pásů šířky do 150 mm					
	VV		a3 - 30%					
	VV		44,59*0,30		13,377			
	VV		Součet		13,377			
140	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	1,707	545,00	930,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
141	K	998773181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace	t	1,707	342,00	583,79	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 776			Podlahy povlakové				218 172,65	
142	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	218,676	131,59	28 775,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
	VV		a1					
	VV		67,62		67,620			
	VV		a2					
	VV		98,82		98,820			
	VV		- podium					
	VV		-(1+4,22+1)*2,7		-16,794			
	VV		a5					
	VV		69,03		69,030			
	VV		Součet		218,676			
143	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	218,676	21,93	4 795,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
144	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	218,676	32,90	7 194,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	VV		a1					
	VV		67,62		67,620			
	VV		a2					
	VV		98,82		98,820			
	VV		- podium					
	VV		-(1+4,22+1)*2,7		-16,794			
	VV		a5					
	VV		69,03		69,030			
	VV		Součet		218,676			
145	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	218,676	328,98	71 940,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
146	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	218,676	142,56	31 174,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů hladkých					
	VV		a1					
	VV		67,62		67,620			
	VV		a2					
	VV		98,82		98,820			
	VV		- podium					
	VV		-(1+4,22+1)*2,7		-16,794			
	VV		a5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		69,03		69,030			
	VV		Součet		218,676			
147	M	28411050.BSE	vinylové dílce lepené bez obsahu ftalátů, tloušťka 2,00mm, protiskluznost R9	m2	240,544	263,41	63 361,70	
	VV		218,676*1,1 Přepočtené koeficientem množství		240,544			
148	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	128,070	16,49	2 111,87	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		Č126					
	VV		(7,1+3,26)*2		20,720			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Č129					
	VV		(7,1+6,45)*2		27,100			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Č133					
	VV		(18,3+7,72)*2		52,040			
	VV		0,2*2*5+0,55*2		3,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Č138					
	VV		(3,44+1,8+0,2)*2		10,880			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Č139					
	VV		(3,45+1,25+2,54+1,8+0,2+2+0,55+0,55)*2		24,680			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		Součet		128,070			
149	M	28411003	lišta soklová PVC	m	128,070	16,49	2 111,87	CS ÚRS 2018 01
	PP		lišta soklová PVC					
150	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	13,150	62,73	824,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		0,6*4		2,400			
	VV		0,7*1		0,700			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		1,45		1,450			
	VV		Součet		13,150			
151	M	553431100	přechodový profil	m	14,465	222,82	3 223,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		přechodový profil					
	VV		13,15*1,1		14,465			
	VV		Součet		14,465			
152	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,613	412,00	1 488,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
153	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	3,613	324,00	1 170,61	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 781			Dokončovací práce - obklady				243 795,03	
154	K	781471117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 kladených do malty	m2	115,265	658,00	75 844,37	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		Č.1.1.7 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		1,9*1,35		2,565			
	VV		1,9*1,5		2,850			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		Č129					
	VV		(1,2+1,8)*1,4		4,200			
	VV		Č138					
	VV		(1+1,2)*1,4		3,080			
	VV		Č140					
	VV		(1,94+1,24)*2*2		12,720			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Č141a					
	VV		(1,64+1,17)*2*2		11,240			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		Č141b					
	VV		(1,47+1,34)*2*2		11,240			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Č142a					
	VV		(2,02+1,23+1,84)*2*2		20,360			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		-0,8*2*2+(0,5+0,5)*2		-1,200			
	VV		Č142b					
	VV		(1,6+0,8)*2*2		9,600			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		Č143					
	VV		(2,75+1,8)*2*2,25		20,475			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV		Č144-146					
	VV		(1,4+0,85)*2*2,25*3		30,375			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 - Púdorys 2NP návrh					
	VV		Č226b					
	VV		2,5*1,4		3,500			
	VV		Č226c					
	VV		1,9*1,4		2,660			
	VV		Součet		115,265			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	M	59761003	dlaždice keramické - l.j.	m2	126,792	257,00	32 585,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		115,265*1,1		126,792			
	VV		Součet		126,792			
156	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	55,255	44,00	2 431,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		Č.1.1.7 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		1,9*1,35		2,565			
	VV		1,9*1,5		2,850			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		č129					
	VV		(1,2+1,8)*1,4		4,200			
	VV		č138					
	VV		(1+1,2)*1,4		3,080			
	VV		č140					
	VV		(1,94+1,24)*2*2		12,720			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č141a					
	VV		(1,64+1,17)*2*2		11,240			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č141b					
	VV		(1,47+1,34)*2*2		11,240			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č142b					
	VV		(1,6+0,8)*2*2		9,600			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 - Púdorys 2NP návrh					
	VV		č226b					
	VV		2,5*1,4		3,500			
	VV		č226c					
	VV		1,9*1,4		2,660			
	VV		Součet		55,255			
157	K	781494511	Plastové profily ukončovací tepené flexibilním tepídlem	m	75,680	82,00	6 205,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační tepené flexibilním tepídlem ukončovací					
	VV		Č.1.1.7 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		1,9+1,35*2		4,600			
	VV		1,9+1,5*2		4,900			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		č129					
	VV		1,2+1,8+1,4*2		5,800			
	VV		č138					
	VV		1+1,2+1,4*2		5,000			
	VV		č140					
	VV		(1,94+1,24)*2		6,360			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č141a					
	VV		(1,64+1,17)*2		5,620			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č141b					
	VV		(1,47+1,34)*2		5,620			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č142a					
	VV		(2,02+1,23+1,84)*2		10,180			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		-0,8*2+0,5+0,5		-0,600			
	VV		č142b					
	VV		(1,6+0,8)*2		4,800			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		č143					
	VV		(2,75+1,8)*2		9,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,6*3		-1,800			
	VV		č144-146					
	VV		(1,4+0,85)*2*3		13,500			
	VV		-0,6*3		-1,800			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.8 - Púdorys 2NP návrh					
	VV		č226b					
	VV		2,5+1,4*2		5,300			
	VV		č226c					
	VV		1,9+1,4*2		4,700			
	VV		Součet		75,680			
158	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	115,265	40,00	4 610,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
159	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	58,780	35,00	2 057,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		Č.1.1.7 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		1,9		1,900			
	VV		1,9		1,900			
	VV				0,000			
	VV		Č.1.1.6 - Púdorys 1NP návrh					
	VV		č129					
	VV		1,2+1,8		3,000			
	VV		č138					
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		č140					
	VV		(1,94+1,24)*2		6,360			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8		-0,800			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č141a					
	VV		(1,64+1,17)*2		5,620			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č141b					
	VV		(1,47+1,34)*2		5,620			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č142a					
	VV		(2,02+1,23+1,84)*2		10,180			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		-0,8*2+0,5+0,5		-0,600			
	VV		č142b					
	VV		(1,6+0,8)*2		4,800			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		č143					
	VV		(2,75+1,8)*2		9,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,6*3		-1,800			
	VV		č144-146					
	VV		(1,4+0,85)*2*3		13,500			
	VV		-0,6*3		-1,800			
	VV				0,000			
	VV		č.1.1.8 - Púdorys ZNP návrh					
	VV		č226b					
	VV		2,5		2,500			
	VV		č226c					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		58,780			
160	K	781734111	Montáž obkladů z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	92,527	391,00	36 178,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	VV		č.1.1.4 - Púdorys ZNP bourací práce					
	VV		č226 - 30%					
	VV		(18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30		47,845			
	VV				0,000			
	VV		č226a					
	VV		(11,07+0,15+7,35)*2,6		48,282			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		Součet		92,527			
161	M	596231141	pásek obkladový cihlový	m2	101,780	650,00	66 157,00	
	PP		pásek obkladový cihlový s nízkou nasákavostí 240x71x14mm					
	VV		92,527*1,1 Přepočtené koeficientem množství		101,780			
162	K	781739194	Příplatek k montáži obkladů z obkladaček cihelných za nerovný povrch	m2	47,845	187,00	8 947,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu					
	VV		č.1.1.4 - Púdorys ZNP bourací práce					
	VV		č226 - 30%					
	VV		(18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30		47,845			
	VV		Součet		47,845			
163	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	10,303	489,00	5 038,17	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
164	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	10,303	363,00	3 739,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				64 921,58	
165	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	39,448	78,00	3 076,94	CS ÚRS 2018 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	VV		viz desky OSB					
	VV		19,724*2		39,448			
	VV		Součet		39,448			
166	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	78,896	91,00	7 179,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		39,448*2		78,896			
	VV		Součet		78,896			
167	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,835	127,00	2 265,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		zárubně					
	VV		(0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)*4		3,680			
	VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,940			
	VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,940			
	VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*3		2,880			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
	VV		(0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,980			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,450			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*3		3,675			
	VV		(1,45+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		1,090			
	VV		Součet		17,835			
168	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,670	110,00	3 923,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		17,835*2		35,670			
	VV		Součet		35,670			
169	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	236,470	55,00	13 005,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický					
	VV		č.1.1.6 - Púdorys INP návrh					
	VV		č126					
	VV		7,1*1,4		9,940			
	VV		-0,9*1,4		-1,260			
	VV		č129					
	VV		(6,9+6,45)*2*1,4		37,380			
	VV		-0,9*1,4		-1,260			
	VV		č131					

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,12+6,03)*2*1,25		32,875			
	VV		-1,45*1,25		-1,813			
	VV		-0,9*1,25+0,55*1,25*2		0,250			
	VV		-0,8*1,25*2		-2,000			
	VV		č133					
	VV		(18,3+7,72)*2*1,4		72,856			
	VV		-0,9*1,4*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,4+0,55*1,4*2		0,420			
	VV		č138					
	VV		(3,44+1,8)*2*1,4		14,672			
	VV		-0,9*1,4		-1,260			
	VV		č139					
	VV		(3,45+1,25+2,54+1,9)*2*1,4		25,592			
	VV		-0,9*1,4*2+0,55*1,4*4		0,560			
	VV				0,000			
	VV		č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh					
	VV		č226b					
	VV		(7,35+6,85)*1,4		19,880			
	VV		-0,9*1,4		-1,260			
	VV		č226c					
	VV		(6,85+11,07+6,85)*1,4		34,678			
	VV		-0,9*1,4		-1,260			
	VV		Součet		236,470			
170	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	236,470	150,00	35 470,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				194 605,79	
171	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	908,196	115,00	104 442,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		viz oškrabání					
	VV		908,196		908,196			
	VV		Součet		908,196			
172	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	5,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
173	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	315,000	4,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m					
	VV		300*1,05 Přepočtené koeficientem množství		315,000			
174	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	982,059	12,00	11 784,71	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 1PP návrh					
	VV		30		30,000			
	VV				0,000			
	VV		č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh					
	VV		30		30,000			
	VV				0,000			
	VV		č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh					
	VV		č126					
	VV		7,1*3,7		26,270			
	VV		č129					
	VV		45,18		45,180			
	VV		(6,9+6,45)*2*(3,7-1,4)		61,410			
	VV		-2,24*2,35+(2,24+2,35*2)*0,4		-2,488			
	VV		č131					
	VV		44,59		44,590			
	VV		(7,12+6,03)*2*(3,75-1,25)		65,750			
	VV		č133					
	VV		145,9		145,900			
	VV		(18,3+7,72)*2*(3,7-1,4)		119,692			
	VV		č138					
	VV		6,46		6,460			
	VV		(3,44+1,8)*2*(3,7-1,4)		24,104			
	VV		č139					
	VV		14,07		14,070			
	VV		(3,45+1,25+2,54+1,9)*2*(3,7-1,4)		42,044			
	VV		č140					
	VV		2,39		2,390			
	VV		(1,94+1,24)*2*(3,7-2)		10,812			
	VV		č141a					
	VV		1,76		1,760			
	VV		(1,64+1,17)*2*(3,7-2)		9,554			
	VV		č141b					
	VV		(1,47+1,34)*2*(3,7-2)		9,554			
	VV		č142a					
	VV		5,23		5,230			
	VV		(2,02+1,23+1,84)*2*(3,7-2)		17,306			
	VV		č142b					
	VV		1,28		1,280			
	VV		(1,6+0,8)*2*(3,7-2)		8,160			
	VV		č143					
	VV		5,02		5,020			
	VV		(2,75+1,8)*2*(3,7-2)		15,470			
	VV		č144-146					
	VV		1,16+1,06+1,03		3,250			
	VV		(1,4+0,85)*2*(3,7-2)*3		22,950			
	VV				0,000			
	VV		č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh					
	VV		č226a					
	VV		(11,07+0,15+7,35)*(3,25-2,6)		12,071			
	VV		č226b					
	VV		52,9		52,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,35+6,85)*(3,25-1,4)		26,270			
	VV		č226c					
	VV		79,22		79,220			
	VV		(6,85+11,1+6,85)*(3,25-1,4)		45,880			
	VV		Součet		982,059			
175	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	982,059	57,00	55 977,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
176	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	982,059	20,00	19 641,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				69 407,78	
177	K	786-Z01	M+D zatemňovací rolety 1850x2350mm, El ovládání, specifikace viz tab.PSV ozn.Z01	kus	2,000	12 920,05	25 840,10	
178	K	786-Z02	M+D zatemňovací rolety 2450x2350mm, El ovládání, specifikace viz tab.PSV ozn.Z03	kus	3,000	14 522,56	43 567,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listy - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: a) Zařízení pro vytápění staveb D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.1.1 Technická zpráva - ÚT 1.4.1.2 Půdorys 1.NP - ÚT 1.4.1.3 Půdorys 2.NP - ÚT

Cena bez DPH

97 417,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 417,05	21,00%	20 457,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 874,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

97 417,05

PSV - Práce a dodávky PSV

84 327,05

733 - Ústřední vytápění - potrubí

21 407,27

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 031,84

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

49 887,94

OST - Ostatní

13 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis: 01-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 417,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

84 327,05

D 733

Ústřední vytápění - potrubí

21 407,27

1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	35,000	25,30	885,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
2	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15	m	60,000	339,90	20 394,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli [mapress] DN 15					
3	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,064	1 265,00	80,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
4	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,037	1 265,00	46,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 734

Ústřední vytápění - armatury

13 031,84

5	K	734200811	Demontáž armatur závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	28,000	29,81	834,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2					
6	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	7,000	310,20	2 171,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační G 1/2					
7	K	7342216T1	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	7,000	858,00	6 006,00	
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem [R 456]					
8	K	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	7,000	195,80	1 370,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C					
9	K	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	11,000	128,70	1 415,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G 1/2					
10	K	734291931	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	11,000	78,87	867,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy armatur závitových zpětná montáž šroubení přímých, rohových do G 1/2					
11	K	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	11,000	32,12	353,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání					
12	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,004	1 551,00	6,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
13	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,007	909,70	6,37	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

49 887,94

14	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	31,440	32,23	1 013,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových					
15	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	9,000	104,17	937,53	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm					
16	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	122,10	244,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
17	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm	kus	3,000	158,40	475,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm					
18	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	18,000	11,99	215,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
19	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	60,240	20,46	1 232,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
	VV		31,44+28,8		60,240			
20	K	735192921	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm	kus	7,000	102,96	720,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých do 1500 mm					
21	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	1,000	115,50	115,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm					
22	K	735192925	Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého do 1500 mm	kus	3,000	147,40	442,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových třířadých do 1500 mm					
23	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	23,566	48,73	1 148,37	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových					
24	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	23,566	10,23	241,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových					
25	K	735151279	Otopná tělesa panelová jednodesková 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	3 791,70	3 791,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou [KORADO Radik Klasik, typ 11] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2351 W	kus	3,000	5 662,80	16 988,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu					
27	K	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000	6 296,40	12 592,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu					
28	K	735151679	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	1,000	8 276,40	8 276,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 23] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W					
29	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	57,260	10,99	629,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Napuštění vody do otopných těles					
	VV		33,7+23,56		57,260			
30	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,361	1 331,00	480,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
31	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,317	1 080,20	342,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D OST Ostatní							13 090,00	
32	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	3,000	385,00	1 155,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
33	K	vp_ost0002	Koordinace řemesel	hod	4,000	385,00	1 540,00	
	PP		Koordinace řemesel					
34	K	vp_ost0003	Kompletní zaregulování systému vytápění	hod	7,000	385,00	2 695,00	
	PP		Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					
35	K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	2,000	385,00	770,00	
	PP		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy					
36	K	vp_ost0007	Spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		Spojovací, těsnící a závěsný materiál					
37	K	vp001001	Topná zkouška	hod	3,000	385,00	1 155,00	
	PP		Topná zkouška					
38	K	vp001002	Stavební přípomoc	hod	5,000	385,00	1 925,00	
	PP		Stavební přípomoc - sekání, řezání drážek včetně zapravení apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_1 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní jídelna)

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: c) Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.3.1 Technická zpráva - ZTI 1.4.3.2 Půdorys 1.PP - ZTI 1.4.3.3 Půdorys 1.NP - ZTI 1.4.3.4 Půdorys 2.NP - ZTI

Cena bez DPH		304 600,63	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	304 600,63	21,00%	63 966,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	368 566,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_1 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

304 600,63

PSV - Práce a dodávky PSV

304 600,63

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	36 334,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 794,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	107 439,59
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	110 032,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis: 01C_1 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

304 600,63

D		PSV	Práce a dodávky PSV						304 600,63
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						36 334,07
1	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	4 246,00	4 246,00	CS ÚRS 2018 01	
PP		Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100							
2	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	671,00	1 342,00	CS ÚRS 2018 01	
PP		Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100							
3	K	721140925	Potrubí litinové odpadní kráčení trub DN 100	kus	1,000	92,07	92,07	CS ÚRS 2018 01	
PP		Opravy odpadního potrubí litinového kráčení trub DN 100							
4	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2018 01	
PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50							
5	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	280,50	280,50	CS ÚRS 2018 01	
PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75							
6	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2018 01	
PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110							
7	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70	m	5,000	437,80	2 189,00	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70							
8	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	3,000	437,80	1 313,40	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100							
9	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	3,000	463,10	1 389,30	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70							
10	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	2,000	578,60	1 157,20	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100							
11	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	353,10	3 531,00	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40							
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,000	391,60	2 741,20	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50							
13	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	4,000	558,80	2 235,20	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100							
14	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	70,18	491,26	CS ÚRS 2018 01	
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
15	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	77,77	155,54	CS ÚRS 2018 01	
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
16	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	115,50	577,50	CS ÚRS 2018 01	
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100							
17	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 052,70	1 052,70	CS ÚRS 2018 01	
PP		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50							
18	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	hod	16,000	385,00	6 160,00		
PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci - vysekání (vyřezávání) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí							
19	M	7212211R	Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00		
PP		Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci							
20	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	34,000	22,11	751,74	CS ÚRS 2018 01	
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
VV		5+3+3+2+10+7+4							
VV		34,000							
21	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,044	646,80	28,46	CS ÚRS 2018 01	
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						50 794,93
22	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	1,000	8,26	8,26	CS ÚRS 2018 01	
PP		Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm							
23	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	1,000	138,60	138,60	CS ÚRS 2018 01	
PP		Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm							
24	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	33,000	294,80	9 728,40	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svariovaných polyfúzí PN 16 (30K 1,74) D 20 x 2,8							
VV		SV+TV							
VV		26+7							
VV		33,000							
25	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	35,000	359,70	12 589,50	CS ÚRS 2018 01	
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svariovaných polyfúzí PN 16 (30K 1,74) D 25 x 3,5							
VV		SV+TV							
VV		23+12							
VV		35,000							
26	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	33,000	60,72	2 003,76	CS ÚRS 2018 01	
PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm							
27	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	35,000	72,49	2 537,15	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
28	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	190,30	190,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
29	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	200,20	1 001,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
30	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	398,20	1 592,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
31	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	979,00	979,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4					
32	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	355,30	710,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
33	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	335,50	335,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 16 do 120°C G 3/4					
34	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	68,000	44,22	3 006,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		33+35		68,000			
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	68,000	40,15	2 730,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
36	K	722303R	Zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod	hod	20,000	385,00	7 700,00	
	PP		Zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod - vysekání (vyřezování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
37	M	722304R	Materiál pro zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Materiál pro zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod					
38	K	99872210Z	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,074	579,70	42,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				107 439,59	
39	K	72511113Z	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	2 024,00	2 024,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					
40	K	72511202Z	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4 177,80	16 711,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
41	K	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	1,000	11 660,00	11 660,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem					
42	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	6,000	2 640,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápchovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupku nebo krytu na sifon 600 mm					
43	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 501,00	6 501,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
44	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	3 795,00	3 795,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
45	K	725531102	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW	soubor	1,000	5 049,00	5 049,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
46	K	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumuláční závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	13 310,00	13 310,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumuláční s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)					
47	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4	kus	1,000	1 053,80	1 053,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4					
48	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	229,90	689,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
49	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	4,000	1 705,00	6 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm					
50	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 729,00	3 729,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
51	K	72582269R	Beztaková umyvadlová stojánková páková baterie s výpustí	soubor	2,000	4 070,00	8 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie pro beztakové ohřívače vody - beztaková umyvadlová stojánková páková baterie s výpustí					
52	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	1 854,60	11 127,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40					
53	K	72586214R	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídatnou mechanickou uzávěrkou kulíčkou pro suchý stav	kus	1,000	433,40	433,40	
	PP		Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídatnou mechanickou uzávěrkou kulíčkou pro suchý stav					
54	K	72598012R	Dvířka nerez 30/20 s rámem	kus	1,000	495,00	495,00	
	PP		Dvířka Dvířka nerez 30/20 s rámem					
55	K	99872510Z	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,300	202,95	60,89	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				110 032,04	
56	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	10 395,00	41 580,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
57	K	72613104R	Ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, 2 množství splachování, ovládací tlačítko, automatické / bezdotykové /D+M/	kpl	4,000	15 761,90	63 047,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vlastnosti - Ruční i bezdotykové ovládání splachování - Automatické spuštění splachování - Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky - Ovládací tlačítko přisroubovatelné - Napájení pomocí síťového zdroje - Externí síťový zdroj - Transformace síťového napětí na nízké napětí 4,1 V DC - Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí - S konektory chráněnými proti přepólování - Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím - Infračervený senzor samonastavitelný - Spolehlivá IR detekce vzdálenosti - Interval spláchnutí přednastavený - Interval spláchnutí nastavitelný - Předspláchnutí nastavitelné - Minimální doba zdržení nastavitelná - Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním výrobce - Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat - Ovládání splachování deaktivovatelné přes ovládání pro údržbu - Zvedací mechanismus s nízkou hlučností - Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací - Odolný proti vandalům - Snadná údržba a čištění Technické údaje - Druh ochrany IP45 - Jmenovité napětí 85-240 V AC - Síťová frekvence 50-60 Hz - Provozní napětí 4,1 V DC - Interval spláchnutí, rozsah nastavení 1-168 h - Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě 24 h - Doba zdržení, rozsah nastavení (s) 1-60 s - Doba zdržení, nastavení ve výrobě 7 s					

58	K	72613105R	Dálkové servisní ovládání - přístřešství k automatickému splachování	kpl	1,000	5 353,70	5 353,70	
59	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,075	676,50	50,74	CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_2 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavební a mimo stavební dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným váznými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: c) Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.3.1 Technická zpráva - ZTI 1.4.3.2 Půdorys 1.PP - ZTI 1.4.3.3 Půdorys 1.NP - ZTI 1.4.3.4 Půdorys 2.NP - ZTI

Cena bez DPH		41 037,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 037,25	21,00%	8 617,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 655,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_2 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum:

05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 037,25

PSV - Práce a dodávky PSV

41 037,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 413,98

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 510,04

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

11 113,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pethřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_2 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)

Místo:

Pethřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 037,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

41 037,25

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

16 413,98

1	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrda DN 75	kus	2,000	415,80	831,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75					
2	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	280,50	280,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75					
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	353,10	353,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40					
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	14,000	391,60	5 482,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50					
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	70,18	140,36	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
6	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	2,000	204,60	409,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000	22,11	331,65	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
VV			1+14		15,000			
8	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci	hod	8,000	385,00	3 080,00	
PP			Zednické a stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					

9	M	7212211R	Materiál pro zednické a stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Materiál pro zednické a stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci					
10	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,008	646,80	5,17	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

13 510,04

11	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	2,000	7,47	14,94	CS ÚRS 2018 01
PP			Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm					
12	K	722171933	Potrubí plastové - vsazení odbočky D do 25 mm	kus	2,000	117,70	235,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm					
13	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	294,80	2 948,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svar ovalitými polyfúzemi PN 16 (obk 2,4) D 20 x 2,8					
VV			5+5		10,000			
14	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	52,36	523,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
15	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	200,20	400,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnký pro výtokový ventil G 1/2					
16	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	364,10	728,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2					
17	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	44,22	442,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
18	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	40,15	401,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
19	K	722303R	Zednické a stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	hod	6,000	385,00	2 310,00	
PP			Zednické a stavební přípomoc pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
20	M	722304R	Materiál pro zednické a stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Materiál pro zednické a stavební přípomoc pro vnitřní vodovod					
21	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,010	579,70	5,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 725

Zdravotnicka - zařízení předměty

11 113,23

22	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	2,000	2 640,00	5 280,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm					
23	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	229,90	459,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
24	K	725819301	Montáž ventilů stojánkových G 1/2	soubor	2,000	55,44	110,88	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	5514099R	Umyvadlová páková baterie jen na studenou vodu	kus	2,000	1 595,00	3 190,00	
	PP		Umyvadlová páková baterie jen na studenou vodu					
26	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	309,10	618,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
27	K	72598013R	Dvířka nerez 30/30 s rámem	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Dvířka Dvířka nerez 30/30 s rámem					
28	K	72598018R	Mřížka větrací 15/15	kus	2,000	165,00	330,00	
	PP		Mřížka větrací 15/15					
29	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,036	676,50	24,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8013913

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.4.1 Technická zpráva - El 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - osvětlení - El 1.4.4.3 Půdorys 2.NP - osvětlení - El 1.4.4.4 Půdorys 1.NP - zásuvkové a sílové rozvody - El 1.4.4.5 Půdorys 2.NP - zásuvkové a sílové rozvody - El 1.4.4.6 Rozvaděč RP1.6 1.4.4.7 Rozvaděč RP2.4

Cena bez DPH

324 859,26

DPH základní
snížená

Základ daně
324 859,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 220,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

393 079,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
Soupis:

01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	324 859,26
PSV - Práce a dodávky PSV	289 142,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	289 142,26
M - Práce a dodávky M	35 717,00
21-M - Elektromontáže	35 717,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
 Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
 Soupis: 01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019
 Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

324 859,26

D	PSV		Práce a dodávky PSV				289 142,26	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				289 142,26	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	150,000	38,50	5 775,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
2	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	150,000	13,20	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323					
	VV		24+126		150,000			
3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	250,000	55,00	13 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
4	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	250,000	21,23	5 307,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
5	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	200,000	38,50	7 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
6	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	200,000	31,79	6 358,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340					
7	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	70,000	61,60	4 312,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
8	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	70,000	13,20	924,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2					
	VV		4+1+8+8+3+33+7+6		70,000			
9	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	61,60	1 848,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
10	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	30,000	84,70	2 541,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		rozvodka krabicová z PH KR 97/5					
	VV		4+1+8+8+3+6		30,000			
11	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	80,000	9,90	792,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
12	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	80,000	15,40	1 232,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem 4mm2					
	VV		8+3+3+10+10+2+2+42		80,000			
13	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	6,000	11,00	66,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně (lehká a střední (CGSG), počtu žil do 7					
14	M	34143178	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 3x2,50mm2	m	6,000	23,98	143,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 3x2,50mm2					
	VV		3*2		6,000			
15	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	24,000	13,20	316,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
16	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	24,000	13,20	316,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2					
	VV		4*6		24,000			
17	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	650,000	13,20	8 580,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
18	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	650,000	14,30	9 295,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
	VV		545+90+15		650,000			
19	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	445,000	16,50	7 342,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
20	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	445,000	22,00	9 790,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
	VV		380+65		445,000			
21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	100,000	14,30	1 430,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
22	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	100,000	21,01	2 101,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
23	K	741132101	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	28,60	228,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2		8,000			
24	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	46,000	28,60	1 315,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	VV		(3*2)+(20*2)		46,000			
25	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	33,00	66,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
26	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	38,50	38,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
27	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 100 kg					
28	M	35713135	Oceloplechová rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, 84 modulárních jednotek	kus	1,000	3 575,00	3 575,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oceloplechová rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, 84 modulárních jednotek - rozvaděč RP1.6 - rozměr 620x580x160mm - řada 21 modulů					
29	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové Ø do 10 mm s podpěrou	m	10,000	60,50	605,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
30	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	10,000	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
31	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	50,60	303,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
32	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	31,79	63,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
33	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	4,000	23,98	95,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10 mm					
34	K	PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, svorkovnice, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)					
35	K	PKR5	Kabelové průchodky pro rozvaděče	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Kabelové průchodky pro rozvaděče					
36	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000	61,60	246,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
37	M	34535512	spínač jednopolový 10A bílý	kus	4,000	108,90	435,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		spínač jednopolový 10A bílý					
	VV		1+1+1+1		4,000			
38	M	34535400	přístroj spínače jednopolového 10A 3558-A01340	kus	4,000	96,80	387,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		přístroj spínače jednopolového 10A 3558-A01340					
39	K	741310204	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S-jednopolový+signální doutnavka	kus	1,000	61,60	61,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1S-jednopolových se signální doutnavkou					
40	M	34536398	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,000	544,50	544,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C					
41	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	8,000	61,60	492,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
42	M	34535406	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	8,000	112,20	897,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340					
	VV		4+2+2		8,000			
43	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	8,000	107,80	862,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
44	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	8,000	61,60	492,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-seriových					
45	M	34535405	přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340	kus	8,000	137,50	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340					
	VV		1+3+2+2		8,000			
46	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	8,000	118,80	950,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
47	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	3,000	61,60	184,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
48	M	34535711	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	3,000	108,90	326,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		přepínač křížový řazení 7 10A bílý					
	VV		2+1		3,000			
49	M	34535407	přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	3,000	145,20	435,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340					
50	K	741311004	Montáž čidla pohybu do podhledu se zapojením vodičů	kus	6,000	217,80	1 306,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu do podhledu					
51	M	3455110201V	pohybové čidlo, IP44, bílé, 360°, vestavné do podhledu	kus	6,000	1 089,00	6 534,00	
52	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	33,000	71,50	2 359,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
53	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	33,000	137,50	4 537,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý					
	VV		9+1+1+4+2+2+13+1		33,000			
54	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	7,000	71,50	500,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
55	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	7,000	178,20	1 247,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zásuvka 2násobná 16A bílá					
	VV		3+2+2		7,000			
56	M	34536700	rámček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	9,000	20,90	188,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		rámček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
	VV		2+1+2+1+1+1+1		9,000			
57	M	34536705	rámček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	8,000	38,50	308,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		rámček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný					
	VV		1+1+2+1+1+1+1		8,000			
58	M	34536710	rámček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný	kus	4,000	53,90	215,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		rámček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný					
	VV		2+2		4,000			
59	M	345367101V	rámček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný	kus	5,000	71,50	357,50	
	VV		1+3+1		5,000			
60	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	25,000	38,50	962,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
	VV		3+2+7+1+10+2		25,000			
61	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	3,000	137,50	412,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
62	M	35822107R1	jistič 1pólový-charakteristika C 6A	kus	2,000	162,80	325,60	
	PP		jistič 1pólový-charakteristika C 6A					
63	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	7,000	112,20	785,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
64	M	35822109r1	jistič 1pólový-charakteristika C 10A	kus	1,000	145,20	145,20	
	PP		jistič 1pólový-charakteristika C 10A					
65	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	10,000	97,90	979,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
66	M	35822111R2	jistič 1pólový-charakteristika C 16A	kus	2,000	146,30	292,60	
	PP		jistič 1pólový-charakteristika C 16A					
67	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	49,50	49,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
68	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	416,90	416,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 16A					
69	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	49,50	49,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní					
70	M	35822405R1	jistič 3pólový-charakteristika B 40A	kus	1,000	724,90	724,90	
71	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	71,50	143,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
72	M	35889206R2	chránič proudový 1pólový 10A pracovního proudu 0.03 A	kus	2,000	1 529,00	3 058,00	
	PP		chránič proudový 1pólový 10A pracovního proudu 0.03 A					
73	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	71,50	71,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní					
74	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	1 199,00	1 199,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A					
75	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	71,50	71,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní					
76	M	35889206R1	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	
	PP		chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A					
77	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	1,000	60,50	60,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
78	M	354420900R1	stykač 20-20	kus	1,000	478,50	478,50	
	PP		stykač 20-20					
79	K	74725110123V	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2. stupeň včetně pojistek	kpl	1,000	283,80	283,80	
80	M	358895050895V	přepětová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň včetně pojistek 315A	kpl	1,000	9 889,00	9 889,00	
	PP		přepětová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň včetně pojistek 125A-válcové					
81	K	7471124639V	Montáž napájecího zdroje pro sanitární techniku/AUS/baterie	kus	2,000	196,90	393,80	
	PP		Montáž napájecího zdroje pro sanitární techniku/AUS/baterie					
82	M	3453556282V	napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/1 zařízení	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	
	PP		vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC					
83	M	3453556282Y1	napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/3 zařízení	kus	1,000	2 299,00	2 299,00	
	PP		vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC					
84	K	7471134108V	Montáž osoušeč rukou do 2,5kW	kus	2,000	275,00	550,00	
	PP		Montáž osoušeč rukou do 2,5kW					
85	M	3453556R148V	osoušeč rukou 1,5kW/IP23	kus	2,000	6 589,00	13 178,00	
	PP		osoušeč rukou 1,5kW/IP23					
86	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
87	K	748VNP1	Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h	kus	6,000	233,20	1 399,20	
	PP		Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h					
	VV		5+1		6,000			
88	M	VD NP1v1	NP1 Svítidlo nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h	kus	5,000	1 485,00	7 425,00	
	PP		NP1 Svítidlo nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h					
	VV		2+2+1		5,000			
89	M	VD N1v1	N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h	kus	1,000	1 237,50	1 237,50	
	PP		N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h					
90	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	1,000	233,20	233,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj					
91	M	VD D2v120	D2 zářivkové svítidlo, nástěnné, přisazené, kruhové, 1x35W/IP44	kus	1,000	3 245,00	3 245,00	
	PP		D2 zářivkové svítidlo, nástěnné, přisazené, kruhové, 1x35W/IP44					
	VV		elektronický předřadník					
92	K	741371022	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje	kus	9,000	233,20	2 098,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje					
93	M	VD C3v122	C1 zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, kruhové, 2x18W/IP44	kus	9,000	2 178,00	19 602,00	
	PP		C1 zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, kruhové, 2x18W/IP44					
	VV		elektronický předřadník					
			6+3		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	741371024	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 3 zdroje	kus	18,000	233,20	4 197,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 3 zdroje					
95	M	141512147V	B4 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu 3x36W/IP20, bílá mřížka	kus	18,000	1 452,00	26 136,00	
	PP		B4 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu 3x36W/IP20, bílá mřížka patice G13, 3350 lm, 4300K, el.předřadník					
96	K	741371025	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	24,000	233,20	5 596,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje					
97	M	VD C3v123	D1 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, rastr 600x600, zdroj 4x18W/IP20, matná mřížka	kus	24,000	1 155,00	27 720,00	
	PP		D1 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, rastr 600x600, zdroj 4x18W/IP20, matná mřížka 1350 lm, 4300K, elektr.předřadník					
	VV		9+15		24,000			
98	M	X1	recyklace OEEZ - svítidla	kus	57,000	9,24	526,68	
	PP		recyklace OEEZ - svítidla					
	VV		9+18+24+5+1		57,000			
99	M	X2	recyklace OEEZ - sv. zdroje	kus	174,000	2,75	478,50	
	PP		recyklace OEEZ - sv. zdroje					
	VV		(9*2)+(18*3)+(24*4)+(5*1)+(1*1)		174,000			
100	K	748111221V	Přemístění svítidla B2-zářivkové svítidlo, přisazené, bílá mřížka, zdroj 3x36W/IP20	kus	15,000	308,00	4 620,00	
	PP		Přemístění svítidla B2-zářivkové svítidlo ze stávající auly. Odpojení a znovu zapojení. Demontáž a zpětná montáž.					
101	K	VL6	Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel a elektrorozvodů	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel a elektrorozvodů					
102	M	VD318	Demontáž a ekologická likvidace stávajících instalačních krabic a rozvodek	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících instalačních krabic a rozvodek					
103	M	VD31	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů					
104	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení					
105	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Měření intenzity osvětlení					
106	M	VD NP126	Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram	kus	5,000	55,00	275,00	

D M Práce a dodávky M 35 717,00

D 21-M Elektromontáže 35 717,00

107	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	8,000	385,00	3 080,00	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů					
108	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	16,000	352,00	5 632,00	
	PP		Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
109	K	016	Zednické přípomoc, sekání pro EI	hod	24,000	330,00	7 920,00	
	PP		Zednické přípomoc, sekání pro EI					
110	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	hod	24,000	330,00	7 920,00	
	PP		Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
111	K	Z10290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm					
112	K	Z10290881	Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici	kus	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici					
113	K	PK1V	Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)					
114	K	VL7.3	Práce ve stávajícím rozváděči - 2x	hod	18,000	275,00	4 950,00	
	PP		Práce ve stávajícím rozváděči					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 8013913

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP 1.4.5.2 Púdorys 1.PP - SLP 1.4.5.3 Púdorys 1.NP - SLP 1.4.5.4 Púdorys 2.NP - SLP

Cena bez DPH

153 495,02

DPH základní
snižená

Základ daně
153 495,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 233,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

185 728,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum:

05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

153 495,02

PSV - Práce a dodávky PSV

153 495,02

2101 - SKS	79 564,02
2108 - R - Rozhlas	17 072,00
2110 - HZ - Hodiny a zvonění	30 789,00
21-M - Elektromontáže	26 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis: 01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

153 495,02

D	PSV	Práce a dodávky PSV	153 495,02
D	2101	SKS	79 564,02

1	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6	kus	4,000	275,00	1 100,00	
	PP		Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6					
2	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6	kus	4,000	242,00	968,00	
	PP		Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6					
	VV		1+1+1+1		4,000			
3	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	kus	3,000	275,00	825,00	
	PP		Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6					
4	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6	kus	3,000	242,00	726,00	
	PP		Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6					
	VV		1+1+1		3,000			
5	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
	PP		Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní					
6	M	VD21010020V	Wireless Acces point - nástěnný	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		Wireless Acces point - nástěnný					
7	K	21010021V	Montáž - zásuvka multifunkční	kus	4,000	275,00	1 100,00	
	PP		Montáž - zásuvka multifunkční					
8	M	VD21010022V	Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV	kus	4,000	1 375,00	5 500,00	
	PP		Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV					
	VV		2+2		4,000			
9	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	kus	22,000	165,00	3 630,00	
	PP		Montáž konektor datový, včetně proměření					
10	M	VD21010040V	konektor RJ45 včetně proměření	kus	22,000	110,00	2 420,00	
	PP		konektor RJ45 včetně proměření					
	VV		(4*2+3)*2		22,000			
11	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	61,60	1 232,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
12	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	20,000	13,20	264,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2					
	VV		4+3+4+9		20,000			
13	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	85,80	1 716,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodky se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
14	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	20,000	97,90	1 958,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		rozvodka krabicová z PH KR 97/5					
15	K	21010048V	Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)	m	90,000	38,50	3 465,00	
	PP		Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)					
	VV		30+30+30		90,000			
16	M	VD21010049V	HDMI kabel, včetně konektorů	m	30,000	108,90	3 267,00	
	PP		3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
	VV		15+15		30,000			
17	M	VD21010050V	VGA kabel, včetně konektorů	m	30,000	108,90	3 267,00	
	PP		3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
	VV		15+15		30,000			
18	M	VD21010051V	AV kabe cinch-cinch včetně konektorů	m	30,000	108,90	3 267,00	
	PP		AV kabel 3 žilový cinch-cinch (audio+kompozit)					
	VV		15+15		30,000			
19	K	21010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	510,000	16,50	8 415,00	
20	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	510,000	19,80	10 098,00	
	PP		UTP sdělovací datový kabel, cat. 6					
	VV		60+60+60+50+40+60+60+40+40+40		510,000			
21	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
	PP		Aplikace montážního příslušenství					
22	M	VD21010057V	Montážní příslušenství racku	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
23	K	21010058V	Oživení systému	kpl	1,000	1,02	1,02	
	PP		Oživení systému					
24	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	250,000	38,50	9 625,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
25	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	250,000	22,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					

D	2108	R - Rozhlas					17 072,00
26	K	741112061v2	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	61,60	308,00
PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	5,000	13,20	66,00
PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2					
		CS ÚRS 2018 01					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	21080010V	Montáž sdělovacího kabelu	m	140,000	22,00	3 080,00	
	PP		Montáž sdělovacího kabelu					
	VV		70x70		140,000			
29	M	VD21080011V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	70,000	13,20	924,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²					
	VV		25x30+15		70,000			
30	M	VD21080012V	SYKFY 2x2x0,8	m	70,000	13,20	924,00	
	PP		SYKFY 2x2x0,8					
31	K	21080013V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
	PP		Oživení, zaškolení, revize					
32	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	140,000	38,50	5 390,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm					
33	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	140,000	22,00	3 080,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323					
D 2110 HZ - Hodiny a zvonění							30 789,00	
34	K	21100002V	Instalace - hodin, komplet	kus	1,000	550,00	550,00	
	PP		Instalace - hodin, komplet					
35	M	VD21100003V	Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku-nástěnné	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku - nástěnné - výběr dle investora - dle předchozích etap elektroinstalace					
36	K	21100004V	Instalace zvonku	kus	4,000	330,00	1 320,00	
	PP		Instalace zvonku					
37	M	VD21100005V	Školní zvonek 75V	kus	4,000	2 420,00	9 680,00	
	PP		Školní zvonek 75V - výběr dle investora - dle předchozích etap elektroinstalace					
	VV		1+1+1+1		4,000			
38	K	741112061v2	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	61,60	616,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
39	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	10,000	13,20	132,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2					
40	K	21100009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	130,000	22,00	2 860,00	
	PP		Montáž sdělovacího kabelu					
	VV		65x65		130,000			
41	M	VD21100009V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	65,000	13,20	858,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²					
	VV		35x30		65,000			
42	M	VD21100010V	SYKFY 2x2x0,8	m	65,000	13,20	858,00	
	PP		SYKFY 2x2x0,8					
43	K	21100011V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
	PP		Oživení, zaškolení, revize					
44	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	130,000	38,50	5 005,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm					
45	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	130,000	22,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323					
D 21-M Elektromontáže							26 070,00	
46	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	8,000	275,00	2 200,00	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů					
47	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
48	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	hod	18,000	220,00	3 960,00	
	PP		Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.					
49	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	hod	18,000	330,00	5 940,00	
	PP		Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
50	K	PK1V	Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
	PP		Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBR)					
51	K	VL7.3	Práce ve stávajícím rozvaděči - 2x	hod	24,000	330,00	7 920,00	
	PP		Práce ve stávajícím rozvaděči					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01F - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum:

05.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

57 410,10

PSV - Práce a dodávky PSV

57 410,10

2107 - EPS

57 410,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt: SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis: 01F - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

57 410,10

D	PSV	Práce a dodávky PSV					57 410,10	
D	2107	EPS					57 410,10	
1	K	21070007V2	Demontáž hlásiče, automatický včetně soklu a patice	kus	17,000	137,50	2 337,50	
	VV		13+4		17,000			
2	K	21070007V3	Zpětná montáž hlásiče, automatický včetně soklu a patice	kus	11,000	242,00	2 662,00	
	VV		7+4		11,000			
3	K	21070010V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	kus	1,000	242,00	242,00	
	PP		Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem					
4	M	VD21070011V	tlačítkový hlásič s oddělovačem	kus	1,000	1 709,40	1 709,40	
	PP		tlačítkový hlásič s oddělovačem					
5	M	VD21070012V	skříň tlačítkového spínače - červená/plastová	kus	1,000	1 080,20	1 080,20	
	PP		skříň tlačítkového spínače - červená/plastová					
6	K	21070015V	Instalace - montážní přísl.	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Instalace - montážní přísl.					
7	M	VD21070016V	Montážní příslušenství	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Montážní příslušenství					
8	K	21070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	1 705,00	1 705,00	
	PP		Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů					
9	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	647,90	647,90	
10	K	21070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	kus	11,000	60,50	665,50	
11	M	VD21070025V	Instalační krabice - průtahová	kus	11,000	13,20	145,20	
12	K	21070026V	Montáž skříň pro V/V prvek na omítku	kus	1,000	389,40	389,40	
13	M	VD21070027V	skříň pro V/V prvek na omítku	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
14	K	21070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00	
15	K	21070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	90,000	16,50	1 485,00	
16	M	VD21070041V	kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	90,000	35,20	3 168,00	
17	K	21070043V	Přeprogramování a oživení systému	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
18	K	21070046V	Revize systému	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
19	K	21070047V	Zkušební provoz	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
20	K	21070048V	Koordinace s ostatními systémy	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
21	K	21070049V	Zaškolení obsluhy a správce	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
22	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	90,000	38,50	3 465,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm					
23	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	90,000	24,20	2 178,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323					
24	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	6,000	385,00	2 310,00	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů					
25	K	016	Zednické přípomocy, sekání pro EI	hod	12,000	330,00	3 960,00	
	PP		Zednické přípomocy, sekání pro EI					
26	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	hod	18,000	330,00	5 940,00	
	PP		Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					