

Objednávka č.: 0019230017Odběratel: **FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**

PID:

Smlouva:

**Na Slovance 2
182 21 PRAHA 8
Česká republika**

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ68378271**IČ: **68378271**

Dodavatel:

IČ: **26474751**DIČ: **CZ26474751****VH STAV s.r.o.
Lessnerova 263
Praha 10
109 00**Platnost objednávky do: **31.12.2019**Termín dodání: **05.03.2019**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání : **Cukrovarnická 10, Praha 6**

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!**Žádáme Vás o potvrzení objednávky.**

Objednáváme u Vás provedení stavebních oprav stěn a sanace výztuže stropu v místnosti č. F34/2 v 1.PP budovy F areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6, dle Vaší cenové nabídky.

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
F34/2-opravy a sanace výztuže	1	ks	127 531.00	127 531.00 Kč
Celkem:				127 531.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**127 531.00 Kč**

Datum vystavení: 19.02.2019

Vystavil:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
IČ 68378271 DIČ CZ68378271

-17-

Razítko, podpis

Žádáme Vás o zasílání daňových dokladů v elektronické podobě (skeny) na adresu efaktury@fzu.cz. O doručení dokladů obdržíte potvrzující e-mail. Objednávku nad 50 000 Kč uveřejníme v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova F - 1.PP, místnost

JKSO:
Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

CC-CZ:
Datum: 01.02.2019

Objednatel:
FZU AV ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VH-STAV s.r.o.

IČ: 26474751
DIČ: CZ26474751

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	105 397,45
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	105 397,45
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	105 397,45	22 133,46
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	127 530,91
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova F - 1.PP, místnost

Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

Datum: 01.02.2019

Objednatel: FZU AV ČR

Projektant:

Zhotovitel: VH-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

105 397,45

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

105 397,45

ROZPOČET

Stavba: Budova F - 1.PP, místnost

Místo: Praha 6, Cukrovarnická 10

Datum: 01.02.2019

Objednatel: FZU AV ČR

Projektant:

Zhotovitel: VH-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 397,45

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	61131113	Potažení vnitřních rovných stropů lepidlovým štukem např Verbundmortel (2,5kg/m2)	m2	10,000		
	K		očištění tlak. vodou a ocel. kartáčem	soub	1,000		
	K		krycí vrstva ze sanační malty SIKA-MonoTop v celé ploše strop + stěny - 2 vrstvy	m2	25,000		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,000		
3	K	61231113	Potažení vnitřních stěn lepidlovým štukem např Verbundmortel (2,5kg/m2)	m2	25,000		
4	K	61232542	Oprava vnitřní štukové vrstvy omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	25,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	965042141	vysekání nesoudržných betonů	m2	20,000		
8	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	10,000		
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,000		
10	K	978035111	Odstranění štukové vrstvy omítky stěn v rozsahu do 10%	m2	25,000		
11	K	978035117	Odstranění štukové vrstvy omítky stropů v rozsahu do 100%	m2	10,000		

997 - Přesun sutě

12	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,500		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,500		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,000		
15	K	99701380	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,500		

998 - Přesun hmot

16	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,500		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20	K	71111200	Penetrace a zpevnění povrchu např Kiesol (0,25kg/m2)	m2	20,000		
21	K	71111204	Těsnící a vyrovnávací stěrka např Schlammspachtel Schnell (8kg/m2)	m2	20,000		
22	K	71111205	Izolační stěrka např Multi Baudich 2K (3,5kg/m2)	m2	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	71111209	Systémové provedení napojení svislých ploch s izolací podlahy, vyztužení klínkem z těsnící malty a izolační páskou, vyztužení svislých koutů	kpl	1,000	██████	██████
27	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,050	██████	██████

776 - sanace stropu

28	K	776141122	vysekání drážek pro vlepení výztuže	m	12,000	██████	██████
29	K	776201812	vlepení výztuže	m	12,000	██████	██████
30	K	776410811	vyplnění drážek SANAX-RESIFIX 30	m	12,000	██████	██████
31	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	4,500	██████	██████

783 - Dokončovací práce - nátěry

32	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2		██████	
----	---	-----------	---	----	--	--------	--

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	██████	██████
37	K	78432100	Malby v místnosti minerální sanační např Sanierputz farbe (0,2kg/m2)	m2	35,000	██████	██████