

## Položkový rozpočet

S:		CHODNÍKY NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTVÍ
O:	1	CHODNÍKY NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTVÍ
R:	SO 101	SO 101 - SJEZDY, CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>46 251,60</b>
1	113107636R00	Odstranění beton.dlažby (různé druhy dlažeb)	m2			
1	113107636R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.36 cm	m2			
		3,5*5,6+3,3*3,7+3,5*4,3+2,4*2,7+2,1*2,3				
2	113107621R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.21 cm	m2			
		6,5*1,8+1,8*8,8+1,8*10+1,8*10,65+14,1*1,5+1,3*1,3+1,5*9+11,2*1,5				
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3			
		chodník : 117,85*0,1 vjezdy : 58,17*0,2				
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
7	171201201R001	Uložení sypaniny na skládku	m3			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
19	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2			
22	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m			
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>135 370,00</b>
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
		Vjezdy				
27	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2			
28	592451171R	Dlažba 20x10x8 cm červená	m2			
29	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2			
		Vjezdy 50				
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			
		ŠDA 0/63 Vjezdy '50				
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
		Chodník : 54+42				
32	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2			
		Chodník 96*1,05				
35	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2			
		Chodník 96				
36	917862111R001	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m			
37	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus			
39	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus			
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 200,00</b>
44	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>1 260,00</b>
63	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m			
		Z výkresu Situace : 3+7+2+2				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 850,00</b>
74	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3			

## Položkový rozpočet

S:	CHODNÍKY NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTVÍ	
O:	1	CHODNÍKY NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTVÍ
R:	SO 101	SO 101 - SJEZDY, CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>74 055,00</b>
75	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
		18,3+46+54,5+3				
76	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t			
77	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t			
		121,8*9				
78	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
79	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo	t			
		beton, kamenivo				
80	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t			
81	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t			
84	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
85	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t			
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>3 672,00</b>
88	711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor., vč. pásy	m2			
89	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2			
		68*1,2			81,6	