

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054250 (ORG 3075)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15 - 400 - 236

Investiční akce: **„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borový, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 255 97 710
DIČ: CZ25597710
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 37115 u Krajského soudu
v Brně.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. (5615054250 (ORG 3075) u objednatele a č. 15 - 400 - 236 u zhotovitele) ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 6. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4 a 7 ze dne 8. 6. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 6. 2016.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 6. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	15.836 788,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 2 958 003,40 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 2 573 180,12 Kč
Cena celkem bez DPH	16.221.611,28 Kč
DPH 21%	3.406.538,37 Kč

Cena celkem včetně DPH 19.628.149,65 Kč

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2015.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou:

Změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016 - nová příloha smlouvy o dílo označená jako č. 4.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/068 dne 14. 6. 2016.

V Brně dne

20-06-2016

V Brně dne

16. 06. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
(Odbor investiční)

.....

za st
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

PSK GROUP
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
37/104a, 619 00 Brno

za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Příloha č. 4: změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované
zhotovitelem dne 7. 6. 2016

Rekapitulace změnových listů

00

Ing. Lucie Čimřová, manažerka nákupu a přípravy staveb



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 01
ÚSEK: Úpravy povrchu vnitřních, Ústřední vytápění	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 01	
Odpočet neprováděných prací 1	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>8.6.2016</i>	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení částečné sanace zdiva, Částečné neprovádění rozvodů ústřední vytápění	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN	
ODKAZ NA VÝKRESY: Protokol o měření vlhkosti zdiva ze dne 12.02.2016	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/06 ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprováděných prací.	
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 04.04.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: Ing. [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 01
ÚSEK: Úpravy povrchu vnitřních, Ústřední vytápění		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 01
Odpočet neprováděných prací 1		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení částečné sanace zdiva, Částečné neprovádění rozvodů ústřední vytápění		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN		
ODKAZ NA VÝKRESY: Protokol o měření vlhkosti zdiva ze dne 12.02.2016		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/06 ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce	-50.158,00 Kč	-10.533,18 Kč
Rozdíl:	-50.158,00 Kč	-10.533,18 Kč
	cena vč. DPH	
	0,00 Kč	
	-60.691,18 Kč	
	-60.691,18 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík		DATUM: 04.04.2016
VYJÁDRĚNÍ: ZA AD GP SOUHLASNE VYJÁDRĚNÍ		
OD: ARCHDESIGN KAMILA POHANKOVÁ		
PODPIS:		DATUM: 7.6.2016
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-4 104,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-46 054,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-50 158,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-50 158,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-50 158,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOVÁČEK		Jméno : STEHLÍK		Jméno :	
Datum : 7.6.2016		Datum :		Datum :	
Podpis: [redacted]		Podpis: [redacted]		Podpis: [redacted]	
Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00	%			-50 158,00
DPH	21,00	%			-10 533,18
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-60 691,18

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 06
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	-46 054,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-4 104,00	-46 054,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 06
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	61.1	Sanace stěny vražením nerez. plechů, vlnov. profil vibračním zařízením, doplňky, detaily, D+M	m2	-1,52	2 700,00	-4 104,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-4 104,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	730.1	Demontáž trubních rozvodů, do DN 80mm, vč. izolace	m	-62,00	85,00	-5 270,00
3	730.2	Potrubí ocelové bezešvé, nízkotlaké do DN80mm, vč. izolace a dodávky	m	-56,00	484,00	-27 104,00
4	730.3	Montážní kotvící a spojovací materiál potrubí	kus	-112,00	90,00	-10 080,00
5	730.4	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému v nezbytném úseku	hod	-12,00	300,00	-3 600,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				-46 054,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 02
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání, Trubní vedení		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 02
Záměna materiálu reviz. šachty		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu kanalizační revizní šachty		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/07 ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty, číslo 15-026/01/07.1 ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-VCP, číslo 15-026/01/07.2 ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: „Během realizace zakázky bylo zjištěno, že výkresová část a výkaz výměr uvádí pouze kóty a rozměry blíže nespecifikované, ve kterých se šachta pro osazení plynotěsného poklopu 600/900 mm nevyrábí. Z tohoto důvodu je navržena dostupná šachta pro požadovaný rozměr plynotěsného poklopu a tou je plastová šachta s plynotěsným poklopem 600/900 mm. Celkové náklady na dodávku a montáž prefa plastové šachty jsou nižší.“		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 12.04.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 02	
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání, Trubní vedení			
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 02	
Záměna materiálu reviz. šachty			
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016	
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu kanalizační revizní šachty			
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/07 ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty, číslo 15-026/01/07.1 ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-VCP, číslo 15-026/01/07.2 ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-MNP			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	15.130,85 Kč	3.177,48 Kč	18.308,33 Kč
Méněpráce	-15.500,00 Kč	-3.255,00 Kč	-18.755,00 Kč
Rozdíl:	-369,15 Kč	-77,52 Kč	-446,67 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stel		DATUM: 04.04.2016	
VYJÁDŘENÍ: ZA AD GP SOUHLASE VYJÁDŘENÍ			
OD: ARCHDESIGN KAMILA PODANCOVA			
PODPIS: P. Podan		DATUM: 9.6.2016	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Črha Dušan		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu re	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-369,15	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-369,15	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-369,15	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-369,15	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOULAZ		Jméno : STEHLÍK		Jméno :	
Datum : 17.6.2016		Datum :		Datum :	
Podpis 		Podpis 		Podpis 	
Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH	21,00	%			-369,15
DPH	21,00	%			-77,52
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-446,67

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazu na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 07
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-15 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	14 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-369,15	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-369,15	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-369,15	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-369,15	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-369,15	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-369,15	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-369,15	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-369,15	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-369,15	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 07
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	247571113R00	Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm šachta 600/900/1000, obsyp 10 cm: (2*0,6+2*0,9)*0,1*1,0	m3	0,30 0,30	1 486,00	445,80
2	2.1	Kanalizační čistící šachta 600/900mm, prefa, poklop plynotěsný vč. rámu, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00	15 500,00	-15 500,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-15 054,20
Díl: 8		Trubní vedení				
3	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. do 1000 mm	kus	1,00	354,00	354,00
4	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	554,00	554,00
5	28697272	Šachta vodoměrná plastová k obsyp. 600/900mm hl. 1000mm	kus	1,00	6 891,20	6 891,20
6	28697444	Poklop kompozitní 600x900 mm plynotěsný	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 579,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,96	110,00	105,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07.1	ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 130,85	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		15 130,85	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		15 130,85	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		15 130,85	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,00 %	15 130,85	
DPH		21,00 %	3 177,48	
Základ pro DPH		0,00 %	0,00	
DPH		0,00 %	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 308,33

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 07.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	14 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	15 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	15 130,85	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 07.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	247571113R00	Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm šachta 600/900/1000, obsyp 10 cm:(2*0,6+2*0,9)*0,1*1,0	m3	0,30 0,30	1 486,00	445,80
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				445,80
Díl: 8		Trubní vedení				
2	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. do 1000 mm	kus	1,00	354,00	354,00
3	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	554,00	554,00
4	28697272	Šachta vodoměrná plastová k obsyp. 600/900mm hl. 1000mm	kus	1,00	6 891,20	6 891,20
5	28697444	Poklop kompozitní 600x900 mm plynotěsný	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 579,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,96	110,00	105,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07.2	ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu r	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-15 500,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-15 500,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-15 500,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-15 500,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 

Základ pro DPH	21,00 %	-15 500,00
DPH	21,00 %	-3 255,00
Základ pro DPH	0,00 %	0,00
DPH	0,00 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-18 755,00

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 07.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 07.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	2.1	Kanalizační čistící šachta 600/900mm,prefa,poklop plynotěsný vč. rámu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00	15 500,00	-15 500,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				-15 500,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 03
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 03
Travertinový obklad dle skutečnosti		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 8.6.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení travertinového obkladu fasády na základě schváleného expertního posouzení		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu Polikliniky		
ODKAZ NA VÝKRESY: Expertní posouzení „Poliklinika Zahradníková v Brně“, Qualiform a.s., ze dne 27.04.2016		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/08 ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti - Souhrn, číslo 15-026/01/08.1 ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti - MNP, číslo 15-026/01/08.2 ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti - VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Skutečné provedení travertinového obkladu fasády na základě schváleného expertního posouzení, zpracovaného společností QUALIFORM a.s., ze dne 27.04.2016.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 10.05.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 03
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 03
Travertinový obklad dle skutečnosti		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení travertinového obkladu fasády na základě schváleného expertního posouzení		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu Polikliniky		
ODKAZ NA VÝKRESY: Expertní posouzení „Poliklinika Zahradníková v Brně“, Qualiform a.s., ze dne 27.04.2016		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/08 ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti - Souhrn, číslo 15-026/01/08.1 ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti - MNP, číslo 15-026/01/08.2 ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti - VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
	cena vč. DPH	
Vícepráce:	1.667.921,78 Kč	350.263,57 Kč
Méněpráce	-2.259.925,80 Kč	-474.584,42 Kč
Rozdíl:	-592.004,02 Kč	-124.320,85 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Ste		DATUM: 10.05.2016
VYJÁDRĚNÍ: ZA AD GP SOUHLASENÍ VYJÁDRĚNÍ		
OD: ARCHDESIGN KANILA POHANKOVA		
PODPIS: 		DATUM: 7.6.2016
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-536 301,22	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-55 702,80	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-592 004,02	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-592 004,02	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-592 004,02	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOULAL		Jméno : STEHLÍK		Jméno :	
Datum : 7.6. 2016		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH	21,00	%			-592 004,02
DPH	21,00	%			-124 320,85
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-716 324,87

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 08
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-1 017 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb.	527 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	-46 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-55 702,80	0,00	0,00	0,00
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-536 301,22	-55 702,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	62.1	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 80mm, kotvy nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-90,94	8 900,00	-809 366,00
		Odpočet dle SoD:				
		P1a - 80mm - z 30%:				
		Začátek provozního součtu				
		sloupy- čelní: $0,82 \cdot (11,9 \cdot 2 + 12,1 + 12,4 + 12,6 + 12,8 + 13,1 + 13,4 + 13,6 + 13,8 + 14)$		116,11		
		sloupy-boky: $0,52 \cdot (2,2 \cdot (2 \cdot (24 + 10) + 1)) + 0,32 \cdot (1,7 \cdot 2 \cdot 11 + 1,95 \cdot 2 \cdot 11)$		104,63		
		$0,32 \cdot (1,6 \cdot 2 \cdot 4 + 0,8 \cdot 4 + 1,6 + 1,4 \cdot 9)$		9,66		
		římsa: $1,7 \cdot 42,2 + 0,52 \cdot 0,93 \cdot 2$		72,71		
		Mezisoučet				
		odpočet Celkem: $-0,3 \cdot 303,1152$		-90,93		
		Konec provozního součtu		212,18		
		-90,94		-90,94		
2	62.2	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 40mm, kotvy nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	8,77	8 200,00	71 877,92
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		P1a - 40mm - z 30%: $-(46 - 2,3 - 4 \cdot 2 - 1 + 11) \cdot 0,3$		-13,71		
		Konec provozního součtu		-13,71		
		Odpočet Celkem: -13,71		-13,71		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Severní fasáda:				
		Přípočet dle expertního posouzení:				
		sloupy:				
		3 - Obklad je nutno vyměnit, 6 - Obklad je vypadlý, nová deska:				
		Sloup A až D: $0,57 \cdot 1,11 + (0,56 \cdot 1,1 + 0,57 \cdot 1,1 + 0,565 \cdot 1,1) + 0,565 \cdot 1,1$		3,12		
		Sloup E $:(0,4 \cdot 0,985 + 0,4 \cdot 0,975 + 1,0 \cdot 1,105 + 1,0 \cdot 1,105 + 1,0 \cdot 1,41 + 1,0 \cdot 1,3)$		5,70		
		Sloup F, G: $(0,56 \cdot 1,09 + 0,79 \cdot 1,09 + 0,56 \cdot 1,09) + (0,56 \cdot 1,1 + 1,0 \cdot 1,15)$		3,85		
		Sloup H, I: $(0,79 \cdot 1,095) + (0,565 \cdot 1,09 + 0,565 \cdot 1,105)$		2,11		
		Sloup J, K: $(0,56 \cdot 1,11 + 0,58 \cdot 0,8 \cdot 2) + (0,57 \cdot 0,65 + 0,58 \cdot 0,6)$		2,27		
		Mezisoučet		-13,71		
		Západní fasáda:				
		3 - Obklad je nutno vyměnit, 6 - Obklad je vypadlý, nová deska:				
		Obklad v 1.NP - Plocha 3 a $4: 1,013 \cdot 0,521 + 1,04 \cdot 0,18 + 0,995 \cdot 0,525 + 0,995 \cdot 0,2 + 0,87 \cdot 0,16 + 0,865 \cdot 0,37$		1,90		
		$0,75 \cdot 0,165 + 0,87 \cdot 0,16 + 0,84 \cdot 0,4 + 0,75 \cdot 0,16 + 0,795 \cdot 0,12 + 0,865 \cdot 0,44$		1,19		
		$0,9 \cdot 0,15 + 0,85 \cdot 0,49 + 1,007 \cdot 0,521 + 1,01 \cdot 0,52 + 1,01 \cdot 0,37 + 0,98 \cdot 0,12$		2,09		
		$1,007 \cdot 0,13$		0,13		
		Špalety: $0,98 \cdot 0,12$		0,12		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		22,48		
		Přípočet Celkem: $17,0439 + 5,4317$		22,48		
3	62.3	Travertinový obklad římsy, tl. 20mm, kotvy nerez, kotvení tepelná izolace, doplňky, detaily, D+M	m2	-72,71	8 200,00	-596 222,00