

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-2849/2018

na zpracování technicko - ekonomické studie pro stavbu

Název zakázky: TEP „Rozšíření budovy CDP Přerov“

ISPROFIN: 3273214993

uzavřené dne 17. 8. 2018 mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

číslo účtu:

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 1217

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 25. 1. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění pro 1. Dílčí plnění tak, že tato etapa bude dokončena do 29. 3. 2019 s tím, že navazující 2. Dílčí etapa bude dokončena do 1 měsíce od pokynu objednatele, který bude vydán po ukončení připomínkového řízení, které bude zahájeno do 1 měsíce od skončení 1. Dílčí etapy.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení 1. Dílčí etapy je teprve nedávné schválení nového předpisu objednatele, a to Pokynu generálního ředitele SŽDC č. PO-01/2019-GŘ (schválení 21. 1. 2019, účinnost 1. 2. 2019), který nahrazuje předchozí Pokyn generálního ředitele SŽDC č. 9/2013

“Pracoviště pro dálková řízení“. Řešení budovy centrálního dispečinku musí být s tímto novým Pokynem v souladu.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ, kdy článek zní nově takto:

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Předmět díla bude dokončen a předán do:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: 1 měsíc po vydání pokynu objednatele (bude vydán po ukončení připomínkového řízení, které bude zahájeno do 1 měsíce od skončení 1. Dílčí etapy)

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání k připomínkám

- bude dokončeno a předáno do 29. 3. 2019

- **Nefakturační termín**

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - ukončení celého díla TES se zpracovanými připomínkami

– bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od pokynu objednatele (plnění 2. Dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o ukončení projednání dokumentace odbornými složkami SŽDC.)

- **Fakturováno bude 100 % ceny díla**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci 1.2.2019

V Olomouci 7.2.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.