

Stavební opravy objektů Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou
výkaz výměr

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO 01 Tělocvična b.č. 30					
Výměna rohových a hranových lišt ochozí lávky					
1	Demontáž rohových lišt				
2	Demontáž hranových lišt	bm	148,00		
3	D+M rohových dřevěných lišt	bm	104,00		
4	D+M hranových hliníkových lišt	bm	162,80		
5	Vedlejší náklady	bm	114,40		
6	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl.	1,00		
7	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl.	1,00		
	Cena bez DPH SO 01				
	Cena DPH 21%				
	Celková cena vč.DPH 21%				
SO 02 Štáb b.č. 22					
Stavební opravy budovy č. 22					
8	Vybourání dřevěných vstupních dvoukřídlových dveří 1700/2900mm				
9	Bourání zděných ořezávacích přiček kóji	ks	1,00		
	D+M plastových vchodových dveří ze 2/3 prosklených s nadsvětlíkem, dvoukřídlých 1700/2900 s prahem, vč. kování klíka - klíka, zámku a vložky FAB s 10 klíči, sklo kúra,	m3	1,34		
10	Zapravení venkovního a vnitřního ostění	ks	1,00		
12	Bourání keramického obkladu	bm	11,00		
13	Bourání keramické dlažby	m2	25,42		
14	Bourání betonové podlahy tl. do 150mm	m2	5,30		
15	Bourání betonové podlahy tl. do 200mm	m2	2,12		
16	Hloubení záspů z hor. 3.tř.	m2	2,12		
17	Demontáž umyvadla	m3	1,50		
18	Demontáž umyvadlové baterie	ks	3,00		
19	Demontáž pisoárů	ks	3,00		
20	Demontáž pisoárových ventilů	ks	3,00		
21	Demontáž sprchových baterií	ks	3,00		
22	Demontáž WC s vrchním zásobníkem vody	ks	2,00		
23	Demontáž dveří 600/1970	ks	2,00		
24	Demontáž dveří 800/1970	ks	4,00		
25	Demontáž kanalizačního potrubí PVC DN 40	ks	1,00		
26	Demontáž kanalizačního potrubí DN 110	m	6,00		
27	Demontáž podlahových vpustí	m	5,50		
28	Demontáž rozvodů SV a TUV	ks	3,00		
29	Demontáž el. Boileru 250l	m	8,00		
30	D+M el.boileru 250l vč. pojistného ventilu	ks	1,00		
31	D+M rozvodů SV a TUV 1/2" vč. izolace mirelon	ks	1,00		
32	D+M umyvadla vč. sifonu	m	8,00		
33	D+M nástěnné pákové umyvadlové baterie	ks	3,00		
34	D+M pisoárů s horním přívodem vč. pisoárového sifonu	ks	3,00		
35	D+M pisoárového ventilu pro horní přívod	ks	3,00		
36	D+M WC kombi vč. připojovací hadičky	ks	3,00		
37	D+M kanalizačního potrubí PVC DN 40	ks	3,00		
38	D+M kanalizačního potrubí PVC DN 110 vč. odboček	m	6,00		
39	Nátěr zárubn 600/1970, tl.150mm vč. očištění starého nátěru a provedení nového 1xzak+1xanti+1xemail -	ks	6,00		
40	Nátěr zárubn 800/1970, tl.150mm vč. očištění starého nátěru a provedení nového 1xzak+1xanti+1xemail -	ks	1,00		
41	D+M vnitřních dveří 600/1970s mezipokojevým zámkem a kováním klíka - klíka, 1x dveře opatřeny větrací mřížkou ve spodní a horní části	ks	3,00		
42	D+M vnitřních dveří 600/1970 s kováním klíka-klíka a zámkem s vložkou FAB a 6ti klíči	ks	3,00		
43	Montáž venkovních latkových dveří s výměnou vložky s 6ti klíči - dveře dodá objednatel				
44	Obsyp potrubí pískovým ložem	ks	1,00		
45	Betonový podklad tl. do 200mm vč.dodávky betonu	m3	1,32		
46	Hydroizolace stěrková	m2	2,12		
47	Betonový potěr tl. do 150mm	m2	2,12		
48	Vyzdění přičky tl.150mm	m2	2,12		
49	D+M zárubní 600/1970	m2	6,67		
50	Štuková omítka	ks	2,00		
51	D+M prefa překladu tl.150mm pro světlost 600mm	m2	8,54		
52	D+M keramického obkladu vč. spárování	ks	2,00		
53	D+M keramické dlažby vč.spárování	m2	11,20		
54	Bourání prostupu v přičce tl. 150mm pr. 120mm	m2	5,30		
		ks	1,00		

55	Bourání prostupu v obvodovém zděvu tl. 450mm pr. 120mm		
56	D+M PVC trub pr.110mm	ks	1,00
57	D+M koupelnového ventilátoru s doběhem vč. dopojení s osvětlením cca 3m	m	4,10
58	D+M protidešťové žaluzie 150x150mm	ks	1,00
59	D+M zástěny z dřevotřísky s melaninovým povrchem v rámu z Al profilů na nožičkách 1200/2000mm	ks	1,00
60	D+M ACIDUR pr.16	ks	1,00
61	Demontáž kabelu AYKY 3x1,5	ks	2,00
62	D+M kabelu CYKY 3x1,5	m	30,00
63	Výměna stropních žárovkových světel IP43 vč. dodávky světel	m	30,00
64	Výměna nástěnných žárovkových světel IP43 vč. dodávky světel	ks	4,00
65	Výměna vypínačů IP 44 GO vodotěsný vč. dodávky světel	ks	3,00
66	Malba stropů 2x Primalex bílý, škrabání ze 100%, vysrávka malířskou masou z 10%, nátěr Nitro zatečených částí ze 100%	ks	4,00
67	Malba stěn 2x Primalex bílý, škrabání ze 100%, vysrávka malířskou masou z 10%, nátěr Nitro zatečených částí ze 10%	m2	17,55
68	Vedlejší náklady	m2	82,28
69	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl.	1,00
70	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl.	1,00
	Cena bez DPH SO 02		1,00
	Cena DPH 21%		
	Celková cena vč.DPH 21%		
	SO 03 - b.č. 7- sklad		
	Oprava podlah a soc. zařízení		
71	Demontáž plného záklopu podlah z prken tl. 30mm		
72	Výměna podlahových poštářů - hranol 100/100mm	m2	558,00
73	Vyrovnání štěrkového lože drceným kamenivem 0-4mm	bm	78,00
74	D+M podlah GSB 15mm pero-drážka šroubovaných	m3	11,16
75	D+M podlah GSB 12mm pero-drážka šroubovaných	m2	613,80
76	Štěrkování spojů a styků GSB tmelem	m2	613,80
77	D+M spojovacích a ochranných prostředků	m2	8,00
78	Montáž zátěžového koberec volně loženého vč. podchyzení spojů oboustranou lepicí páskou	m2	8,00
79	Dodávka zátěžový koberec	m2	558,00
80	D+M plast.lišta soklíková	m2	613,80
81	D+M prah dubový 1250/80/20mm	m	226,80
82	Vybourání dveří vč. zárubně 600/1970 a prahu	ks	4,00
83	Demontáž WC mísy s homí nádržkou	ks	1,00
84	Demontáž sprchové baterie	ks	1,00
85	Demontáž umyvadla	ks	1,00
86	Demontáž umyvadlové baterie	ks	1,00
87	Vybourání keramické dlažby	ks	1,00
88	Vybourání keramického obkladu	m2	2,81
89	Vybourání sprchové podlahové vpusti	m2	16,00
90	D+M zárubně tl. 10cm 600/1970	ks	1,00
91	D+M vnitřních dveří bílých s mezipokojovým zámkem a kováním	ks	1,00
92	D+M dubového prahu 600/100/20	ks	1,00
93	Výbetonování sprchové vaničky vč. dodávky betonu	ks	1,00
94	D+M sprchové podlahové vpusti	m3	0,13
95	Vyspravení betonové podlahy štěrku	ks	1,00
96	Vyspravení omítky stěn pod ker.obklad	m2	1,96
97	Hydroizolace štěrková	m2	16,00
98	D+M keramické dlažby vč. spárování	m2	19,05
99	D+M keramického obkladu vč. spárování	m2	3,36
100	D+M WC kombi s připojovací hadičkou	m2	17,60
101	D+M sprchové baterie	ks	1,00
102	D+M teleskopické sprchové tyče vč. závěsu	ks	1,00
103	D+M umyvadla vč. sifonu	ks	1,00
104	D+M umyvadlové pákové nástěnné baterie	ks	1,00
105	Malba tekutá typu Primalex, bílá 2x, bez penetrace, škrabání z 50%, vyspravení malířskou hmotou ze 30%	ks	1,00
106	Vedlejší náklady	m2	27,46
107	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl.	1,00
108	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl.	1,00
	Cena bez DPH SO 03	kpl.	1,00
	Cena DPH 21%		
	Celková cena vč.DPH 21%		
	SO 04 - b.č. 3- administrativní budova		
	Oprava soc. zařízení		
109	Demontáž umyvadel	ks	4,00

110	Demontáž umyvadlových baterií		
111	Demontáž sprchových baterií	ks	4,00
112	Demontáž sprchové tyče vč.závěsu	ks	2,00
113	Demontáž WC s vrchní nádržkou	ks	1,00
114	Demontáž dveří 600/1970	ks	4,00
115	Demontáž stávajícího rozvodu SV v oceli DN 1/2"	ks	3,00
116	Provedení průrazů pro rozvod SV 1/2" v příčce vč. zapravení	m	8,00
117	Zapravení stávajícího ker.obkladu ss zapravením omítky	ks	2,00
118	D+M plastového rozvodu SV 1/2" vč. izolace miralon vč. napojení na stávající ocelový rozvod	m2	0,05
119	D+M umyvadel	m	8,00
120	D+M nástěnných pákových umyvadlových baterií	ks	4,00
121	D+M sprchových baterií	ks	4,00
122	D+M sprchové tyče dl.2,25m vč.závěsu	ks	2,00
123	D+M WC kombi vč. přípojovací hadičky a rohového ventilu	ks	1,00
124	D+M dveří 600/1970 s mezipokojovým zámekem a kováním	ks	4,00
125	Demontáž článkových radiátorových těles 19x120	ks	3,00
126	Demontáž článkových radiátorových těles 20x120	ks	1,00
127	Demontáž článkových radiátorových těles 22x135	ks	3,00
128	Demontáž článkových radiátorových těles 30x180	ks	1,00
129	Očištění, odrezivění a odstranění starého nátěru článkových radiátorových těles 19x120	ks	2,00
130	Očištění, odrezivění a odstranění starého nátěru článkových radiátorových těles 20x120	ks	1,00
131	Očištění, odrezivění a odstranění starého nátěru článkových radiátorových těles 22x135	ks	3,00
132	Očištění, odrezivění a odstranění starého nátěru článkových radiátorových těles 30x180	ks	1,00
133	Nátěr článkových radiátorových těles 19x120	ks	2,00
134	Nátěr článkových radiátorových těles 20x120	ks	1,00
135	Nátěr článkových radiátorových těles 22x135	ks	3,00
136	Nátěr článkových radiátorových těles 30x180	ks	1,00
137	Zpětná montáž článkových radiátorových těles 19x120	ks	2,00
138	Zpětná montáž článkových radiátorových těles 20x120	ks	1,00
139	Zpětná montáž článkových radiátorových těles 22x135	ks	3,00
140	Zpětná montáž článkových radiátorových těles 30x180	ks	1,00
141	Očištění, odrezivění a odstranění starého nátěru trubkového rozvodu do 1"	ks	2,00
142	Nátěr trubkového rozvodu do 1"	m	46,00
143	Malba stropu tekutá typu Primalex, bílá 2x, bez penetrace, škrabání z 30%, vyspravení malířskou hmotou ze 15%	m	46,00
144	Malba stěn tekutá typu Primalex, bílá 2x, bez penetrace, škrabání z 30%, vyspravení malířskou hmotou ze 15%	m2	27,62
145	Vedlejší náklady	m2	82,13
146	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl.	1,00
147	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl.	1,00
	Cena bez DPH SO 04		
	Cena DPH 21%		
	Celková cena vč.DPH 21%		
	SO 05 - b.č. 25- učební blok		
	Oprava kanceláře		
148	Výbourní keramického obkladu		
149	Demontáž umyvadla	m2	1,65
150	Zaslepení přívodu vody vysekáním	ks	1,00
151	Zaslepení odpadu DN 40	m	1,00
152	Demontáž dřevěného rámu z fošen 30/200mm	ks	1,00
153	Demontáž hobrové mezistěny	m	6,20
154	Zazdění prostupu v příčce tl. 150mm tvárcemi	m2	2,34
155	Štuková omítky zazdívkou	m2	2,34
156	Zapravení omítek stěn z 10%	m2	4,68
157	Zapravení omítek stropu z 10%	m2	60,41
158	Malba stropu tekutá typu Primalex, bílá 2x, bez penetrace, škrabání z 30%, vyspravení malířskou hmotou ze 15%	m2	22,79
159	Malba stěn tekutá typu Primalex, bílá 2x, bez penetrace, škrabání z 30%, vyspravení malířskou hmotou ze 15%	m2	22,79
160	Demontáž stávajícího PVC	m2	60,41
161	D+M krytiny PVC vč.soklíků	m2	22,79
162	Vedlejší náklady	m2	25,07
163	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl.	1,00
164	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl.	1,00
	Cena bez DPH SO 05		
	Cena DPH 21%		

Celková cena vč.DPH 21%		
SO 06 - b.č. 13 spoj.dílina		
Rozšíření elektroinstalace		
165	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro osazení krabic vel.10x10x8cm	ks 30,00
166	Vysekání rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu hl. do 3cm š. do 3cm	m 36,00
167	D+M kabel CYKY B 5x6	m 45,00
168	D+M kabel CYKY B 3x2,5	m 150,00
169	D+M lišta vkladací 40x40 vč. montážního materiálu	m 155,00
170	D+M dvojjásuvka 230V	ks 17,00
171	D+M krabice univerzální pod omítku např. KU 68	ks 17,00
172	D+M chránič - jistič 16A	ks 10,00
173	D+M krabice odbočná A10 + svorky	ks 10,00
174	D+M hlavní vypínač 32A	ks 1,00
175	D+M rozvaděč plastový vestavný 18 modulů	ks 1,00
176	Vyplnění rýh ve stěnách hl. do 3cm, š. do 3cm	m 36,00
177	Proražení otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225m ² tl.přes 45 do 60cm	ks 2,00
178	Zazdívká otvorů ve stěnách pl. do 0,25m ²	m ² 0,05
179	Štuková omítká rýha ve stěnách, rýhy š. do 150mm	m ² 1,80
180	Zpracování revizní zprávy ve 4 výtiscích	kpl. 1,00
181	Vedlejší náklady	kpl. 1,00
182	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl. 1,00
183	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl. 1,00
Cena bez DPH SO 06		
Cena DPH 21%		
Celková cena vč.DPH 21%		
SO 07 - objekt č. 412- kanalizace		
Oprava nefunkční kanalizační větve		
184	Demontáž stávající kanalizační mříže vč.rámu	ks 1,00
185	Vybourání betonové kanalizační šachty čtyřhranné 600x600x1500mm vč.základu	ks 1,00
186	Výkop rýhy v zemině tl.3 šířky do 60cm	m ³ 18,00
187	Výkop jam v zemině tl.3 - 2x2x2,5m	m ³ 9,46
188	Montáž a demontáž pažení rýh a jam do hl.2,5m	m 36,00
189	Vybourání stávající kameninové kanalizace z trub DN 200	m 15,00
190	Zaslepení stávajícího připojovacího prostupu v napojovací šachtě pr.200mm	ks 1,00
191	Vybourání připojovacího prostupu v napojovací šachtě pr.300mm	ks 1,00
192	D+M pískový podsyp	m ³ 2,70
193	D+M kanalizačního potrubí DN 250	m 15,00
194	D+M pískový obsyp a záryp potrubí	m ³ 4,25
195	Zához rýhy výkopkem vč. hutnění	m ³ 11,05
196	Vybetonování základu pod betonovou šachtu silniční vpusti vč. dodávky betonu	ks 0,15
197	D+M betonové šachty silniční vpusti s kalištěm hl.bez mříže do 1900mm	ks 1,00
198	D+M vtokové mříže s rámem 500x500mm	ks 1,00
199	Obsyp šachty vyčištěnou zeminou	m ³ 8,50
200	Zapravení zhlavi vtokové mříže obetonováním vč. dodávky betonu	m 0,15
201	Vybourání žulových obrubníků vč.bet.lože	m 17,00
202	Vybrání šterkového podkladu	m ³ 0,25
203	Vybourání přídlažby z drobných žul.kostek	m 2,00
204	D+M betonových silničních obrubníků do bet.lože	m 18,70
205	Osazení přídlažby z drobných žulových kostek do bet.lože tl.50mm vč. zaspárování	m ² 2,00
206	Vedlejší náklady	kpl. 1,00
207	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl. 1,00
208	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl. 1,00
Cena bez DPH SO 07		
Cena DPH 21%		
Celková cena vč.DPH 21%		
SO 08 - objekt č. 414- dlážděná vozovka		
Oprava imobilie (návštěvní místo) na dlážděném chodníku		
209	Demontáž dřevěné stolní desky a lavice z fošen 1450x200x40mm	ks 28,00
210	Očištění, odrezivění , odmaštění a odstranění starého nátěru z ocel.konstrukce z Jacklu 80/40mm	m 33,44
211	Nátěr ocelové konstrukce z Jacklu 80/40mm - 1xzáklad+1yaně+1xemail	m ² 8,25
212	D+M dřevěné stolní desky a lavice z fošen 1450x200x40mm vč. nátěru pro venkovní použití	ks 28,00
213	Vedlejší náklady	kpl. 1,00
214	Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl. 1,00
215	Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl. 1,00

Cena bez DPH SO 08					
Cena DPH 21%					
Celková cena vč.DPH 21%					
Cena bez DPH SO 01-08					
Cena DPH 21%					1 148 570,30
Celková cena vč.DPH 21%					241 199,76
					1 389 770,06

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Zhotovitel provede před zahájením výroby nových dveří vlastní zaměření všech otvorů.

