

## Změnový list

Název díla: <b>Mycí linka Areál trolejbusy Ostrava</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 21.8.2018 číslo SoD objednatele DOD20180157		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
Zhotovitel: Firetech s.r.o., K Desné 267, 788 13 Víkřovice		
Technický dozor stavby/projektu: xxx		
Přílohy: 1) Položkový rozpočet 2) Fotodokumentace	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

1. V průběhu bouracích prací stávající vyvýšené podlahy myčky v Hale I bylo zjištěno, že tato podlahová konstrukce není, jak bylo předpokládáno provedena jako samostatná nadbetonávka podlahy haly, ale je s ní propojena armaturou jako celistvý monolit. Vlivem bouracích prací tohoto nadbetonovaného stupně, došlo k vybourání jedné strany opěrné stěny odtokového kanálu s částečnou demolicí dna. Vzhledem k rozsahu nutné demolice části stávajícího odtokového žlabu a nutnosti zachování funkčnosti odvodnění podlah v hale bylo objednatelem navrženo provedení výměny tohoto žlabu a to za žlab štěrbínový s napojením na stávající odtoky bouraného žlabu.

2. Náhrada kratšího žlabu, nacházejícího se poblíž výjezdu z nové myčky, vyvstala v průběhu projekčních prací po zaměření bouracích prací pro ŽB desku nové podlahy mycí linky, kdy bylo zaměřením na místě samém zjištěno nutné vybourání tohoto kanálu z důvodu dodržení rozměrů nové podlahy mycí linky a vyspádování těchto podlah tak, aby docházelo k řádnému odvodnění ploch.

Cena všech těchto víceprací je **1 104 131,73 Kč bez DPH**

Středisko

správa a údržba ostatního majetku plánovala provést výměnu odvodňovacích žlabů za žlaby štěrbínové (IP 135\_2018) vlastními silami po dokončení realizace mycí linky jelikož její nová dispozice a nutný rozsah demolice podlah nebyl před vysoutěžením dodavatele mycí technologie přesně znám (rozdílné technologie mají rozdílné nároky). Ovšem vzhledem k výše popsaným zásahům do předmětných žlabů, kdy byla nutná jejich úplná a částečná demolice, je jediným možným a finančně výhodným řešením rozšířit o tyto práce dílo zhotovitele.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	zhotovitel zpracuje PD změny
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/méněprací ZL k celkové ceně díla
		<b>1 104 131,73 Kč</b>	<b>1 104 131,73 Kč</b>	<b>11,62%</b>

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx			

### Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	FIRETECH s.r.o.	Ing. Jan Pavlík			
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	Ing. Martin Chovanec			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".