
Předmět: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace

**Akce: OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU
BpH UL. SUŠILOVA**

**OBJEDNATEL: VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.
KOJETÍNSKÁ 3666/64 ,767 01 KROMĚŘÍŽ**

ING. [REDACTED] MLČOCH

[REDACTED]
767 01 KROMĚŘÍŽ

IČ: 74257901

TEL.: [REDACTED]

EMAIL [REDACTED]

Obsah

1. Předmět nabídky:.....	3
2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:.....	3
3. Rozsah vypracované dokumentace:	3
4. Termín plnění zakázky:	3
5. Odhad investičních nákladů	4
6. Cena za vypracování PD:.....	4

1. Předmět nabídky:

Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) opravy kanalizaci v Bystřici pod Hostýnem v ulici Sušilova. Jedná se o opravu kanalizačního potrubí DN300 v délce 21 m, potrubí DN500 v délce 24 m a 4 ks šachet.

Souběžně je nutné opravit i vodovod v rozsahu 32 m z trub LT DN150.

Dokumentace bude provedena jako jednostupňový projekt včetně rozpočtu a dokladové části.

2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:

- Kamerový průzkum celého rozsahu opravy
- Geodetické zaměření trasy kanalizace

3. Rozsah vypracované dokumentace:

Dokumentace bude provedena ve stupni prováděcí dokumentace (DPS) včetně rozpočtu.

Dokladová část bude obsahovat vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

PD bude předána v 6 tištěných vyhotoveních a v jednom digitální vyhotovení na CD.

4. Termín plnění zakázky:

Dokumentace DPS bude předána do 8 týdnů od předání veškerých podkladů dle odstavce 2. a zaslání objednávky, či podepsání smlouvy.

Dokladová část k projektové dokumentaci bude předána do 20 týdnů od předání veškerých podkladů dle odstavce 2. a zaslání objednávky, či podepsání smlouvy.

5. Odhad investičních nákladů

Odhad investičních nákladů vychází z publikace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ, která byla zpracována Ústavem územního rozvoje v Brně, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Aktualizace 2017

Ceny jsou bez DPH.

Oprava kanalizace DN300 – otevřený výkop	21 m x 11,95 tis. Kč/m =	██████ Kč
Oprava kanalizace DN500 – otevřený výkop	24 m x 16,8 tis. Kč/m =	██████ Kč
Opravy šachet	3 ks x 30,2 tis. Kč/ks =	██████ Kč
Oprava šachty - spádiště	1 ks x 55 tis. Kč/ks =	██████ Kč
Celkem bez DPH:		██████ Kč
Oprava vodovodu	32 m x 6,52 tis. Kč/m =	██████ Kč
Celkem bez DPH:		██████ Kč
Celkem bez DPH:		1009 tis. Kč

6. Cena za vypracování PD:

Dle ceníku UNIKA je rozmezí celkové ceny projektových prací pro vodohospodářské stavby:

pásmo IV. 208,1 tis Kč – 242,8 tis. Kč

Pro výpočet brána 220 tis. Kč

POLOŽKA	PODÍL Z CELKOVÉ CENY	CENA	SLEVA	CENA PO SLEVĚ
Zabezpečení podkladů	2%	██████ Kč	███%	██████
Jednostupňový projekt	36%	██████ Kč	████	██████
IČ	10%	██████ Kč	███%	██████
CELKEM	48%	105 600 Kč	███%	95 040 Kč

Celková nabídková cena za projektovou dokumentaci je 95 040 Kč bez DPH.




V Kroměříži dne 30. 1. 2019

Vypracoval ██████████