

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.10

Položková 2016.10

databáze:

Název stavby: **CaTN-VPI Český Těšín, chodník a cyklotrasa**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Ing. Oldřich Ježek

KPO: Moravskoslezsko

HOST: RSU Český Těšín

VUJ: RSU Český Těšín

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	48 699,51 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	82 191,12 Kč
MONTÁŽ	149 960,99 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 240,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 783,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	104 652,06 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
Y	

Celkové náklady: 405 378,87 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	351 044,77 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	54 334,10 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální	1.00 ks	23 636,88 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	85.00 m	1 259,70 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	6.00 ks	177,78 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	10.00 m	4 315,20 Kč
955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o 10cm	10.00 m	1 234,30 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	203.00 m	56 127,47 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	75.00 m	5 925,00 Kč

955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	10.00 m	10 769,30 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	208.00 m	1 849,12 Kč
955052	S	Vytyčení trasy ve volném terénu	85.00 m	335,75 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	197,50 Kč
MONTÁŽ				
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	144.00 m	5 688,00 Kč
958303	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	1169.00 m	1 309,28 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	144.00 m	480,96 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	8 161,20 Kč
958314	S	Měření přímoú metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 688,64 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	14.00 ks	414,82 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	14.00 ks	276,50 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	69,13 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	30.00 ks	592,50 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
Koordinační práce na stavbě				
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
955946	S	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.	7.00 ks	167,65 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	3.00 ks	129,24 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	144.00 m	1 546,56 Kč
958557	S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799,04 Kč
958335	S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti	5.00 ks	3 576,40 Kč
958333	S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	5.00 ks	2 638,35 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	3 523,20 Kč
955942	S	Zafukování svazku trubiček	2338.00 m	49 635,74 Kč
955952	S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	3600.00 m	42 228,00 Kč
958558	S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 481,16 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 159,38 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	208.00 m	4 390,88 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	213.00 ks	7 804,32 Kč
319092	S	Díl ohybový Syspro 160/110	1.00 ks	235,51 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	20.00 m	74,20 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	213.00 m	907,38 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	416.00 m	915,20 Kč

300107	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	144.00 m	4 573,44 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	15680.00 ks	15 680,00 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	16.00 ks	4 291,52 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	176,22 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	10.00 ks	379,50 Kč
320296	S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 504,94 Kč
318979	S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	3.00 ks	245,73 Kč
318980	S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	4.00 ks	327,64 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	3.00 ks	624,09 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	160.00 ks	3 140,80 Kč
300633	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	500.00 m	2 685,00 Kč
300634	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	500.00 m	2 685,00 Kč
300635	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	500.00 m	2 685,00 Kč
300623	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	500.00 m	1 670,00 Kč
300624	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	500.00 m	1 670,00 Kč
300625	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	500.00 m	1 670,00 Kč
300626	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	500.00 m	1 670,00 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	85.00 m	37 812,25 Kč
300035	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	144.00 m	3 805,92 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	15.00 ks	7 418,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks	0,00 Kč