

Výkaz výměr

MŠ Větrník - Ladova 431, 412 01 Litoměřice

lino

					Množství	M.j.	Jednotková cena v Kč	Celkem Kč
Přízemí								
montáž PVC Tarkett Supreme zátěž 43 celoplošným lepením					69	m2	425	29 325
prořez PVC					10	m2	290	2 900
sváření PVC					43	bm	35	1 505
montáž lišty PVC soklík					68	bm	55	3 740
stěrkování nivelační hmotou + penetrování podkladu					69	m2	220	15 180
odfrézování zdegradovaného lepidla a stěrky sanační frézou					69	m2	120	8 280
demontáž stávajícího PVC + odvoz + likvidace					69	m2	60	4 140
vyřezání kovových vzpěr mezi dveřmi					10	ks	150	1 500
montáž přechodových lišt kovových šíře 8cm					14	bm	380	5 320
doprava - přesuny hmot - vymošení								350
Celkem bez DPH								72 240
DPH 21 %								15 170
CELKEM včetně DPH								87 410