

Rozpočet cenová nabídka


Oprava havarované kanalizace 2. a 3.NP, Studničkova 2

1. Prohlídka rozsahu a příčin (1. – 3. patro) 2HR á 250	500,-
2. Chodba v 1. patře a strop	
- protiprach. opatření, ochrana podlahy – celkem 3x: mat.: folie silná 3x5ks á 110 + páska 3x4ks á 60 + textilie 3x12m ² á 25;	
práce: 3x2prac. á 2HR á 200; celkem 3270 + 2400	5670,-
- lešení – žebříky 2x1000	2000,-
- statické posouzení průchodu s potrubím 1000 + doprava 500	1500,-
- bourací práce 3prac. á 10HR á 250	7500,-
- dmtž – vyřezání litiny procházejícím stropem a částí chodby umístěné mezi funkčními trubkami vodovodními 3prac á 8HR á 250	6000,-
- mtž nového potrubí vč. čistícího kusu	3900,-
- doprava 2x600	1200,-
- zkouška těsnosti kanalizace	1000,-
- zapěnování potrubí v místech možných vibrací nízkoexpanzní PUR 3ks á 190, práce 2HR á 250	1070,-
- zazdívání – mat.: YTONG 10ks á 48 + lepidlo 180 + malta 2x125 + štuk 130 + sádra 70; práce 3prac. á 8HR á 250, celkem	7110,-
- úklid, vyklizení staveniště 2prac. á 4HR á 200	1600,-
- doplnění malby (míchaná) po vyschnutí... není zahrnuto	0,-
3. Místnost č. 3040	
- přemístění zařízení, protiprach. zabalení lustru atd. – 3prac. á 2HR á 200 + folie 3x110	1530,-
- odstranění části obkladu, jeho očištění pro opětovné použití 4HR á 250	1000,-
- bourání – odhalení vadného potrubí + odnos odpadu 8HR á 250	2000,-
- vyřezání prasklé části litiny – dmtž i pro nové napojení umyvadla vč. jeho demontáže 3prac. á 6HR á 250	4500,-
- instalátorské práce – náhrada potrubí litinového se zjištěnou prasklinou a napojení pro umyvadlo	3000,-
- zazdívání – mat. 300, práce 5HR á 250	1550,-
- obklad – zpět. mtž vč. spárování mat. lepidlo Mamut 2x180 + spárovačka 130, práce 6HR á 250, celkem	1990,-

- koberec starý dmtž + vynesení do kontejneru 24m ² á 49 + 2HR á 200	1576,-
- malířské práce (plocha 96,6m ²) – viz příloha	9886,40
- podlahářské práce (nový koberec) – viz příloha	15548,-
- úklid průběžný + konečný vč. mytí okna – 3prac. á (2+6)HR á 200	4800,-
-přemístění zařízení zpět (vč. záclon) 3prac. á 3HR á 200	1800,-

Cena celkem bez DPH	88230,40Kč
DPH 21%	18528,38Kč
Celkem vč. DPH	106758,78Kč

V Praze 10/2/2019



Příloha rozpočtu

Oprava havarované kanalizace 2. a 3. NP, Studničkova 2, Praha 2

1. Malířské práce M2030	
- drobné oprávky zdí sádrováním 300 + akrylátování 2x180	660,-
- tmelení + broušení stěn (Jubolín) 8m ² 80	640,-
- penetrace 93,6m ² á 15	1404,-
- malba Primalex Plus dvojnásobná 2x96,6m ² á 32	6182,40
- doprava pro malování	1000,-
Malířské práce celkem bez DPH	9886,40Kč
2. Podlahářské práce – 24m ²	
- broušení + luxování 24m ² á 38	912,-
- stěrkování 24m ² á 59	1416,-
- nákup koberce Rollex vč. prořezu 27m ² á 309	8343,-
- pokládka + lepení koberce 24m ² á 98	2352,-
- mtž kobercových soklů (pásků) 15bm 35	525,-
-doprava 2x1000	2000,-
Podlahářské práce celkem	15548,-Kč

V Praze 2/2/2019

