

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				288 703,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				288 703,49
DPH základní	21,00%	ze	288 703,49	60 627,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	349 331,22

Projektant .

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	288 703,49	349 331,22
01	Demolice, příprava území, provizorní objekty	82 666,42	100 026,37
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku	82 666,42	100 026,37
100	Chodník	202 037,07	244 464,85
SO 101	Chodník	194 627,07	235 498,75
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	7 410,00	8 966,10
1000	Ostatní náklady	3 000,00	3 630,00
1020	VRN	1 000,00	1 210,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	288 703,49	349 331,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníků**

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 666,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	82 666,42
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	82 666,42	17 359,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	100 026,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku**

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	82 666,42
HSV - Práce a dodávky HSV	82 666,42
1 - Zemní práce	40 072,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 876,90
997 - Přesun sutě	39 717,02
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 666,42

ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku**

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 666,42

HSV - Práce a dodávky HSV

82 666,42

1 - Zemní práce

40 072,50

1	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem ze živice	m2	4,000	65,00	260,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

" přídlažba ze žulových kostek"

20*0,2

4,000

Součet

4,000

2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	182,000	101,90	18 545,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

" stávající skladba chodníku"

182

182,000

Součet

182,000

3	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	182,000	75,40	13 722,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

" stávající povrch chodníku"

182

182,000

Součet

182,000

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	91,000	82,90	7 543,90
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

" žulové kamenné obrubníky"

91

91,000

Součet

91,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 876,90

5	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	91,000	27,90	2 538,90
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

" žulové kamenné obrubníky"

91

91,000

Součet

91,000

6	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	4,000	84,50	338,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

" dvojřádek"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20*0,2		4,000		
			Součet		4,000		
997 - Přesun sutě							39 717,02
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	97,916	41,00	4 014,56
			" kamenivo"				
			80,08		80,080		
			" bouraná živice"				
			17,836		17,836		
			Součet		97,916		
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	293,748	10,10	2 966,85
			" kamenivo"				
			80,08*3		240,240		
			" bouraná živice"				
			17,836*3		53,508		
			Součet		293,748		
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	97,916	157,00	15 372,81
			" kamenivo"				
			80,08		80,080		
			" bouraná živice"				
			17,836		17,836		
			Součet		97,916		
10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	17,836	300,00	5 350,80
			" bouraná živice"				
			17,836		17,836		
			Součet		17,836		
11	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	80,080	150,00	12 012,00
			" kamenivo"				
			80,08		80,080		
			Součet		80,080		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 101 - Chodník

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	194 627,07
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	194 627,07
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	194 627,07	40 871,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	235 498,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	194 627,07
HSV - Práce a dodávky HSV	194 627,07
2 - Zakládání	14 121,38
5 - Komunikace	109 907,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	60 117,00
998 - Přesun hmot	10 481,09
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	194 627,07



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 627,07

HSV - Práce a dodávky HSV

194 627,07

2 - Zakládání

14 121,38

1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	182,000	77,59	14 121,38
			" pod novou skladbu chodníku"				
			142		142,000		
			" pod novou skladbu sjezdů"				
			32		32,000		
			" pod skladbu signálního varovného pásu"				
			8		8,000		
			Součet		182,000		

5 - Komunikace

109 907,60

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	182,000	177,50	32 305,00
			" pod novou skladbu chodníku"				
			142		142,000		
			" pod novou skladbu sjezdů"				
			32		32,000		
			" pod skladbu signalního varovného pásu"				
			8		8,000		
			Součet		182,000		
3	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	142,000	222,50	31 595,00
			" skladba chodníku ze zámkové dlažby 100/200mm"				
			142		142,000		
			Součet		142,000		
4	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	144,840	182,00	26 360,88
			" skladba chodníku ze zámkové dlažby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			142*1,02		144,840		
			Součet		144,840		
5	K	5924512210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	222,50	8 900,00
			" plocha signálního varovného pásu "				
			8		8,000		
			" plocha sjezdu"				
			32		32,000		
			Součet		40,000		
6	M	592451235	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	8,160	421,00	3 435,36
			" plocha varovného pásu "				
			8*1,02		8,160		
			Součet		8,160		
7	M	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	32,640	224,00	7 311,36
			" skladba sjezdů"				
			32*1,02		32,640		
			Součet		32,640		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							60 117,00
8	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	2,000	201,00	402,00
			" obrubník chodníkový"				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
9	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	290,00	11 600,00
			" přidlažba- dvojřádek "				
			20*2		40,000		
			Součet		40,000		
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	235,00	21 385,00
			" kamenný silniční obrubník"				
			91		91,000		
			Součet		91,000		
11	M	583803350	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP3 25x20	m	20,000	1 200,00	24 000,00
			" doplnění původních kamenných obrubníků"				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,910	3 000,00	2 730,00
			" obrubník kamenný"				
			91*0,01		0,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet

0,910

998 - Přesun hmot

10 481,09

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	62,761	167,00	10 481,09
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 410,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 410,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 410,00	1 556,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 966,10
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 410,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 410,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 410,00

ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 410,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 410,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 410,00

1	K	913911124f	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	13,000	570,00	7 410,00
			" A15+B20a"				
			3		3,000		
			" Z4a"				
			10		10,000		
			Součet		13,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 000,00
DPH základní	21,00%	ze	3 000,00	630,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	3 630,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 000,00
OST - Ostatní	3 000,00
001 - Ostatní	3 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 000,00



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 000,00

OST - Ostatní 3 000,00

001 - Ostatní 3 000,00

1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---------------------------	--------	-------	----------	----------

" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

1 1,000

2	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	--------	-------	------	------

" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

1 1,000

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 1020 - VRN

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 000,00
DPH základní	21,00%	ze	1 000,00	210,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 210,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 000,00



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	500,00	1 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

