

Příloha č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/178/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY.

Nabídkový rozpočet

A. Inženýrskogeologický průzkum

Číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	Přípravné a organizační práce, povolení, souhlasy, IS, vytyčení	kpl			
2	Vrtné práce v korytě z vody – doprava strojní vrtné soupravy a doprovodného vozidla, včetně pontonu, příprava pracoviště, vyhloubení jádrových vrtů, jádrové vrtání těžkou mechanizací v průměru min. 220 mm s pracovním pažením v nestabilních geologických vrstvách, zához vrtů, likvidace pracoviště	bm			
3	Vrtné práce na břehu – doprava strojní vrtné soupravy a doprovodného vozidla, příprava pracoviště, vyhloubení jádrových vrtů, jádrové vrtání těžkou mechanizací v průměru min. 220 mm s pracovním pažením v nestabilních geologických vrstvách, zához vrtů, likvidace pracoviště	bm			
4	Průzkumné práce na břehu (vozovkové sondy) - doprava strojní vrtné soupravy a doprovodného vozidla, příprava pracoviště, vyhloubení jádrových vrtů, jádrové vrtání těžkou mechanizací v průměru min. 220 mm s pracovním pažením v nestabilních geologických vrstvách, zához vrtů, likvidace pracoviště	bm			
5	Laboratorní rozborů zemin z vrtů – indexové zkoušky (Standardní série zkoušek na vzorcích z vrtů nutných pro určení únosnosti základové zeminy (horniny), pro stanovení sedání, zatřídění zemin a hornin, stanovení svahování stavebních jam, stanovení chemické analýzy a vlivu na konstrukce. Zejména s ohledem na plošné založení zkoušení pevnosti v prostém tlaku, stanovení objemové tíhy horniny, stanovení četnosti (vzdálenosti) diskontinuit, edometrický modul a modul přetvárnosti, Poissonovo číslo, stanovení indexu GSI (pevnostní parametr mi, koeficient porušení horninového masivu D), včetně odběru vzorků	ks			
6	Laboratorní rozborů zemin ze sond – indexové zkoušky (standardní série zkoušek na vzorcích z vrtů nutných pro určení únosnosti zeminy pro vhodnost do vozovky, pro stanovení sedání, zatřídění zemin a hornin, stanovení svahování	ks			

	stavebních jam, stanovení chemické analýzy a vlivu na konstrukce) včetně odběru vzorků				
7	Sled a řízení prací, geologická dokumentace sond, zaměření sond a příčných profilů, včetně dopravy	kpl			
8	Vyhodnocení prací, závěrečná zpráva z průzkumu obsahující popis geologických poměrů, dokumentaci průzkumných prací, interpretované výsledky, doporučení pro stavbu vč. reprografických prací	kpl			
Celkem Kč (bez DPH)					889 210,-

Položky 2, 3 a 4 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona.