

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09.2	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle sk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 234 926,51	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 234 926,51	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 234 926,51	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 234 926,51	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :				Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		1 234 926,51 Kč
DPH		21,0 %		259 334,57 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 494 261,08 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skuteč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	266 901,00	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	73 111,51	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	875 545,15	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 594,58	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 774,26	0	0	0	0
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 234 926,51	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 234 926,51	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 234 926,51	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 234 926,51	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 234 926,51	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 234 926,51	0
Provoz investora	0	0,0	1 234 926,51	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 234 926,51	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 234 926,51	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu	m	93,00	1 001,00	93 093,00
		Začátek provozního součtu				
		P2, délka prasklin 45bm, délka helikální výztuže 2:145*2		290,00		
		Konec provozního součtu		290,00		
		93		93,00		
2	380941213R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB	m	153,00	1 136,00	173 808,00
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2, délka prasklin 56bm, helikální výztuž 2:156*2		312,00		
		Skladba P3, délka prasklin 11bm, helikální výztuž 2:111*2		222,00		
		Skladba P4, délka prasklin 8bm, helikální výztuž 2:18*2		36,00		
		Konec provozního součtu		570,00		
		153		153,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				266 901,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612481113R00	Potažení stěn sklotex. pletivem s vypnutím vč. dodávky armovací sít.	m2	638,53	114,50	73 111,51
		Plocha omítky na zdivu - skladba P2:				
		vyrovnání plochy pod skladbu P2 tl. 30mm:				
		40% plochy:0,4*491,9346		196,77		
		Plocha omítky na zdivu - skladba P3, P4:				
		vyrovnání plochy pod skladbu P3, P4 tl. 30mm - jádrová sanační omítka:				
		50% plochy:0,5*20,6836		10,34		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*433,749		130,12		
		Armovací perlinka do malty:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Armovací perlinka do malty:				
		Mezisoučet		351,80		
		Doplnění armovací perlinky v přechodu žb/zdivo do jádrové omítky: v šířce 500mm:				
		Severní fasáda:0,5*(49,429*2+3,675*4+6,358*3+3,675*2)-0,5*1,65*5		65,87		
		0,5*(2,25*4+6,371*3+2,25*2)-0,5*1,65*3		13,83		
		0,5*2,35*25+0,5*4,0*2		33,38		
		0,5*(22,39*4+1,79*2+0,925*2+1,7*2+1,93*2+1,575*2)		52,70		
		Západní fasáda:0,5*(14,725*6+3,6*2+6,7*3)		57,83		
		0,5*(11,575*4+1,675*5+1,6*5)		31,34		
		0,5*(22,69*2+2,06+1,76+14,39)		31,80		
		Mezisoučet		286,73		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				73 111,51
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602011118RT5	Omítka jádrová vápenná ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	196,77	267,00	52 538,60
		Začátek provozního součtu				
		Plocha omítky na zdivu - skladba P2:958-466,0654		491,93		
		Konec provozního součtu		491,93		
		vyrovnání plochy pod skladbu P2 tl. 30mm:				
		40% plochy:0,4*491,9346		196,77		
5	602011121RT3	Omítka jádrová sanační ručně tlušťka vrstvy 30 mm	m2	10,34	666,00	6 887,64
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha omítky na zdivu - skladba P3, P4:49,8000-29,1164		20,68		
		Konec provozního součtu		20,68		
		vyrovnání plochy pod skladbu P3, P4 tl. 30mm - jádrová sanační omítka:				
		50% plochy:0,5*20,6836		10,34		
6	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	480,05	112,00	53 765,31
		Skladba P2:				
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
7	98531111U00	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 10 mm	m2	137,78	638,00	87 904,60
		Skladba P2:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Reprofiláční malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Skladba P3:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Reprofiláční malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
8	98531113U00	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 30 mm	m2	246,14	2 140,00	526 742,17
		Skladba P2:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,30*436,9490		131,08		
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
9	985323111U00	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1mm	m2	383,92	351,00	134 756,83
		Skladba P2:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
10	6274741-10	Ochrana obnažené výztuže osekání okolí, adhézní nátěr	bm	50,00	259,00	12 950,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				875 545,15
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení	m2	606,90	20,10	12 198,71
		Západní fasáda:14,725*23		338,68		
		příplatek za prostoj lešení z důvodu změnového řízení:11,662*23		268,23		
12	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	606,90	2,30	1 395,87
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				13 594,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	30,23	191,00	5 774,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 774,26
Díl: P1		Práce neobsažena ve výkazu výměr				
14	P1-001	Výpočet ploch žb konstr. - pouze pomocný výpočet neoceňováno	m2	466,07		
		Začátek provozního součtu				
		Železobetonové plochy:				
		Severní fasáda :				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,435*49,429		120,36		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*49,429		39,54		
		0,8*(3,725*1+3,5*1)		5,78		
		0,8*(6,358+2,35*4+4,0*2+2,35*4+6,371)*2		63,25		
		0,8*(6,358+2,35*4)		12,61		
		Mezisoučet				
		Skladba P3,				
		P4:(2,35*(0,9+0,75)/2)+(2,35*(0,7+0,5)/2)+(2,35*(0,45+0,3)/2)		4,23		
		0,4*(2,35*4+6,371)		6,31		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm:				
		Skladba P2:0,5*(3,21*4+3,28*4+3,115*4+3,35*4+3,4*4)		32,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba P3, P4:0,5*(2,41+2,31)		2,36		
		Mezisoučet				
		Západní fasáda:				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,48*14,725		36,52		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*14,725*4		47,12		
		0,8*11,662*4		37,32		
		1,725*11,662		20,12		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm, 750mm, 450mm:				
		Skladba P2:0,75*(3,2*4)+0,5*(3,02*2+3,4*2+3,37*2+2,24*2)		21,63		
		Skladba P3, P4:0,45*(3,4*4+3,37*4+2,24*4)		16,22		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		466,07		
		Skladba P2 Celkem:241,5356+32,71+141,0734+21,63		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:10,5384+2,36+16,218		29,12		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
15	P1-002.A	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	87,39		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
16	P1-002.B	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
17	P1-002.C	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Silně poškozený beton	m2	100,50		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta tl. 15-30 mm, ResiBond MAX:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	P1-002.D	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlínka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
19	P1-003.A	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	8,73		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
20	P1-003.B	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	5,82		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 20% z plochy:0,2*29,1164		5,82		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofiláční malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
21	P1-003.C	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	6,70		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlínka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 05
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 05
Doplnění OK podlahy		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/10 ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Během zpracování PD v prostorech rozvodny byly v m.č. 01.B5 stávající elektro rozvaděče a nebylo možné zjistit stav stávajících podlah. Během realizace byly původní rozvaděče demontovány a bylo zjištěno, že stav podlah je nevyhovující. GP byly navržena nová konstrukce podlahy ocel. kce+ocel. zákrytový plech dle prvku Z101 navrženého jako nového v části této místnosti.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 18.05.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
E	eněk Herodes OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 05
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 05
Doplnění OK podlahy		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/10 ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	17.619,53 Kč	3.700,10 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	17.619,53 Kč	3.700,10 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík [redacted] DATUM: 18.05.2016		
VYJÁDRĚNÍ: ZA AD GP SOUHLASENÍ VYJÁDRĚNÍ		
OD: ARCHA DESIGN KATKA PECHANOVÁ		
PODPIS: [redacted] DATUM: 7.6.2016		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB [redacted]	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	17 619,53	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		17 619,53	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		17 619,53	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		17 619,53	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : KOUKAL		Jméno : SPEHLIK	Jméno :
Datum : 17.6.2016		Datum :	Datum :
Podpis : 		Pod : 	Podpis: 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		17 619,53
DPH	21,00 %		3 700,10
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 319,63

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 10
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	17 619,53	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	17 619,53	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	17 619,53	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 10
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	Z/101a	Rošt pro osazení skříní EL, rám, stojky, nosníky, lemy kotvení, žár. pozink, doplňky, detaily, D+M	m2	3,85	3 000,00	11 550,00
		Doplnění m.č. 01.B5 - Z/101a, b: 2,2*1,75		3,85		
2	Z/101b	Zákryt roštu el. rozvaděčů, rýh. plech, háky díry, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	3,85	1 500,00	5 775,00
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	173,25	1,70	294,53
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 619,53



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 06
ÚSEK: Elektroinstalace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 06
Doplnění svítidel v m.č. 01.B5		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění svítidel v m.č. 01.B5		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/11 ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Rozdělením místnosti m.č. 01.B5 zůstane pouze světlo v přední části místnosti, druhá místnost zůstává dle PD neosvětlená. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění instalace a D+M nového svítidla T5 a vzhledem k nevyhovujícímu stavu původního svítidla dále jeho výměna za stejné svítidlo T5.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 18.05.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 06	
ÚSEK: Elektroinstalace			
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 06	
Doplnění svítidel v m.č. 01.B5			
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>7.6.2016</i>			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění svítidel v m.č. 01.B5			
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5			
ODKAZ NA VÝKRESY: -			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/11 ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	6.024,62 Kč	1.265,17 Kč	7.289,79 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	6.024,62 Kč	1.265,17 Kč	7.289,79 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík DATUM: 18.05.2016			
VYJÁDŘENÍ: <i>ZA AD GP SOUHLASE VYJÁDŘENÍ</i>			
<i>ARCHDESIGN</i> OD: <i>KAMILA POHANKOVÁ</i> PODPIS: DATUM: <i>7.6.2016</i>			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: 		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	6 024,62	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	6 024,62	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	6 024,62	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	6 024,62	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : KOVICAL		Jméno : STEHLÍK	Jméno :
Datum : 7.6. 2016		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Videňská 187/104b, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH	21,00 %		6 024,62
DPH	21,00 %		1 265,17
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 289,79

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 11
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	6 024,62	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	6 024,62	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	6 024,62	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	6 024,62	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	6 024,62	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	6 024,62	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 11
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2.1	Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný	ks	2,00	112,24	224,48
2	2.15	Vkládací lišta LH 20x20 vč. příslušenství	m	20,00	10,91	218,20
3	2.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	155,00	155,00
4	3.1	T5 2x54 5JK258TONM s invertorem a vlastní baterií	ks	2,00	1 985,00	3 970,00
5	3.4	RECYKLACE SVÍTIDEL (8,40Kč/ks)	ks	2,00	8,40	16,80
6	3.5	RECYKLACE ZDROJŮ (5,21Kč/ks)	ks	4,00	5,21	20,84
7	3.6	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	599,00	599,00
8	4.1	CYKY-O 3x1,5	m	10,00	10,58	105,80
9	4.2	CYKY-J 3x1,5	m	25,00	10,58	264,50
10	4.26	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	450,00	450,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				6 024,62



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 07
ÚSEK: Izolace proti vodě – injektáže, komunikace	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 07	
Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti, oprava dlažby chodníku	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>8.6. 2016</i>	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy chodníků, změny spádování, rozsah injektáží. Vyvoláno dopracováním výrobní dokumentace zpracované po konzultaci mezi prováděcí společností a projektantem specialistou.	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu a chodník kolem objektu	
ODKAZ NA VÝKRESY: Severní a západní pohled – zakreslení rozsahu injektáží dle skutečnosti	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/12 ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-Souhrn, číslo 15-026/01/12.1 ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-MNP, číslo 15-026/01/12.2 ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-VCP	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší: Po konzultaci prováděcí firmy s projektantem specialistou na odstranění vlhkosti zdiva, bylo upraveno projektované stavební řešení chodníků a rozsah injektovaných částí obvodového zdiva. Změna se týká zrušení dodávky betonových obrubníků a přespádování dvou řad dlažby směrem od stavební čáry. Další změnou je způsob provádění injektáže, která oproti původnímu vodorovnému směru je navržena svisle a ve vybraných pozicích určených výrobní dokumentací.	
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 26.05.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB <i>ve</i>

[Signature]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 07
ÚSEK: Izolace proti vodě – injektáže, komunikace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 07
Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti, oprava dlažby chodníku		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <u>8.6.2016</u>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozebrání a montáž betonové dlažby dle skutečné potřeby stavby – přespádování a rozsah injektáží zdiva na základě provedených sond a upřesnění GP.		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu a chodník kolem objektu		
ODKAZ NA VÝKRESY: Severní a západní pohled – zakreslení rozsahu injektáží dle skutečnosti		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/12 ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-Souhrn, číslo 15-026/01/12.1 ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-MNP, číslo 15-026/01/12.2 ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	16.380,11 Kč	3.439,82 Kč
Méněpráce	-57.391,04 Kč	-12.052,11 Kč
Rozdíl:	-41.010,93 Kč	-8.612,29 Kč
	cena vč. DPH	
Vícepráce:	19.819,93 Kč	
Méněpráce	-69.443,15 Kč	
Rozdíl:	-49.623,22 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík DATUM: 26.05.2016		
VYJÁDRĚNÍ: <u>ZA AD GP SOUHLASENÍ VYJÁDRĚNÍ</u>		
ARCHDESIGN 1		
OD: <u>KAMILA POTHANFOVA</u>	PODPIS:	DATUM: <u>7.6.2016</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle sk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-40 017,44	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-993,50	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-41 010,93	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-41 010,93	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-41 010,93	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : KOVKAZ	Jméno : STEHLÍK	Jméno :
Datum : 7.6. 2016	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	

Základ pro DPH	21,00 %	-41 010,93
DPH	21,00 %	-8 612,29
Základ pro DPH	0,00 %	0,00
DPH	0,00 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-49 623,22

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 12
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-13 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-4 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	-22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-993,50	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-40 017,44	-993,50	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro další použití	m2	-22,88	24,40	-558,15
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-1*60		-60,00		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-22,88		
		Dle skutečnosti :-22,875		-22,88		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-18,00	654,00	-11 772,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,00	70,50	-1 269,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-13 599,15
Díl: 5		Komunikace				
4	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	28,21	567,00	15 992,24
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-0,5*(4,7+0,82*12+3,3)		-8,92		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		28,21		
		Dle skutečnosti :28,205		28,21		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
5	5.1	Obrubník betonový pro ochranu angl.dvorků před vodou,do lože,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-55,60	364,00	-20 238,40
		Odpočet dle SoD:- (36,5+3+16,1)		-55,60		
Celkem za 5 Komunikace						-4 246,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25, nopovka,	m	-60,00	376,00	-22 560,00
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-60*1		-60,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-22 560,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,03	191,00	387,88
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						387,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711.1	Izolace zdiva, tlaková injektáž horizontální akrylátový gel,D+M	m2	-0,39	2 450,00	-952,08
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		průřez zdiva:- (1,34*(4,7+0,82*12+3,3))		-23,91		
		0				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přípočet dle skutečnost - zhodnocení GP a odborné firmy:				
		průřez zdiva 650mm:				
		Severní pohled - vodorovná:0,67*(1,05+3,8+2,35*2+4,25)		9,25		
		svislá:0,67*(0,725*2+0,525*2+0,35+1,65)		3,02		
		Západní pohled:0,67*16,8		11,26		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-0,39		
		Injektáže dle skutečnosti:-0,3886		-0,39		
9	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-9,52	4,35	-41,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-993,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.1	ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle s	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-56 397,55	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-993,49	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-57 391,04	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-57 391,04	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-57 391,04	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH		21,0 %		-57 391,04 Kč	
DPH		21,0 %		-12 052,11 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč	
DPH		0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-69 443,15 Kč	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 12.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skute

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-13 599,15	0,00	0	0	0
5 Komunikace	-20 238,40	0,00	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-22 560,00	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	-993,49	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-56 397,55	-993,49	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-57 391,04	0
Oborová přírážka	0	0,0	-57 391,04	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-57 391,04	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-57 391,04	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-57 391,04	0
Provoz investora	0	0,0	-57 391,04	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-57 391,04	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-57 391,04	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro další použití	m2	-22,88	24,40	-558,15
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-1*60		-60,00		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-22,88		
		Dle skutečnosti :-22,875		-22,88		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-18,00	654,00	-11 772,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,00	70,50	-1 269,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-13 599,15
Díl: 5 Komunikace						
4	5.1	Obrubník betonový pro ochranu angl.dvorků před vodou,do lože,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-55,60	364,00	-20 238,40
		Odpočet dle SoD:- (36,5+3+16,1)		-55,60		
Celkem za 5 Komunikace						-20 238,40
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
5	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25, nopovka,	m	-60,00	376,00	-22 560,00
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-60*1		-60,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-22 560,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						
6	711.1	Izolace zdiva, tlaková injektáž horizontální akrylátový gel,D+M	m2	-0,39	2 450,00	-952,07
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		průřez zdiva:- (1,34*(4,7+0,82*12+3,3))		-23,91		
		0				
		Přípočet dle skutečnost - zhodnocení GP a odborné firmy:				
		průřez zdiva 650mm:				
		Severní pohled - vodorovná:0,67*(1,05+3,8+2,35*2+4,25)		9,25		
		svislá:0,67*(0,725*2+0,525*2+0,35+1,65)		3,02		
		Západní pohled:0,67*16,8		11,26		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-0,39		
		Injektáže dle skutečnosti:-0,3886		-0,39		
7	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-9,52	4,35	-41,42
Celkem za 711 Izolace proti vodě						-993,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.2	ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle s	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	16 380,11	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		16 380,11	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		16 380,11	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		16 380,11	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,00 %	16 380,11	
DPH		21,00 %	3 439,82	
Základ pro DPH		0,00 %	0,00	
DPH		0,00 %	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 819,93	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 12.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skute

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	15 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	16 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	16 380,11	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	28,21	567,00	15 992,24
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-0,5*(4,7+0,82*12+3,3)		-8,92		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		28,21		
		Dle skutečnosti :28,205		28,21		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
	Celkem za	5 Komunikace				15 992,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,03	191,00	387,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				387,88