

Soupis prací

Datum: 3.8.2016

Stavba : 10220

MS Hudcova 435/47, Brno - Medlánky

Objednatel :

UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00
Brno

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5,
639 00 Brno

IČO : 29235421

DIČ : CZ29235421

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 499 841,00
DPH	21 %	314 966,60
Cena celkem za stavbu		1 814 807,60

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstrukce teras	1 814 806	0	1 499 840	314 966	100,0
Celkem za stavbu	1 814 806	0	1 499 840	314 966	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Terasa 1	245 293	0	202 721	42 571	13,5
02	Terasa 2	317 842	0	262 679	55 163	17,5
03	Terasa 3	245 322	0	202 746	42 577	13,5
04	Terasa 4	292 637	0	241 849	50 788	16,1
05	Zábradlí 1	141 599	0	117 024	24 575	7,8
06	Zábradlí 2	132 814	0	109 764	23 050	7,3
07	Zábradlí 3	141 599	0	117 024	24 575	7,8
08	Zábradlí 4	142 398	0	117 684	24 714	7,8
09	Schodiště 1	58 868	0	48 651	10 217	3,2
10	Schodiště 2	96 433	0	79 697	16 736	5,3
Celkem za stavbu		1 814 806	0	1 499 840	314 966	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/01-1	Terasa 1 - var.dlažba	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	153 704	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	47 010	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	200 714	Zařízení staveniště	2 007
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		200 714	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		202 721	Ostatní náklady celkem	2 007

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Iva Janáčková	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.9.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				202 721 Kč
DPH	21,0 %				42 571 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				245 293 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/01-1
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 1 - var.dlažba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	147 567	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 137	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	47 010	0	0	0
CELKEM OBJEKT	153 704	47 010	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	200 714	2 007
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				2 007

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/01-1
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 1 - var.dlažba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	150,00	7 712,55
2	622421143RX0	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení 35,46*0,2	m2	7,09 7,09	350,00	2 482,20
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - SIKA Screed 100 35,46*1,45*0,06	m3	3,09 3,09	18 700,00	57 689,50
4	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	10,00	514,17
5	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm lišta: 35,46 okapnička: 35,46	m	70,92 35,46 35,46	20,00	1 418,40
6	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 35,46*1,45*0,05	m3	2,57 2,57	2 000,00	5 141,80
7	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	40,00	2 056,68
8	974031135R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm 35,46+1,45*2	m	38,36 38,36	100,00	3 836,00
9	90001	Začištění zdiva drážky 35,46+1,45*2	m	38,36 38,36	20,00	767,20
13	90005	Hydroizolace Sika Bond T8	m2	57,59	511,09	29 435,46
15	90008	Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC	m	35,46	300,00	10 638,00
16	90009	Ukončovací balkónová lišta elox.AL	m	35,46	405,00	14 361,30
17	90010	Ochrana fasády	m	38,36	20,00	767,20
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,82	240,00	1 875,83
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,82	250,00	1 953,99
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,50	15,00	2 227,55
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,82	200,00	1 563,20
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,63	20,00	312,64
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,82	10,00	78,16
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,82	350,00	2 735,59
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				147 567,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,18	750,00	6 136,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 136,76
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
26	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8 35,45+1,45*2	m	38,35 38,35	75,00	2 876,25
27	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	570,00	29 307,69
28	77101	Dlažba - dodávka 51,417*1,15 6 -0,1295	m2	65,00 59,13 6,00 -0,13	227,00	14 755,02
29	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,24	290,00	70,83
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				47 009,79

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/02	Terasa 2 - var.dlažba	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	199 126	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	60 952	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	260 079	Zařízení staveniště	2 601
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		260 079	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		262 679	Ostatní náklady celkem	2 601

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Iva Janáčková	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.9.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				262 679 Kč
DPH	21,0 %				55 163 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					317 842 Kč

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/02
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 2 - var.dlažba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	189 147	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 979	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	60 952	0	0	0
CELKEM OBJEKT	199 126	60 952	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	260 079	2 601
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				2 601

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/02
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 2 - var.dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb 14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2 4,4*1,41	m2	62,15 55,95 6,20	150,00	9 322,65
2	318261112R00	Zdivo plot.z tvárnic,tl.190 2,8*2,8	m2	7,84 7,84	1 250,00	9 800,00
3	622421143RX0	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení (14,48*2+1,55*2+6,5)*0,5	m2	19,28 19,28	350,00	6 748,00
4	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2+4,4*1,41)*0,06	m3	3,73 3,73	18 700,00	69 734,17
5	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst 14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2 4,4*1,41	m2	62,15 55,95 6,20	10,00	621,51
6	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm 14,48*2+1,85*2 14,48*2+1,85*2	m	65,32 32,66 32,66	20,00	1 306,40
7	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC 2,8*2,8*0,2	m3	1,57 1,57	600,00	940,80
8	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 62,151*0,05	m3	3,11 3,11	2 000,00	6 215,20
9	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	62,15	40,00	2 486,04
10	974031135R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm 14,48*2+1,45*2+1,8*2+0,3*2+4,4+1,41	m	41,87 41,87	100,00	4 187,00
11	90001	Začištění zdíva drážky	m	41,87	20,00	837,40
12	90002	Demontáž a zpětná montáž ocelové mříže	ks	2,00	500,00	1 000,00
16	90005	Hydroizolace Sika Bond T8	m2	69,26	505,01	34 978,00
18	90008	Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC 14,48*2+1,85*2+0,3*2	m	33,26 33,26	300,00	9 978,00
19	90009	Ukončovací balkónová lišta elox.AL	m	33,26	405,00	13 470,30
20	90010	Ochrana fasády	m	41,87	20,00	837,40
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,13	240,00	2 912,20
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,13	250,00	3 033,55
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	230,55	15,00	3 458,24
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,13	200,00	2 426,84
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,27	20,00	485,37
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,13	10,00	121,34
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,13	350,00	4 246,97
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				189 147,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,31	750,00	9 978,79
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 978,79
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
29	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8 1,45+14,48+1,85+1,45+1,41+4,4+0,3*2+1,45+1,85+14,48+1,45	m	44,87 44,87	75,00	3 365,25
30	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8 14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2+1,41*4,4	m2	62,15 62,15	570,00	35 426,07
31	77101	Dlažba - dodávka 62,151*1,45 7	m2	97,12 90,12 7,00	227,00	22 045,99

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/02
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 2 - var.dlažba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,30	390,00	115,13
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				60 952,45

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/03	Terasa 3 - var.dlažba	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	153 704	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	47 034	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	200 738	Zařízení staveniště	2 007
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		200 738	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		202 746	Ostatní náklady celkem	2 007

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková	Jméno :	Jméno :
Datum : 7.9.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	202 746 Kč
DPH	21,0 %	42 577 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		245 323 Kč

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/03
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 3 - var.dlažba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	147 567	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 137	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	47 034	0	0	0
CELKEM OBJEKT	153 704	47 034	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	200 738	2 007
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				2 007

Soupis prací


Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/03
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 3 - var.dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	150,00	7 712,55
2	622421143RX0	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení 35,46*0,2	m2	7,09 7,09	350,00	2 482,20
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 35,46*1,45*0,06	m3	3,09 3,09	18 700,00	57 689,50
4	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	10,00	514,17
5	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm lišta: 35,46 okapnička: 35,46	m	70,92 35,46 35,46	20,00	1 418,40
6	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 35,46*1,45*0,05	m3	2,57 2,57	2 000,00	5 141,80
7	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	40,00	2 056,68
8	974031135R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 20 cm 35,46+1,45*2	m	38,36 38,36	100,00	3 836,00
9	90001	Začištění zdiva drážky 35,46+1,45*2	m	38,36 38,36	20,00	767,20
13	90005	Hydroizolace Sika Bond T8	m2	57,59	511,09	29 435,46
15	90008	Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC	m	35,46	300,00	10 638,00
16	90009	Ukončovací balkónová lišta elox.AL	m	35,46	405,00	14 361,30
17	90010	Ochrana fasády	m	38,36	20,00	767,20
18	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,82	240,00	1 875,83
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,82	250,00	1 953,99
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,50	15,00	2 227,55
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,82	200,00	1 563,20
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,63	20,00	312,64
23	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,82	10,00	78,16
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,82	350,00	2 735,59
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				147 567,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,18	750,00	6 136,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 136,76
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
26	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8 35,45+1,45*2	m	38,35 38,35	75,00	2 876,25
27	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8 35,46*1,45	m2	51,42 51,42	570,00	29 307,69
28	77101	Dlažba - dodávka 51,417*1,15 6 -0,1295	m2	65,00 59,13 6,00 -0,13	227,00	14 755,02
29	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,24	390,00	95,25
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				47 034,21

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/04	Terasa 4 - var.dlažba	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	184 498	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	54 957	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	239 455	Zařízení staveniště	2 395
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		239 455	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		241 849	Ostatní náklady celkem	2 395
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková		Jméno :		Jméno :
Datum : 7.9.2015		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0	%		241 849 Kč
DPH	21,0	%		50 788 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				292 638 Kč

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/04
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 4 - var.dlažba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	175 228	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 270	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	54 957	0	0	0
CELKEM OBJEKT	184 498	54 957	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	239 455	2 395
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				2 395

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/04
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Terasa 4 - var.dlažba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb <i>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2</i>	m2	55,95 <i>55,95</i>	150,00	8 392,05
2	318261112R00	Zdivo plot.z tvárníc.tl.190 <i>2,8*2,8</i>	m2	7,84 <i>7,84</i>	1 250,00	9 800,00
3	622421143RX0	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení <i>(14,48*2+1,5*2+6,5)*0,5</i>	m2	19,23 <i>19,23</i>	350,00	6 730,50
4	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 <i>(14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2)*0,06</i>	m3	3,36 <i>3,36</i>	18 700,00	62 772,16
5	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodorr. pásy přitav.,1vrst <i>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2</i>	m2	55,95 <i>55,95</i>	10,00	559,47
6	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm <i>14,48*2+1,5*2+1,85*2</i> <i>14,48*2+1,5*2+1,85*2</i>	m	71,32 <i>35,66</i> <i>35,66</i>	20,00	1 426,40
7	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC <i>2,8*2,8*0,2</i>	m3	1,57 <i>1,57</i>	600,00	940,80
8	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 <i>55,947*0,05</i>	m3	2,80 <i>2,80</i>	2 000,00	5 594,80
9	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	55,95	40,00	2 237,88
10	974031135R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm <i>14,48*2+1,45*2+1,8*2+0,3*2</i>	m	36,06 <i>36,06</i>	100,00	3 606,00
11	90001	Začištění zdiva drážky	m	36,06	20,00	721,20
15	90005	Hydroizolace Sika Bond T8	m2	62,12	500,66	31 102,50
17	90008	Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC <i>14,48*2+1,85*2+1,55*2</i>	m	35,76 <i>35,76</i>	300,00	10 728,00
18	90009	Ukončovací balkónová lišta elox.AL	m	35,76	405,00	14 482,80
19	90010	Ochrana fasády	m	36,06	20,00	721,20
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,21	240,00	2 690,16
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,21	250,00	2 802,25
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	212,97	15,00	3 194,57
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,21	200,00	2 241,80
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,42	20,00	448,36
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,21	10,00	112,09
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,21	350,00	3 923,15
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				175 228,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,36	750,00	9 269,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 269,55
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
28	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8 <i>1,45+14,48+1,85+1,45+1+1,45+1,85+14,48+1,45</i>	m	39,46 <i>39,46</i>	75,00	2 959,50
29	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8 <i>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2</i>	m2	55,95 <i>55,95</i>	570,00	31 889,79
30	77101	Dlažba - dodávka <i>55,947*1,45</i> <i>7</i>	m2	88,12 <i>81,12</i> <i>7,00</i>	227,00	20 003,94
31	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,27	390,00	103,64
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				54 956,88

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/05	Zábradlí 1	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	115 866	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	115 866	Zařízení staveniště	1 159
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		115 866	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		117 024	Ostatní náklady celkem	1 159

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková	Jméno :	Jméno :
Datum : 7.9.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	117 024 Kč
DPH	21,0 %	24 575 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	141 599 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/05
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	115 866	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 866	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	115 866	1 159
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				1 159

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/05
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	35,46	130,00	4 609,80
2	90001	Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm	m	35,46	3 000,00	106 380,00
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,55	240,00	851,04
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,55	250,00	886,50
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,37	15,00	1 010,61
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,55	200,00	709,20
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,09	20,00	141,84
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,55	10,00	35,46
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,55	350,00	1 241,10
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				115 865,55

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/06	Zábradlí 2	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	108 677	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	108 677	Zařízení staveniště	1 087
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		108 677	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		109 764	Ostatní náklady celkem	1 087

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková	Jméno :	Jméno :
Datum : 7.9.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	109 764 Kč
DPH	21,0 %	23 050 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	132 815 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/06
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	108 677	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 677	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	108 677	1 087
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				1 087

Soupis prací


Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/06
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel <i>14,48*2+0,3*2+1,85*2</i>	m	33,26 <i>33,26</i>	130,00	4 323,80
2	90001	Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm	m	33,26	3 000,00	99 780,00
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,33	240,00	798,24
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,33	250,00	831,50
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,19	15,00	947,91
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,33	200,00	665,20
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,65	20,00	133,04
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,33	10,00	33,26
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,33	350,00	1 164,10
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				108 677,05

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/07	Zábradlí 3	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	115 866	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	115 866	Zařízení staveniště	1 159
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		115 866	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		117 024	Ostatní náklady celkem	1 159
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing. Iva Janáčková	Jméno :		Jméno :
Datum :	7.9.2015	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			117 024 Kč
DPH	21,0 %			24 575 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				141 599 Kč

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/07
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	115 866	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 866	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	115 866	1 159
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				1 159

Soupis prací


Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/07
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	35,46	130,00	4 609,80
2	90001	Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm	m	35,46	3 000,00	106 380,00
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,55	240,00	851,04
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,55	250,00	886,50
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,37	15,00	1 010,61
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,55	200,00	709,20
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,09	20,00	141,84
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,55	10,00	35,46
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,55	350,00	1 241,10
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				115 865,55

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/08	Zábradlí 4	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	116 519	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	116 519	Zařízení staveniště	1 165
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		116 519	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		117 684	Ostatní náklady celkem	1 165
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková		Jméno :		Jméno :
Datum : 7.9.2015		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			117 684 Kč
DPH	21,0 %			24 714 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				142 398 Kč

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/08
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	116 519	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	116 519	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	116 519	1 165
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				1 165

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/08
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Zábradlí 4


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 14,48*2+1,5*2+1,85*2	m	35,66	130,00	4 635,80
				35,66		
2	90001	Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm	m	35,66	3 000,00	106 980,00
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,57	240,00	855,84
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,57	250,00	891,50
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,75	15,00	1 016,31
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,57	200,00	713,20
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,13	20,00	142,64
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,57	10,00	35,66
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,57	350,00	1 248,10
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				116 519,05

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/09	Schodiště 1	JKSO	801
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce teras		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno			
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	48 170	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	48 170	Zařízení staveniště	482
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		48 170	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		48 651	Ostatní náklady celkem	482

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková	Jméno :	Jméno :
Datum : 7.9.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	48 651 Kč
DPH	21,0 %	10 217 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	58 868 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/09
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Schodiště	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	48 170	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 170	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	48 170	482
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				482

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/09
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Schodiště 1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb 1,25*0,5*10 3*0,5*2	m2	9,25 6,25 3,00	750,00	6 937,50
2	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 2,7*2	m	5,40 5,40	130,00	702,00
3	90001	Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm	m	5,40	3 000,00	16 200,00
7	90005	Stěrka Sikagard 720 EpoCem	m2	9,25	2 550,00	23 587,50
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,54	240,00	129,60
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,54	250,00	135,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,26	15,00	153,90
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,54	200,00	108,00
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,08	20,00	21,60
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,54	10,00	5,40
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,54	350,00	189,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				48 169,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	750,00	0,14
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,14

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	10220/10 Schodiště 2	JKSO	801
Objekt		SKP	
01	Rekonstrukce teras	Měrná jednotka	m3
Stavba		Počet jednotek	0
10220	MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Náklady na m.j.	0
Projektant	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno		
Objednatel	UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BUILDpower/www.cenovasoustava.cz	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	78 908	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	78 908	Zařízení staveniště	789
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		78 908	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		79 697	Ostatní náklady celkem	789

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Iva Janáčková	Jméno :	Jméno :
Datum : 7.9.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		79 697 Kč
DPH	21,0	%		16 736 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	96 434 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10220/10
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Schodiště 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	78 908	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	78 908	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	78 908	789
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				789

Soupis prací

Stavba :	10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10220/10
Objekt :	01 Rekonstrukce teras	Schodiště 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb <i>1,25*0,5*16</i> <i>5*0,5*2</i>	m2	15,00 <i>10,00</i> <i>5,00</i>	750,00	11 250,00
2	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel <i>4,5*2</i>	m	9,00 <i>9,00</i>	130,00	1 170,00
3	90001	Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm	m	9,00	3 000,00	27 000,00
7	90005	Stěrka Sikagard 720 EpoCem	m2	15,00	2 550,00	38 250,00
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,90	240,00	216,00
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90	250,00	225,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,10	15,00	256,50
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,90	200,00	180,00
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80	20,00	36,00
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,90	10,00	9,00
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,90	350,00	315,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				78 907,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	750,00	0,22
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,22