

Zhotovitel
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY, spol. s r. o.
Pivovarská 542
686 01 Uherské Hradiště - Jarošov

Objednatel
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

**Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem
Odstranění havarijního stavu výtahu na OOP Veselí nad Moravou**

Dodávka a montáž klimatizačního zařízení Acond inveter

Označení dodávky	Množství	J. cena	Cena bez DPH	DPH	DPH	Celkem Kč
Cu potrubí 10/6, kabel						
Konzole						
Montáž						
AR8-12HRDN-QRD0GW (venkovní a vnitřní jednotka)						
Součet položek zaokrouhlení						0,00
Celkem			20 640,00		4 334,40	24 975,00

razítko a podpis

Umístění: Strojovna výtahů I.NP

Provedení:

- Počet jednotek: 1 ks vnitřních jednotek, 1 ks venkovních jednotek.
- Umístění vnitřní jednotky : ve výšce cca 2,2m.
- Umístění venkovní jednotky : na vnější stěně budovy ve výšce cca 2,5m.
- Propojení vnitřní venkovní jednotky CU potrubí, kabeláž : v ochranné liště.
- Odvod kondenzát: samospádem do vnějšího prostředí.
- Elektrický přívod: do venkovní jednotky zajistí firma elektro CYKY 3X2,5 jistič 10 A
Vnitřní nástěnnou klimatizační jednotku umístíme na stěnu do výšky cca 1,8-2,5 m.
Venkovní klimatizační jednotku instalujeme nejčastěji na obvodovou zeď, střechu nebo balkon.
Vnitřní a venkovní jednotku propojíme kabelem a dvěma měděnými izolovanými trubičkami pro chladiivo.

DC Inverter ÚSPORNÝ SYSTÉM - TOPENÍ DO -15°C

Otáčky kompresoru v technologii DC Inverteru řídí frekvenční měnič, omezující časté zapínání a vypínání kompresoru.

Tím je dosaženo až 30% snížení energie. Zároveň je v klimatizované místnosti přesněji a stabilněji udržována teplota. Tepelné čerpadlo do - 15°C

Záruka 3 roky.