

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054520 (ORG 3060)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 779/2016

Investiční akce: **„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ – II. etapa“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní spojení: [redacted] 07 Praha [redacted]
č. [redacted]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C vložka 4127

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054520 (ORG 3060) u objednatele a č. 779/2016 u zhotovitele ze dne 8. 1. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 29. 4. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 ze dne 29. 4. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 29. 4. 2016, které tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

3. Text článku **III. Doba plnění, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 314 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

4. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 29. 4. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	8.995.319,65 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 687.783,20 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 599.664,00 Kč
Cena celkem bez DPH	9.083.438,85 Kč
DPH 21%	1.907.522,15 Kč

Cena celkem včetně DPH **10.990.961,00 Kč**

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla

- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016

Doložka


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/064 dne 10. 5. 2016.

V Brně dne

13 -05- 2016

V Brně dne 12. 5. 2016

Za objednatele:

.....
za s
Ing. 
vedoucí Oddělení investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Oddělení investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Za zhotovitele:


SPOLEČNOST
S R. O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
1337


.....
Ing. Petr Tocháček
jednatel společnosti

Příloha č. 4: změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016

Název stavby Rekonstrukce objektu na služebnu městské policie Brno - západ II. etapa

Rekapitulace změnových listů

Název	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL1 Změna skladby střešního pláště	-181 999,10	-38 219,81	-220 218,91	166 980,02	35 065,80	202 045,82	-15 019,08	-3 154,01	-18 173,09
ZL2 Omítka pod KZS	0,00	0,00	0,00	101 107,83	21 232,64	122 340,47	101 107,83	21 232,64	122 340,47
ZL3 Venkovní oplocení	-189 782,60	-39 854,35	-229 636,95	189 782,60	39 854,35	229 636,95	0,00	0,00	0,00
ZL4 Změna skladby podlah 2.NP	-51 343,09	-10 782,05	-62 125,14	36 852,42	7 739,00	44 591,42	-14 490,67	-3 043,05	-17 533,72
ZL5 Revize statického řešení u schodiště	0,00	0,00	0,00	51 900,34	10 899,07	62 799,41	51 900,34	10 899,07	62 799,41
ZL6 Klempířské konstrukce	-53 631,66	-11 262,65	-64 894,31	51 111,66	10 733,45	61 845,11	-2 520,00	-529,20	-3 049,20
ZL 7 1.NP Změna podlah	-105 753,06	-22 208,14	-127 961,20	73 558,89	15 447,37	89 006,26	-32 194,17	-6 760,77	-38 954,94
ZL8 ZTI VENKY	-15 098,69	-3 170,72	-18 269,41	15 098,69	3 170,72	18 269,41	0,00	0,00	0,00
ZL9 ZTI VNITŘKY	-2 055,80	-431,72	-2 487,52	1 390,75	292,06	1 682,81	-665,05	-139,66	-804,71
Celkem	-599 664,00	-125 929,44	-725 593,44	687 783,20	144 434,46	832 217,66	88 119,20	18 505,02	106 624,22





PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa	Změnový list č. 1	
ÚSEK: Střecha		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna skladby střešního pláště	OZNÁMENÍ Č.: 3	
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol.s r.o.	DATUM: 29.4.2016
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladby střechy a detailu oplechování atiky, Změna skladby střechy a Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku č. 156472 – 73 a 156477 - 78, fotodokumentace odkrytých střešních panelů		
POPIS ZMĚNY: Po odstranění původních konstrukčních vrstev střešního pláště v rámci bouracích prací byl zjištěn skutečný stav stávajících střešních železobetonových panelů. Panely vykazují značnou deformaci (průhyb) a jsou spráženy ocelovými táhly a kotevními železy. Táhla i kotevní železa vyčnívají nad horní úroveň střešních panelů. Na základě zaměření deformací stávajících železobetonových panelů navrhli statik a projektant změnu skladby střešního pláště. Revize č. 1 projektové dokumentace navrhuje vyrovnání nerovností a překrytí ocelových táhel a kotevních želez lehčeným betonem v tl. 3 až 12 cm.. Některá kotevní železa určená statikem, která by přečnívala nad budoucí horní úroveň lehčeného betonu, budou odstraněna. Zadávací dokumentace navrhovala vyrovnání nerovností samonivelační stěrkou tl. 10 mm. Ze statických důvodů dále revize č. 1 navrhuje neprovádět na hydroizolační folii v zadávací dokumentaci navržený přitěžující násyp z kačírku. Z tohoto důvodu je nově navrženo kotvení hydroizolační střešní folie do konstrukční vrstvy střešního pláště. V návaznosti zjištěný skutečný stav atiky po demontáži oplechování dochází i k drobným úpravám na atice objektu – doplnění potěru pod parotěs, záměna podkladu ze dřeva na OSB desku, vyloučení ocelového podkladního plechu, změna oplechování z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, který se nevyrábí, na tl. 0,63 mm, připevnění k atice příponkami.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, POKUD NEODPRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		
BRKOM – p. Črha Dusan	ing. Zdeněk Herodes	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 1	
ÚSEK: Střecha			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby střešního pláště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: : Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladby střechy a detailu oplechování atiky ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 – 73 a 156477 - 78, fotodokumentace odkrytých střešních panelů			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Změna skladby střešního pláště			
Vícepráce:	166 980,02 Kč	35 065,80 Kč	202 045,82 Kč
Méněpráce:	-181 999,10 Kč	-38 219,81 Kč	-220 218,91 Kč
Rozdíl:	-15 019,08 Kč	-3 154,01 Kč	-18 173,09 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina, stavbyvedoucí			DATUM: 22.4.2016
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár		PODPIS:	DATUM: 29.4.16
SCHVÁLIL: Ing. Jana JAKUBÍ		PODPIS:	DATUM: 4.5.2016
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE ST		
	I Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
Objekt: 01VCP VCP - Změna skladby střešního pláště - přípočet
Rozpočet: 01 Změna skladby střešního pláště - přípočet

Objednatel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** **IČ: 44961367**
Slovinská 36 **DIČ: CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	120 828,19
PSV	46 151,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	166 980,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 980,02 CZK
Základní DPH	21 %	35 065,80 CZK

Cena celkem s DPH **202 045,82 CZK**

v _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			83 765,90	50
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 117,28	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 521,32	3
712	Živičné krytiny	PSV			25 416,50	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 735,33	12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 423,69	15
Cena celkem					166 980,02	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	01VCP	VCP - Změna skladby střešního pláště - přípočet
R:	01	Změna skladby střešního pláště - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				83 765,90
1	631343825R00	Mazanina z pěnobetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa S1 : (13,8*18,85-3,85*2,4)*0,097	m3	24,33633	3 195,00	77 754,57
2	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm atika - potěr pod parozábranu : (58+12,68)*0,3	m2	21,20400	283,50	6 011,33
				21,20400		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 117,28
3	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 větší kubatura odstraněného násypu v důsledku zjištěných nerovností střešních panelů : (13,9*18,95-3,85*2,4)*(0,097- 0,03)	m3	17,02905	200,00	3 405,81
				17,02906		
4	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm (56+12,68)*0,3	m2	20,60400	168,00	3 461,47
				20,60400		
5	966	Ostranění přečnívajících výtuzů nad stropní panely	hod	5,00000	250,00	1 250,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 521,32
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,60659	200,00	4 521,32
Díl:	712	Živičné krytiny				25 416,50
7	PC	Přikotvení hydroizolační folie S1 : 13,9*18,95-3,85*2,4	m2	254,16500	100,00	25 416,50
				254,16500		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				20 735,33
8	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním	m2	38,87400	92,00	3 576,41
		obvodová a dělicí atika : (58+12,68)*0,55		38,87400		
9	762	Přikotvení dřevěného hranolu 150x150x100mm D+ M, výplň tepelnou izolací mezi hranoly	ks	101,00000	100,00	10 100,00
		58+12,68 bm po 0,7bm = 101 ks : 101		101,00000		
10	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm (58+12,68)*0,55*1,1	m2	42,76140	163,50	6 991,49
				42,76140		
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,48165	140,00	67,43
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24 423,69
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,73624	150,00	3 860,44
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	25,73624	45,00	1 158,13
14	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	25,73624	300,00	7 720,87
15	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,73624	150,00	3 860,44
16	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,73624	120,00	3 088,35
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	360,30733	10,00	3 603,07
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,94495	11,00	1 132,39

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **01MNP VCP - Změna skladby střešního pláště - odpočet**

Rozpočet: **01 Změna skladby střešního pláště - odpočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-159 453,64
PSV			-22 545,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-181 999,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-181 999,10 CZK
Základní DPH	21 %	-38 219,81 CZK

Cena celkem s DPH

220 218,91 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-148 001,27	81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 452,37	6
712	Živičné krytiny	PSV			-22 545,46	12
Cena celkem					-181 999,10	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	01MNP	VCP - Změna skladby střešního pláště - odpočet
R:	01	Změna skladby střešního pláště - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-148 001,27
1	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky S1 : $-(13,8*18,85-3,85*2,4)*(,05+,2)/2$	m3	-31,36125	350,00	-10 976,44
2	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování,, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za S1 : $-(13,9*18,95-3,85*2,4)$	m2	-254,16500	280,00	-71 166,20
3	58333663R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek S1 : $-(13,8*18,85-3,85*2,4)*(,05+,2)/2*1000*1,05$	l	-32 929,31250	2,00	-65 858,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 452,37
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-57,26187	200,00	-11 452,37
Díl: 712		Živičné krytiny				-22 545,46
5	712391172RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie - pol.č 175 S1 : -257,42	m2	-257,42000	28,00	-7 207,76
6	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná, oboustranně pol.č.183 S1 : $-(13,8*18,85-3,85*2,4)+,1*(13,8*2+18,85*2)*1,1$	m2	-283,16200	53,60	-15 177,48
7	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,20027	800,00	-160,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC | Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **01ROZ Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet**

Rozpočet: **01 Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-63 049,14
PSV			48 030,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 019,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-15 019,08 CZK
Základní DPH	21 %		-3 154,01 CZK

Cena celkem s DPH

-18 173,09 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-64 235,37	428
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 117,28	-54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 931,06	46
712	Živičné krytiny	PSV			2 871,04	-19
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 735,33	-138
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 423,69	-163
Cena celkem					-15 019,09	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	01ROZ	Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet
R:	01	Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-64 235,37
1	631343825R00	Mazanina z pěnobetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa S1 : (13,8*18,85-3,85*2,4)*0,097	m3	24,33633 24,33633	3 195,00	77 754,57
2	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky S1 : -(13,8*18,85-3,85*2,4)*(0,05+2)/2	m3	-31,36125 -31,36125	350,00	-10 976,44
3	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování,, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za	m2	-254,16500	280,00	-71 166,20
4	632451024R00	S1 : -(13,9*18,95-3,85*2,4) Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	-254,16500 21,20400	283,50	6 011,33
5	58333663R	atika - potěr pod parozábranu : (58+12,68)*0,3 kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek S1 : -(13,8*18,85-3,85*2,4)*(0,05+2)/2*1000*1,05	l	21,20400 -32 929,31250 -32 929,31250	2,00	-65 858,63
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 117,28
6	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 větší kubatura odstraněného násypu v důsledku zjištěných nerovností střešních panelů : (13,9*18,95-3,85*2,4)*(0,097-0,03)	m3	17,02905 17,02906	200,00	3 405,81
7	967031741R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm (56+12,68)*0,3	m2	20,60400 20,60400	168,00	3 461,47
8	966	Ostranění přečnívající výztuže nad stropní panely	hod	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-6 931,06
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-34,65528	200,00	-6 931,06
Díl: 712		Živičné krytiny				2 871,04
10	712391172RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie - pol.č 175 S1 : -257,42	m2	-257,42000 -257,42000	28,00	-7 207,76
11	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná, oboustranně pol.č.183 S1 : -((13,8*18,85-3,85*2,4)+,1*(13,8*2+18,85*2))*1,1	m2	-283,16200 -283,16200	53,60	-15 177,48
12	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,20027	800,00	-160,22
13	PC	Přikotvení hydroizolační folie S1 : 13,9*18,95-3,85*2,4	m	254,16500 254,16500	100,00	25 416,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				20 735,33
14	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním viz pol.č.208 : (58+12,68)*0,55	m2	38,87400 38,87400	92,00	3 576,41
15	762	Přikotvení dřevěného hranolu 150x150x100mm D+ M, výplň tepelnou izolací mezi hranoly 58+12,68 bm po 0,7bm = 101 ks : 101	ks	101,00000 101,00000	100,00	10 100,00
16	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm (58+12,68)*0,55*1,1	m2	42,76140 42,76140	163,50	6 991,49
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,48165	140,00	67,43

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24 423,69
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,73624	150,00	3 860,44
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	25,73624	45,00	1 158,13
20	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	25,73624	300,00	7 720,87
21	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,73624	150,00	3 860,44
22	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,73624	120,00	3 088,35
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	360,30733	10,00	3 603,07
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,94495	11,00	1 132,39



, podpořenou

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa	Změnový list č. 2
ÚSEK: Fasáda	
OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZNÁMENÍ Č.: 2
Odstranění břizolitové omítky	
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 29.4.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění břizolitové omítky DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73, Výzkumná zpráva č. HS 126 57 067/12514/15 ze dne 1.4.2016 vypracovaná VUT, fakultou stavební, Centrem AdMaS	
POPIS ZMĚNY: Odstranění břizolitové omítky: Odrhovými zkouškami a akustickým trasováním stávajících venkovních břizolitových omítek bylo zjištěno, že 40 – 50% plochy stávajícího omítkového systému má přídržnost 0,0 MPa. Na ostatních plochách dosahovaly naměřené hodnoty přídržnosti 0,0 – 0,25 MPa s průměrnou hodnotou soudržnosti s podkladem 0,07 MPa. Celková průměrná hodnota všech provedených měření soudržnosti omítkového systému s podkladem činí 0,05 MPa. Dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) se doporučuje minimální průměrná soudržnost k podkladu 0,2 MPa při nejmenší naměřené hodnotě 0,08 MPa. Z porovnání doporučených hodnot dle ETICS s naměřenými hodnotami vyplývá, že stávající břizolitová fasáda celoplošně nedosahuje minimální požadavky na soudržnost podkladu pod kontaktní zateplovací systém. Na základě těchto zjištění projektant navrhl celoplošné odstranění stávajících venkovních břizolitových omítek a srovnání podkladu pod zateplovací systém polystyrenem. Zadávací dokumentace uvažovala s ponecháním stávající venkovní břizolitové omítky a jejím překrytím kontaktním zateplovacím systémem.	
POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 2	
ÚSEK: Fasáda			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Omítka pod KZS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Omítka pod KZP DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73, Výzkumná zpráva č. HS 126 57 067/12514/15 ze dne 1.4.2016 vypracovaná VUT, fakultou stavební, Centrem AdMaS			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Omítka pod KZP			
Vícepráce:	101 107,83 Kč	21 232,64 Kč	122 340,47 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	101 107,83 Kč	21 232,64 Kč	122 340,47 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:		DATUM: <u>29.4.2016</u>	
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jena JAVUBÍ</u> PODPIS:		DATUM: <u>4.5.2016</u>	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **02VCP Omítka pod KZS - přípočet**

Rozpočet: **02 Omítka pod KZS - přípočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			96 406,41
PSV			4 701,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			101 107,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 107,83 CZK
Základní DPH	21 %	21 232,64 CZK

Cena celkem s DPH

122 340,47 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			27 575,00	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 899,31	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 350,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89,40	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 701,42	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 492,70	45
Cena celkem					101 107,83	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	02VCP	Omítka pod KZS - přípočet
R:	02	Omítka pod KZS - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				27 575,00
	1 622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	325,00000	35,00	11 375,00
	2 pc	Zkouška soudržnosti s podkladem	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				10 899,31
	3 941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	454,13800	24,00	10 899,31
		další měsíc z důvodu víceprací - otlučení stáv. omítky : 454,138		454,13800		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 350,00
	4 978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	325,00000	38,00	12 350,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				89,40
	5 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,44701	200,00	89,40
Díl:	713	Izolace tepelné				4 701,42
	6 713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	35,00000	92,00	3 220,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
		vyrovnaní nerovného povrchu zdiva : 35,0		35,00000		
	7 283759000R	Deska fasádní polystyrenová EXTRAPOR 70 F tl.20 mm	m2	35,70000	40,20	1 435,14
		35*1,02		35,70000		
	8 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,11571	400,00	46,28
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				45 492,70
	9 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,93750	150,00	7 190,63
	10 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	47,93750	45,00	2 157,19
	11 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	47,93750	300,00	14 381,25
	12 273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,93750	150,00	7 190,63
	13 273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	47,93750	120,00	5 752,50
	14 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	671,12500	10,00	6 711,25
	15 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	191,75000	11,00	2 109,25



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č.
ÚSEK: Venkovní oplocení		3
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 3
Změna venkovního oplocení		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna venkovního oplocení DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní oplocení ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku č. 156472 - 73, fotodokumentace stávajícího oplocení, oplocení školky a dokumentace navrženého oplocení		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel navrhuje realizovat celé venkovní oplocení z nových pozinkovaných a poplastovaných plotových dílců stejného typu jako u sousedního objektu mateřské školky s doplněním podhrabovými deskami. Toto řešení zhotovitel navrhuje místo zadávací dokumentací navržené částečné repase stávajícího oplocení a částečného nahrazení novými plotovými dílci. Realizací navrhovaného řešení zhotovitele dojde k prodloužení životnosti oplocení a prodlouží se jeho bezúdržbová doba. Sjednocením oplocení se sousedním objektem mateřské školky dojde i k výraznému zlepšení estetické hodnoty. Projektová dokumentace uvažovala s úpravou stávající cihelné zídky u severní brány. V době předání staveniště byl již stav cihelné zídky v havarijním stavu, který neumožňuje provedení projektem navrhovaných prací. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitel změnu projektu spočívající v dodávce nového oplocením z pozinkovaných a poplastovaných plotových dílců. Realizací řešení navrženého zhotovitelem nedojde ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa ÚSEK: Venkovní oplocení	Změnový list č. 3																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna venkovního oplocení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna venkovního oplocení DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní oplocení ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73, fotodokumentace stávajícího oplocení, oplocení školky a dokumentace navrženého oplocení																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Změna venkovního oplocení</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">189 782,60 Kč</td><td style="text-align: right;">39 854,35 Kč</td><td style="text-align: right;">229 636,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-189 782,60 Kč</td><td style="text-align: right;">-39 854,35 Kč</td><td style="text-align: right;">-229 636,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna venkovního oplocení				Vícepráce:	189 782,60 Kč	39 854,35 Kč	229 636,95 Kč	Méněpráce:	-189 782,60 Kč	-39 854,35 Kč	-229 636,95 Kč	Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Změna venkovního oplocení																					
Vícepráce:	189 782,60 Kč	39 854,35 Kč	229 636,95 Kč																		
Méněpráce:	-189 782,60 Kč	-39 854,35 Kč	-229 636,95 Kč																		
Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																					
VYJÁDŘENÍ:																					
OD: AD - ing. arch. Pavel Pekár PODPIS: DATUM: <u>23.4.16</u>																					
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍČ</u> PODPIS: DATUM: <u>4.5.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - s. r. o.	SPRÁVCE STAVBY OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes																				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **03VCP Venkovní oplocení - přípočet**

Rozpočet: **03 Venkovní oplocení - přípočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 568,75
PSV			185 213,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			189 782,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	189 782,60 CZK
Základní DPH	21 %	39 854,35 CZK


Cena celkem s DPH

229 636,95 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 482,76	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			185 213,85	98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 085,99	2
Cena celkem					189 782,60	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	03VCP	Venkovní oplocení - přípočet
R:	03	Venkovní oplocení - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 482,76
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 4,0*0,2*0,5+0,9*0,4*0,5	m3	0,58000	1 600,00	928,00
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou zídka u severní brány : 4,0*1,2*0,15+ 0,9*1,8*0,3	m3	1,20600	460,00	554,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				185 213,85
3	767	Oplocení z systémových dílců Zn + PVC ,vč. podhrabových desek plot v místě původního + plot místo zídky : 155+4,0+0,9	m	159,90000	1 030,00	164 697,00
4	767.1	brána v oplocení Zn + PVC 3500*1730mm	ks	1,00000	20 516,85	20 516,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 085,99
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,33080	150,00	499,62
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,66540	45,00	74,94
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,33080	300,00	999,24
8	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,33080	150,00	499,62
9	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,33080	120,00	399,70
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,63120	10,00	466,31
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,32320	11,00	146,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC** Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: **03MNP** Venkovní oplocení - odpočet

Rozpočet: **03** Venkovní oplocení - odpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-17 622,60
PSV			-172 160,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-189 782,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-189 782,60 CZK
Základní DPH	21 %	-39 854,35 CZK

Cena celkem s DPH

-229 636,95 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-1 823,85	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 249,77	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-4 267,81	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-745,80	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-7 864,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-182,70	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-172 160,00	91
D961	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-487,87	0
Cena celkem					-189 782,60	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	03MNP	Venkovní oplocení - odpočet
R:	03	Venkovní oplocení - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						-1 823,85
		Zemní práce				
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem -7*,3*,3*,5	m3	-0,31500	3 000,00	-945,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 -7*(,6*,6-,3*,3)*,5	m3	-0,94500	700,00	-661,50
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním -7*(,6*,6-,3*,3)*,5	m3	-0,94500	230,00	-217,35
Díl: 2						-2 249,77
		Základy a zvláštní zakládání				
4	275313621R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 20/25 -(,3*,3*,8*7*1,035)	m3	-0,52164	2 300,00	-1 199,77
5	275353102R00	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do, 0,5 m -7	kus	-7,00000	150,00	-1 050,00
Díl: 3						-4 267,81
		Svislé a kompletní konstrukce				
6	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou, maltou do vynechaných otvorů -(0,3*0,3*0,8*7*1,035)	kus	-0,52164	130,00	-67,81
7	4044	Sloupek ocelový 70/70-4 -2150mm -7	kus	-7,00000	600,00	-4 200,00
Díl: 6						-745,80
		Úpravy povrchu, podlahy				
8	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod, tenkovrstvé omítky odpočet omítky zídky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	55,00	-745,80
Díl: 62						-7 864,80
		Úpravy povrchů vnější				
9	602011188R00	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá silikonová zatřená, hloubka vrstvy3mm,probarvená odpočet omítky zídky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	330,00	-4 474,80
10	622421131R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2 odpočet omítky zídky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	250,00	-3 390,00
Díl: 99						-182,70
		Staveništní přesun hmot				
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m -0,91349	t	-0,91349	200,00	-182,70
Díl: 767						-172 160,00
		Konstrukce zámečnické				
12	767 2	oplocení z dílců 1750/1500mm kompl. dod+mtz odpočet p.č.20 : -3,7	m	-3,70000	800,00	-2 960,00
13	767 3	oplocení z dílců 2000/1500mm repasovaných kompl. dod+mtz odpočet p.č.21 : -7*2,0	m	-14,00000	800,00	-11 200,00
14	767 4	oplocení z dílců 2000/1500mm kompl. dod+mtz odpočet p.č.23 : -69*2,0	m	-138,00000	1 000,00	-138 000,00

32

15	767 1	brána v oplocení 2650/1550mm vč.sloupků kompl. dod+mtz	ks	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
Díl:	D961	Přesuny suti a vybouraných hmot				-487,87
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-0,69300	150,00	-103,95
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,70200	10,00	-97,02
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,69300	120,00	-83,16
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,77200	11,00	-30,49
20	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-0,69300	250,00	-173,25