








EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 581801A"Multigenereční sportovní - relaxační areál"		Číslo SO: 04	Číslo změny stavby: 1 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - IN LINE DRÁHA			
Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018			
Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město			
Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba			
Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice			
Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město			
Přílohy:		Počet paré:	
Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet			
Změna na SO 04		2x	Objednatel
		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby byla provedena záměna výměnné vrstvy ze štěrkopísku za betonový recyklát. Provádí se odpočet šterkodrtě.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): 			
Vyjádření technického dozoru investora: 			
Časový vliv na plnění SoD:		NE	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	546 731,50 Kč	2,24%	23 826 362,50 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			28 829 898,63 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis 

příloha k ZL 1 MNP rozpočet

17	K	56485111 1-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl 150 mm	m2	1 550,000	128,38	198 989,00
18	K	56487111 6-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	1 550,000	224,35	347 742,50
Celkem							546 731,50



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

581801A"Multigenereční sportovní - relaxační areál"

Číslo SO:
04

Číslo změny stavby:

1 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 04 - IN LINE DRÁHA

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet

2x

Objednatel

Změna na SO 04

1x

Zhotovitel

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby byla provedena záměna výměnné vrstvy ze štěrkopísku za betonový recyklát. Provádí se připočet betonového recyklátu.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Vyjádření technického dozoru investora:

Časový vliv na plnění SoD:

NE

Finanční vliv:

ANO


Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	415 400,00 Kč	1,70%		24 788 494,00 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				29 994 077,74 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

příloha k ZL 1 VCP rozpočet

17	K	56485111 1-1	Podklad z recyklátu 0-63 tl 150 mm	m2	1 550,000	98,00	151 900,00
18	K	56487111 6-1	Podklad z recyklátu tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	1 550,000	170,00	263 500,00
CELKEM							415 400,00



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby 581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"	Číslo SO: 001	Číslo změny stavby: 2 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 001- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**


Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	2x Objednatel
Změna na SO 001	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změ

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že optický kabel není v dostatečné hloubce. Proto je nutné provést ruční odkop optických kabelů a uložit je do betonových chrániček. Provádí se přípočet výkopu, dodávka a montáž betonových žlabů a obsyp.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : 

Vyjádření technického dozoru investora : 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO


Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	63 614,00 Kč	0,26%		24 436 708,00 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				29 568 416,68 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

příloha k ZL 2 VCP rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 614,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 092,00	
D	1		Zemní práce				39 092,00	
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	36,800	765,59	28 173,71	PP
	VV		(9*1*0,8)*3+(17*1*0,8)		36,800			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,800	78,61	2 892,85	PP
	VV		(9*1*0,8)*3+(19*1*0,8)		36,800			
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	36,800	55,92	2 057,86	PP
	VV		(9*1*0,8)*3+(17*1*0,8)		36,800			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,200	83,85	771,42	PP
	VV		(9*1*0,2)*3+(19*1*0,2)		9,200			
5	M	583373080	štěrkopisek frakce 0-2 třída B	t	14,720	353,00	5 196,16	PP
	VV		9,2*1,6		14,720			
46 M Zemní práce při extr.mont.pracích							24 522,00	
1	K	460510204	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N	m	30,500	391,00	11 925,50	NP
	VV		(4,5*3)+17		30,500			
2	M	592131010	žlab kabelový betonový ZK2 50 x 25/14,6 x 16,5 cm	ks	61,000	167,00	10 187,00	NP
	VV		(4,5*2)*3+(17*2)		61,000			
3	M	592133450	poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm	ks	61,000	39,50	2 409,50	NP
	VV		(4,5*2)*3+(17*2)		61,000			



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby 581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 3 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 01- Správní budova		

Číslo smlouvy o dílo: **735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet	2x Objednatel
Změna na SO 01	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změn

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v místech základů se nachází betonová suť a zbytky kabelových tvárnic. Tento materiál nebylo možno použít na zpětný zásyp a proto byl odvezen a uložen na skládku. Provádí se připočet těchto prací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): 





Vyjádření technického dozoru investora: 

Časový vliv na plnění SoD: **NE**

Finanční vliv: **ANO**


Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	19 866,34 Kč	0,08%	24 392 960,34 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			29 515 482,01 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

příloha k ZL 3 VCP rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 16 Přemístění výkopku						19 866,34	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta	m3	69,00000	138,35	9 546,15	PP
		Nevhodný materiál z výkopu základů 69 m ³		69			
3	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	110,40000	93,48	10 320,19	PP
		Nevhodný materiál z výkopu základů 69 m ³ *1,6		110,4			



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

581801A "Multigenerační sportovní - relaxační areál"

Číslo IO: 06

Číslo změny stavby:

4 - MP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 06 - PŘELOŽKA VO

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet

Změna na IO 06

2x		Objednatel
1x		Zhotovitel
1x		Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Po zpracování PD došlo k úpravám VO o kterých projektant nebyl informován a proto po prověření stávajícího stavu musí být doplněn další kabel a rovněž dochází k doplnění chrániček. Provádí se odpočet části kabelu.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Vyjádření technického dozoru investora:

Časový vliv na plnění SoD:

NE

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	5 547,04 Kč	0,02%		24 367 546,96 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				29 484 731,82 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

Příloha k ZL 4 MNP rozpočet

MULTIGENERAČNÍ SPORTOVNĚ - RELAXAČNÍ AREÁL,
UL. LÁZEŇSKÁ

IO.06 - Přeložka veřejného osvětlení

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů


ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 5547,04

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 5547,04
S O U H R N N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD 102,89
SPECIF.PSV SILNOPROUD 5444,15
CENA MONTÁŽ.PRACÍ 5547,04

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
Oddíl PSV SILNOPROUD						
Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze						
0008	210810110	Kabel CYKY 4Jx50	m	10	10,12	101,20
0010	SOUČET	Časový fond položek [minut]				101,20
0011		Časový fond položek [hodin]				1,69
0012	SOUČET	PSV SILNOPROUD		311,59 Kč/h		102,89
Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD						
Sazebník: Ceník materialu						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0016	34111631	Kabel CYKY 4Jx50 mm2- B (průřez nutno ověřit při realizaci)	m	10,5	518,49	5444,15
0017	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD				5444,15



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"

Číslo IO: 06

Číslo změny stavby:

4 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 06 - PŘELOŽKA VO

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet

Změna na IO 06

2x

Objednatel

1x

Zhotovitel

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Po zpracování PD došlo k úpravám VO o kterých projektant nebyl informován a proto po prověření stávajícího stavu musí být doplněn další kabel a rovněž dochází k doplnění chrániček. Provádí se připočet kabelu a kabelových chrániček.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Vyjádření technického dozoru investora:

Časový vliv na plnění SoD:

NE

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl vícepráci k celkové ceně		Cena celkem včetně vícepráci bez DPH
24 373 094,00 Kč	48 232,60 Kč	0,20%		24 421 326,60 Kč
				Cena celkem včetně vícepráci s DPH
				29 549 805,19 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

Příloha k ZL 4 VCP rozpočet

MULTIGENERAČNÍ SPORTOVNĚ - RELAXAČNÍ AREÁL,
UL. LÁZEŇSKÁ

IO.06 - Přeložka veřejného osvětlení

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů


ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ **48232,60**

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM **48232,60**
S O U H R N N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD	1976,40	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	16810,00	
PSV ZEMNI PRACE	7011,00	
SPECIF.PSV ZEMNI PRACE	22435,20	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		48232,60

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
		Oddíl PSV SILNOPROUD				
		Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
0008	210812035	Kabel CYKY 4Bx16	m	80	24,30	1944,00
0010	SOUČET	Časový fond položek [minut]				1944,00
0011		Časový fond položek [hodin]				32,40
0012	SOUČET	PSV SILNOPROUD		311,59 Kč/h		1976,40
		Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD				
		Sazebník: Ceník materialu				
0016	34111631	Kabel CYKY 4Bx16	m	82	205,00	16810,00
0017	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD				16810,00
		Oddíl PSV ZEMNI PRACE				
		Sazebník: VC 7/202-M M46 Zemni prace				
0032	460510021	Kab prostup PVC roura 110mm	m	180	38,95	7011,00
0035	SOUČET	PSV ZEMNI PRACE				7011,00
		Oddíl SPECIF.PSV ZEMNI PRACE				
		Sazebník: Ceník materialu				
0036	34571076R1	Trubka PVC svetlosti 110mm A	m	180	124,64	22435,20
0039	SOUČET	SPECIF.PSV ZEMNI PRACE				22435,20



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál"	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 5 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01- Správní budova		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba


Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice


Technický dozor objednatele/investora: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město

Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet Změna na SO 01	Počet paré: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
2x	Objednatel						
1x	Zhotovitel						
1x	Projektant (autorský dozor)						

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby je nutno použít lepené žezivo na krov z důvodu zachování tvarové stálosti krovu včetně navazujících konstrukcí a jejich pohledovost. Provádí se odpočet obyčejného stavebního žeziva jeho impregnace. Dle sdělení objednatele není nutná na lepené žezivo.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): 

Vyjádření technického dozoru investora: 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO


Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	72 484,50 Kč	0,30%	24 300 609,50 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			29 403 737,50 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

Příloha k ZL 5 MP rozpočet

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		Konstrukce tesařské				72 484,50
114	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	7,019166	2 991,30	20 996,43
		P2 60/180 : 8,9*19*0.06*0.18		1,82628		
		P5 60/180 : 4,9*17*0.06*0.18		0,89964		
		P6 60/180 : 15,6*12*0.06*0.18		2,02176		
		P7 100/25 : 1,65*4*0,1*0.024		0,01584		
		P8 40/80 : 3,4*4*0.04*0.08		0,04352		
		P3 100/140 : 13,8*0,1*0,14		0,1932		
		S1 140/140 : 1,97*5*0,14*0,14		0,19306		
		P1 140/140 : 15,6*3*0,14*0,14		0,91728		
		P4 140/140 : 13,8*0,14*0,14		0,27048		
		6,38106*1,1		7,019166		
116	60596002R	Fošna	m3	7,001740	7 353,61	51 488,07



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál"		Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 5 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - SPRÁVNÍ BUDOVA			
Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018			
Objednatel/investor: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město			
Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba			
Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice			
Technický dozor objednatele/investora: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město			
Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet Změna na SO 01		Počet paré: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby je nutno použít lepené žezvo na krov z důvodu zachování tvarové stálosti krovu včetně navazujících konstrukcí a jejich pohledovost. Provádí se přípočet lepeného stavebního žezva.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			
Vyjádření technického dozoru investora:			
Časový vliv na plnění SoD:		NE	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
24 373 094,00 Kč	127 436,40	0,52%	24 500 530,40 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			29 645 641,78 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis

Příloha k ZL 5 VCP rozpočet

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		Konstrukce tesařské					127 436,40
1	61223110	hranol vrstvený lepený nepohledový	m3	7,002	18 200,00	1,000	127 436,40

