

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava**

Místo: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava

Objednavatel: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace**  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

Zhotovitel: **PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10**  
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

IČ: 43005960  
DIČ: CZ 43005560

Náklady z rozpočtu 4 198 958,05 Kč

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 198 958,05 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>881 781,19 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>5 080 739,24 Kč</b>

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
.....	
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy	vedoucí obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)	(na základě plné moci)
Datum a podpis: 28.1. 2019	Razítko

---

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava

Místo: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 198</b>
D1 - Komunikace	4 198
<b>Celkové náklady za stavbu</b>	<b>4 198</b>

---

## ROZPOČET D1 - III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava


Stavba: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava

Místo: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 190,00</b>
<b>D1 - Komunikace</b>							<b>4 190,00</b>
1	K	Pol1	Zafrézování začátku a konce úpravy	kpl	1,000	27 575,00	
3	K	Pol3	Očištění plochy silnice od násosů a nečistot	m2	6 472,500	9,60	
4	K	Pol4	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2	m2	6 472,500	17,20	
		Pol5	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2	m2	6 472,500	17,20	
5	K	Pol6	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S tl. 50mm z nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření středové spáry a spáry napojení na stávající povrchy	m2	6 472,500	283,00	1 815,00
6	K	Pol7	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ACL 16 S	t	842,000	1 969,00	1 647,00
7	K	Pol8	Stržení krajnic traktrovým rypadlem, šířka 0,5 m, tl. 100 mm odvoz na skládku, včetně skládkovného	m2	1 420,000	83,90	
8	K	Pol9	Dosypání krajnic ŠD, šířka 0,5m , tl. 150mm	m2	1 420,000	155,90	
	K	Pol10	Zalítí styčné spáry komunikace	m	24,500	101,9	
9	K	Pol11	DIO	kpl	1,000	36 967,00	
10	K	Pol12	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	16 998,00	





8 958,05

8 958,05

8 958,05



**8 958,05**

8 958,05

---

27 575,00

---

62 136,00

---

111 327,00

---

111 327,00

---

831 717,50

---

657 898,00

---

119 138,00

---

221 378,00

---

2 496,55

---

36 967,00

---

16 998,00