

Smlouva o dílo č. 022019/13
na provedení stavebních prací,
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Článek 1. - Smluvní strany

zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.
se sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
IČO: 27762939
DIČ: CZ27762939
zaps. v OR u KS v Ostravě, vložka C 29113
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeným: Tomáš Straub, jednatel
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
ve věcech smluvních a technických Ing. Daniel Nardelli
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

a

objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava
IČO: 00849871
DIČ: není plátce DPH
jednající:
Ing. Karlem Gregorem – ředitelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zástupci objednatele oprávnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Gregor tel.: [REDAKCE]
- ve věcech technických: Ing. Karel Klein tel.: [REDAKCE]
Lenka Stillerová tel.: [REDAKCE]
- ve věcech realizace stavby: Mgr. Libor Kutra tel.: [REDAKCE]

takto:

Článek 2. - Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je pořízení nové fasády, oprava balkonu, výměny venkovních parapetů a částečná výměna dveří Katastrálního pracoviště Krnov.
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje objednateli na nemovitosti, jíž je majitelem **Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj** se sídlem: Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava, provést v souladu s výběrovým řízením č. j. KÚ-00247/2019-800-2030 z ledna 2019 dílo, jenž je specifikováno položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. arch. Petrem Mlýnkem.

Specifikace prací v jednotlivých bodech díla v celé jeho komplexnosti je uvedena v cenové nabídce – položkový rozpočet stavby (Příloha č. 1 k této smlouvě - nedílná)

2. Zhotovitel si před uzavřením této smlouvy prohlédl místo dodání a realizace díla a provedl dne 4.2. 2019 dostupná zjištění o stavu budovy a jejím okolí. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy obecné technické podmínky potřebné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Pokud by i při svých zkušenostech zjistil zhotovitel v průběhu prací mimořádné nesrovnalosti mezi oceněnými pracemi a skutečnostmi, které nebylo možno při uzavření této smlouvy o dílo zjistit ani předvídat, bude o tom neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za vznik víceprací v důsledku chyb či opomenutí v projektové dokumentaci, případně dodaném položkovém rozpočtu a výkazu výměr. Oprávněným překročením nabídkové ceny je:
 - při prokazatelných a zadavatelem uznaných vícepracích vzniklých v průběhu realizace díla,
 - při dodatečných požadavcích zadavatele akceptovaných dodavatelem,
 - při oprávněných a zadavatelem uznaných požadavcích projektanta a stavebního úřadu,
 - při použití materiálů a výrobků vyšší jednotkové ceny, vždy však po předchozím souhlasu objednatele.Zhotovitel provede ocenění takových víceprací a předá je k odsouhlasení objednateli. Objednatel sdělí své stanovisko do 4 pracovních dnů. Dodatečné požadavky objednatele zhotovitel ocení rovněž do dvou pracovních dnů. Tyto změny díla včetně ceny mohou nastat pouze jejich oboustranným odsouhlasením objednatele i zhotovitele. K oceňování víceprací a méněprací musí být vždy zpracován výkaz výměr a soupis prací a dodávek zobrazující předmětné vícepráce a méněpráce. Tento výkaz výměr a soupis prací a dodávek musí být odsouhlasen kontaktní osobou objednatele ve věcech technických (bude uvedena ve smlouvě). V případě vzniku a odsouhlasení víceprací nebo méněprací bude sepsán dodatek ke smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.
5. Objednatel se zavazuje, že za řádně a včas dodané dílo podle této smlouvy bez vad a nedodělků bránících užívání díla, které převzal písemným protokolem, zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek 3. - Cena díla a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na ceně **1 814 492,-- Kč vč. 21% DPH**
2. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:
 - **Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.**
 - Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po podepsání předávacího protokolu jednotlivých oddílů prací v roce 2019 po vyčerpání ročního limitu finančních prostředků objednatele. V roce 2020 k zaplacení ceny předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen po podepsání předávacího protokolu za celé dílo vystavit zadavateli daňový doklad (fakturu). Faktura – daňový doklad bude předána na adresu objednatele. Věcnost faktury (daňového dokladu) bude doložena soupisem skutečně provedených prací pro rok 2019 a 2020 vzájemně odsouhlasených stavbyvedoucím zhotovitele a zástupcem objednatele.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. **Lhůta jejich splatnosti se sjednává na 14 dní** od doručení platebního dokladu objednateli. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů dle zák. č. 235/2004 Sb. je objednatel oprávněn bez zbytečných odkladů tuto fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší doba splatnosti až do doby odstranění a předání opravené faktury.
4. Prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury zhotovitele, delší jak 14 dnů, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení objednatele nevzniklo z důvodů na straně zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 4. - Doba plnění díla

1. **Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2019 a ukončeny do 31. 10. 2019. V roce 2020 stavební práce budou zahájeny v dubnu 2020 a ukončeny do 31. 7. 2020. Zhotovitel bude informovat objednatele o přesném dni zahájení prací minimálně s týdenním předstihem.**
2. V případě nepříznivého počasí bezprostředně před zahájením a během provádění prací se termín plnění prodlužuje o počet dní, během kterých nebylo z důvodů špatného počasí (déšť, nepříznivé teploty) možné provádět stavební práce. Zhotovitel v takovém případě provede zápis do stavebního deníku.

Článek 5. - Práva a povinnosti smluvních stran související s provedením díla

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme v den začátku prací stavbu připravenou k zahájení plnění předmětu této smlouvy, poskytne zhotoviteli prostor pro šatny personálu v místnosti určené objednatelem, odběr el. energie a tlakové vody ze stávajících rozvodů v domě (připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady), a umožní montáž fasádního lešení a provádění prací dle této smlouvy.
2. Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do objektu v pracovní dny v době od 6:00 hod do 17:00 hod. a mimo pracovní dobu po dohodě s ředitelem pracoviště nebo jeho zástupcem. Ředitelem pracoviště nebo jeho zástupce bude předem seznámen se zaměstnanci zhotovitele oprávněnými ke vstupu do budovy, místem prací a časovým rozmezím vykonávaných prací. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu provádění díla ochranu staveniště, používaných věcí a materiálu, v potřebném rozsahu.
3. Zhotovitel potvrzuje, že má technické předpoklady a odborné znalosti k provedení díla, že materiály a práce, použité na dílo budou v kvalitě a v souladu s platnými předpisy a že dodrží při jeho provádění obecně závazný technologický postup, stanovený platnými technickými normami a výrobcem použitého materiálu a ručí za to, že dílo bude kompletní. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně a zavazuje se dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární, ekologické a hygienické předpisy, až do doby předání díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky s bezpečnostními opatřeními platnými pro provádění předmětného díla. Zhotovitel bezpečně zajistí prostor v místě provádění díla v souladu s právními předpisy. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování bezpečnosti dle platných norem.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Zhotovitel doloží objednateli při předání díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen opatřit si věci, které jsou potřebné k provedení díla.
6. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně poplatků za zábor veřejného prostranství. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl. Odpady, které vzniknou při provádění díla, zhotovitel odstraní nejpozději dnem ukončení díla. Cena za likvidaci odpadů je součástí dohodnuté ceny díla. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností zhotovitele, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
7. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat jím pověřenou osobou a požadovat, aby zhotovitel ihned odstranil vady, vzniklé jeho vadným prováděním. Pokud tak zhotovitel neučiní a dojde k nevratnému stavu, odpovídá za škodu tím vzniklou.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to formou zápisu ve stavebním deníku a

rovněž e-mailem zástupcům ve věcech technických objednatele nejméně dva dny před termínem zakrytí. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakryt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

9. Objednatel je oprávněn vyjádřit své stanovisko k pracím a plněním, která budou později zakryta. Takové stanovisko musí objednatel vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla. V případě, že dílo nebo jeho část budou prokazatelně vykazovat nesoulad s dohodnutými vlastnostmi a podmínkami díla či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele (formou zápisu ve stavebním deníku) v dohodnuté lhůtě odstranit vytčené nedostatky.
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí nebo zavinění (vědomé či nedbalostní), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním díla objednateli event. třetí osobě a na zeleni v okolí domu, které je povinen odstranit na své náklady v plné výši. Před započítáním prací zhotovitel předloží objednateli kopii pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu, způsobenou jeho činností. Výše pojistného plnění musí činit minimálně 2 000 000,- Kč.
11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu i bez písemného souhlasu objednatele. Pokud tak zhotovitel učiní, má za toto dílo odpovědnost jako by ho prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném předstihu oznámí práce, které bude zajišťovat a objednatel je povinen zajistit součinnost (jedná se např. o vyklizení a zpřístupnění stavebními pracemi dotčených prostor apod.).
13. Zhotovitel ponese bezvýhradnou odpovědnost z titulu vzniku škody na díle a na skladovaném materiálu a přiměřenou ochranu objektu v mimopracovní dobu.
14. Zhotovitel během stavebních prací související s bouracími pracemi provede instalaci vhodného protiprašného opatření. Zhotovitel předloží objednateli úplný a aktuální seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu zadavatele. Zhotovitel se zavazuje během vlastního provádění prací udržovat na pracovišti pořádek a hrubý každodenní úklid staveniště. Zhotovitel po dokončení prací provede hrubý úklid prostor, které bude mít k dispozici pro uložení materiálu a pro pracovníky vč. staveniště. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí odvoz stavebního odpadu.
15. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od podepsání smlouvy objednateli předložit podrobný časový harmonogram plnění veřejné zakázky. Harmonogram bude vycházet ze závazné doby plnění a stanoví dílčí termíny provádění jednotlivých oddílů prací a jejich vzájemné návaznosti. Po schválení ze strany objednatele se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Článek 6. – Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle § 157 a násl. zák. č. 183/2006 v platném znění (Stavební zákon) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to od doby zahájení prací až do doby odevzdání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace a dohodnutých prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude trvale u stavbyvedoucího zhotovitele, který je povinen jej na výzvu objednatele do 24 hodin předložit.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje za zhotovitele Tomáš Straub nebo jím pověřený zástupce Ing. Daniel Nardelli Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo této osoby může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učiní objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu

připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho předložení objednateli, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování jejich změn a doplňků.

Článek 7. – Předání a převzetí díla

1. Za splnění smluvního závazku zhotovitele dle této smlouvy se považuje převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem oznámit objednateli, že dílo je řádně ukončeno. Zápis o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. Soupis takových případných vad či nedodělků a dohodnutý termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzatému dílu všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
3. Za splnění smluvního závazku objednatele, dle této smlouvy, se považuje úplné uhrazení právem fakturovaných částek zhotoviteli.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele nebo dlouhodobě nevhodných povětrnostních podmínek.

Článek 8. – Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce trvání **60 měsíců**, na dodané a zabudované materiály a výrobky v délce trvání záruk jednotlivých výrobců, minimálně však 24 měsíců. Záruka zahrnuje všechny související práce, spojené s odstraňováním reklamované vady. Záruční doba neběží po dobu od písemného oznámení oprávněné reklamace, do doby odstranění vady.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné. V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně opravit všechny důvodně uplatněné vady do jednoho měsíce od jejich písemného oznámení objednatelem. Reklamace musí být vždy v písemné formě. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady ani do jednoho měsíce po obdržení reklamace objednatele nebo do 30 dnů ode dne, kdy prokazatelně bylo možné zahájit odstraňování této vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, sdělí tuto skutečnost s odborným zdůvodněním objednateli písemně nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě, že má vada díla charakter havárie a hrozí vznik dalších škod na zdraví či majetku objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstraňování do 24 hodin od nahlášení, případně v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí dodaného díla způsobeny objednatelem, neoprávněnými zásahy třetí osoby, či neodvratitelnými událostmi.

Článek 9. – Smluvní pokuty a sleva z ceny díla

1. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněné faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. V případě nedodržení smluvního termínu plnění poskytne zhotovitel objednateli slevu z ceny

díla ve výši 2000,- Kč za 1. - 5. pracovní den prodlení a 5000,- Kč za 6. a každý další započatý pracovní den bez omezení výše. Sleva bude účtována bez DPH.

Článek 10. – Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy dohodou nebo objednatel rozhodne o přerušení prací, popřípadě objednatel nebo zhotovitel v souladu s touto smlouvou od ní odstoupí v kterékoli etapě díla, je zhotovitel povinen do 15 dnů provést vyúčtování díla a předložit ho k odsouhlasení objednateli. Zhotovitel je oprávněn na základě oboustranně odsouhlaseného vyúčtování vystavit fakturu na veškeré do té doby provedené práce převzaté bez vad a dodané zboží. Objednatel je povinen tuto fakturu do 30 pracovních dnů uhradit.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být druhé straně prokazatelným způsobem doručeno.
4. Obecně se řídí náhrada škody ustanovením § 2909 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 11. - Ostatní smluvní ujednání


1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy plně právně způsobilí a že jim není známá žádná skutečnost, která by mohla druhou smluvní stranu poškodit nebo ohrozit na jejích právech a povinnostech z této smlouvy. Smlouvu si přečetli, její obsah vyjadřuje jejich vůli a podpisem smlouvy potvrzují, že s jejím celým obsahem souhlasí.
4. Právní vztahy, vážící se k této smlouvě a v ní výslovně neupravené, se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o smlouvě o dílo a souvisejícími, obecně závaznými právními předpisy.
5. Dle ust. § 101 zákoníku práce jsou si objednatel a zhotovitel povinni předat analýzu rizik.
6. Na smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jako „ZRS“).
7. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost této smlouvy nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS. Objednatel se zavazuje, že ve lhůtě 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uveřejní tuto smlouvu v registru smluv.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jím pověřeni zaměstnanci či jiné osoby realizující smluvené dílo nebudou nad míru nutnou pro realizaci díla rušit zaměstnance pracoviště, tj. např. nadměrným hlukem (rádia, pokřikování, neslušné výrazy...apod.), ani svými odpady, např. odhazování nedopalků na pracovišti a v jeho okolí.

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby – Příloha č. 1 – nedílná

Časový harmonogram plnění veřejné zakázky - Příloha č. 2 – nedílná (do 10 dnů od podepsání smlouvy)

V Opavě dne 25.2.2019



1

za objednatele:

Ing. Karel Gregor
ředitel

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku

INDIVIDUÁLNÍ / LIMITOVANÝ PŘÍSLIB

Příkazce operace.....

Datum..... 25.2.2019

Správce rozpočtu.....

Datum..... 25.2.2019

-3-

V Hlučíně dne

25.2.2019



za zhotovitele:

Tomáš Str

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018060

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

JKSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 05.01.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

IČ: 27762939

DIČ: CZ27762939

Projektant:

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	911 396,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **911 396,11**

DPH základní	21,00%	ze	911 396,11	191 393,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **1 102 789,29**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 25.2.2019 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018060

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Místo: Krnov

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	911 396,11	1 102 789,29
01-A	Oprava fasády - etapa A	911 396,11	1 102 789,29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	911 396,11	1 102 789,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-A - Oprava fasády - etapa A

JKSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 05.01.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

IČ: 27762939

DIČ: CZ27762939

Projektant:

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	911 396,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	911 396,11
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	911 396,11	191 393,18
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 102 789,29
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

25.2.2019

Razítko

Zhotovitel

Da

25.2.2019

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

Místo: Krnov

Datum: 05.01.2019

Objednatel:

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hl Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	911 396,11
HSV - Práce a dodávky HSV	521 601,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 129,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	394 625,12
94 - Lešení a stavební výtahy	79 304,26
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	7 069,00
96 - Bourání konstrukcí	21 649,40
997 - Přesun sutě	16 533,91
998 - Přesun hmot	1 290,39
PSV - Práce a dodávky PSV	369 794,26
762 - Konstrukce tesařské	82 301,11
764 - Konstrukce klempířské	63 526,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	223 966,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-A - Oprava fasády - etapa A

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 911 396,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A****ROZPOČET**

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

Místo: Krnov

Datum: 05.01.2019

Objednatel:

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel:

Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**911 396,11****HSV - Práce a dodávky HSV****521 601,85****3 - Svislé a kompletní konstrukce**

1	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	2,483		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

pohled "P1" - zazdívka niky po zrušeném oknu

1,50*1,655 2,483

Součet 2,483

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	473,604		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

pohled "P1"

(8,90+6,54+9,00)*7,78 190,143

0,15*(7,78*2+4,88+3,43*2) 4,095

6,54*1,20/2 3,924

5,04*7,20+4,00*2,35/2 40,988

(-2,10*1,60+0,20*(2,10+1,60*2))*4 -9,200

-2,08*1,60+0,20*(2,08+1,60*2) -2,272

(-2,10*1,40+0,20*(2,10+1,40*2))*4 -7,840

-2,08*1,40+0,35*(2,08+1,40*2) -1,204

-1,50*1,40+0,30*(1,50+1,40*2) -0,810

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

pohled "P2"

 $(8,22+4,71+8,42)*7,78$ 166,103 $0,15*(7,78*2+3,05+3,50*2)$ 3,842 $4,71*0,90/2$ 2,120 $(-2,10*1,60+0,20*(2,10+1,60*2))*2$ -4,600 $-2,09*1,60+0,20*(2,09+1,60*2)$ -2,286 $-2,08*1,60+0,20*(2,08+1,60*2)$ -2,272 $-3,05*2,80$ -8,540 $(-2,10*1,40+0,20*(2,10+1,40*2))*3$ -5,880 $-2,05*1,40+0,20*(2,05+1,40*2)$ -1,900 $-1,56*1,40+0,20*(1,56+1,40*2)$ -1,312

pohled "P3"

 $10,42*7,74+11,80*5,06/2$ 110,505

Součet 473,604

9	K	62R.01	Oprava omítky podokapní římsy hlavní budovy v rozsahu do 30% vč. celoplošného sjednocení renovační stěrkou se štukovým povrchem	m	35,590		
---	---	--------	---	---	--------	--	--

pohled "P1"

 $8,90+9,00+0,35*2$ 18,600

pohled "P2"

 $8,22+8,42+0,35$ 16,990

Součet 35,590

10	K	62R.02	Oprava omítky kordonové římsy v rozsahu do 30% vč. celoplošného sjednocení renovační stěrkou se štukovým povrchem	m	13,850		
----	---	--------	---	---	--------	--	--

pohled "P1", štít

 $6,54+0,15*2+0,25*4$ 7,840

pohled "P2", štít

 $4,71+0,15*2+0,25*4$ 6,010

Součet 13,850

11	K	62R.03	Oprava omítky štitové římsy v rozsahu do 30% vč. celoplošného sjednocení renovační stěrkou se štukovým povrchem	m	21,960		
----	---	--------	---	---	--------	--	--

pohled "P1"

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

3,82*2+4,32*2 16,280

pohled "P2"

2,84*2 5,680

Součet 21,960

13	K	62R.05	Oprava šambrán v rozsahu do 30% vč. celoplošného sjednocení renovační stěrkou se štukovým povrchem	m	107,440		
----	---	--------	--	---	---------	--	--

pohled "P1"

(2,40+1,75*2)*4 23,600

2,38+1,75*2 5,880

(2,40+1,55*2)*4 22,000

2,38+1,55*2 5,480

pohled "P2"

(2,40+1,75*2)*2 11,800

2,39+1,75*2 5,890

2,38+1,75*2 5,880

(2,40+1,55*2)*3 16,500

2,35+1,55*2 5,450

1,86+1,55*2 4,960

Součet 107,440

14	K	62R.06	Doplnění nové dvouřadé kordonové a parapetní římsy	m	217,900		
----	---	--------	--	---	---------	--	--

pohled "P1"

(8,90+0,15+6,54+0,15+9,00)*3 74,220

(8,90+0,15+0,83+0,15+4,88+0,15+0,83+0,15+9,00)*2 50,080

pohled "P2"

(8,22+0,15+4,71-3,05+0,15+8,42)*3 55,800

(8,22+0,15*2+4,71-3,05+0,15*2+8,42)*2 37,800

Součet 217,900

15	K	62R.07	Rozšíření šambrány a zvýrazněný lem tl. 30 mm	m	107,440		
----	---	--------	---	---	---------	--	--

pohled "P1"

(2,40+1,75*2)*4 23,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

2,38+1,75*2	5,880
(2,40+1,55*2)*4	22,000
2,38+1,55*2	5,480
pohled "P2"	
(2,40+1,75*2)*2	11,800
2,39+1,75*2	5,890
2,38+1,75*2	5,880
(2,40+1,55*2)*3	16,500
2,35+1,55*2	5,450
1,86+1,55*2	4,960
Součet	107,440

16	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	545,755		
					473,604+72,151	545,755	
					Součet	545,755	

17	K	622321130Z	Potažení vnějších stěn hydrofobizovanou renovační stěrkou s jemným štukovým povrchem (ve dvou vrstvách)	m2	473,604		
18	K	622821012Z	Vápenotrasová omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	24,763		

pohled "P1"	
(8,90+6,54+9,00+0,15*2)*0,46	11,380
pohled "P2"	
(8,22+4,71+8,42+0,15*4-3,05)*0,46	8,694
pohled "P3"	
10,42*0,45	4,689
Součet	24,763

19	K	622821031Z	Vápenotrasová omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	24,763		
20	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	40,310		
21	K	629991001Z	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

22	K	629991011Z	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí - výplní otvorů, oplechování parapetů, balkónu a ostatních prvků na fasádě	kpl	1,000		
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	545,755		

94 - Lešení a stavební výtahy

26	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	666,416		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

pohled "P1"

 $(8,90+6,54+9,00+1,50)*8,75$ 226,975 $6,54*1,50/2$ 4,905 $(5,04+1,50)*(7,25+3,25/2)$ 58,043

pohled "P2"

 $(8,22+4,71+8,42+1,50*2)*9,10$ 221,585 $4,71*1,10/2$ 2,591

pohled "P3"

 $(10,42+1,50*2)*(8,80+5,10/2)$ 152,317

Součet 666,416

27	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	59 977,440		
----	---	-----------	---	----	------------	--	--

předpoklad 90 dnů

 $666,416*90$ 59 977,440

Součet 59 977,440

28	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	666,416		
29	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	666,416		
30	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	59 977,440		
31	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	666,416		
32	K	94R.01	Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000		

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

34	K	95R.01	Demontáž a zpětná montáž vývěsních tabulí vč. dodávky nového kotevního materiálu	kus	2,000		
----	---	--------	--	-----	-------	--	--

pohled "P1"

2 2,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

Součet 2,000

35	K	95R.02	Provedení domovního nápisu "KATASTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ" z nerezových písmen v. 150 mm - kompletní provedení	kus	21,000		
----	---	--------	---	-----	--------	--	--

pohled "P2"

21 21,000

Součet 21,000

96 - Bourání konstrukcí

39	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	473,604		
41	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	72,151		

pohled "P1"

18,60*0,75 13,950

7,84*0,55 4,312

16,28*0,50 8,140

56,96*0,25 14,240

pohled "P2"

16,99*0,75 12,743

6,01*0,55 3,306

5,68*0,50 2,840

50,48*0,25 12,620

Součet 72,151

42	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	24,763		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

stávající oklepané zdivo (pod vápenotrasovou omítkou)

24,763 24,763

Součet 24,763

997 - Přesun sutě

49	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	17,608		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,608		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	246,512		
52	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,608		

998 - Přesun hmot

53	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	16,334		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV**369 794,26****762 - Konstrukce tesařské**

57	K	762430000	Dodávka a montáž obkladu stěn a vstupního portálu ze silbonitových desek - kompletní provedení vč. podkladního dřevěného roštu a kotevnic a spojovacích prvků	m2	45,203		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

pohled "P1"

 $(8,90+6,54+9,00+0,15*2)*(0,63+0,25)/2$ 10,886

5,04*0,65 3,276

pohled "P2"

 $(8,22+4,71+8,42+0,15*2)*0,59$ 12,774

3,05*3,26 9,943

 $-1,95*(2,70+0,40)+0,90*(1,95+(2,70+0,40)*2)$ 1,290

pohled "P3"

10,42*(0,50+0,85)/2 7,034

Součet 45,203

60	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	806,874		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

764 - Konstrukce klempířské

61	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	40,310		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

pohled "P1"

2,15*10 21,500

pohled "P2"

2,15*8+1,61 18,810

Součet 40,310

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

62	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	34,600		
			pohled "P1"				
			8,90+9,00		17,900		
			pohled "P2"				
			8,25+8,45		16,700		
			Součet		34,600		
63	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	28,500		
			pohled "P1"				
			9,50*2		19,000		
			pohled "P2"				
			9,50		9,500		
			Součet		28,500		
64	K	764246345	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	m	40,310		
			pohled "P1"				
			2,15*10		21,500		
			pohled "P2"				
			2,15*8+1,61		18,810		
			Součet		40,310		
65	K	764248324Z	Oplechování odvětrávaného obkladu soklové plochy z TiZn lesklého plechu rš do 330 mm	m	58,800		
			pohled "P1"				
			8,90+6,54+9,00+0,15*2+5,04		29,780		
			pohled "P2"				
			8,22+4,71+8,42+0,15*2-3,05		18,600		
			pohled "P3"				
			10,42		10,420		
			Součet		58,800		
66	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého (zpětná montáž)	m	34,600		
67	K	764508131	Montáž kruhového svodu (zpětná montáž)	m	28,500		
68	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	625,879		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-A - Oprava fasády - etapa A

783 - Dokončovací práce - nátěry

83	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	31,432		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

pohled "P1"

"podokapní žlaby" (8,90+9,00)*0,33 5,907

"oplechování štítu" (3,82*2+4,32*2)*0,25 4,070

"svody" (9,50*2)*PI*0,12 7,163

pohled "P2"

"podokapní žlaby" (8,22+8,42)*0,33 5,491

"oplechování štítu" (2,84*2)*0,25 1,420

"svod" 9,50*PI*0,12 3,581

pohled "P3"

"oplechování štítu" (7,60*2)*0,25 3,800

Součet 31,432

84	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	62,256		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

"stávající klempířské prvky" 31,432 31,432

"nové oplechování parapetů" 40,31*0,40 16,124

"oplechování soklu" 58,80*0,25 14,700

Součet 62,256

85	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	62,256		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

86	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	62,256		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

87	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	473,604		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

88	K	783823185	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	137,370		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

89	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	473,604		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

"stěny" 473,604 473,604

Součet 473,604

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-A - Oprava fasády - etapa A**

90	K	783827485	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	137,370		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

pohled "P1"

18,60*0,75 13,950

7,84*0,55 4,312

16,28*0,50 8,140

56,96*0,25 14,240

pohled "P2"

16,99*0,75 12,743

6,01*0,55 3,306

5,68*0,50 2,840

50,48*0,25 12,620

217,90*0,25 54,475

107,44*0,10 10,744

Součet 137,370

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

91	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

VRN9 - Ostatní náklady

92	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000		
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018060

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

JKSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 05.01.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

IČ: 27762939

DIČ: CZ27762939

Projektant:

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	588 184,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **588 184,11**

DPH základní	21,00%	ze	588 184,11	123 518,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 711 702,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

25.2.2019

Razítko

Zh

Da

02.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018060

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Místo: Krnov

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	588 184,11	711 702,77
01-B	Oprava fasády - etapa B	588 184,11	711 702,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	588 184,11	711 702,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-B - Oprava fasády - etapa B

JKSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 05.01.2019

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Praskova 194/11, Opava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 08 Hlučín

IČ: 27762939

DIČ: CZ27762939

Projektant:

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	588 184,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	588 184,11
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	588 184,11	123 518,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	711 702,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

25.2.2019

Razítko

Zp

Da

25.02.2019

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

Místo: Krnov

Datum: 05.01.2019

Objednatel: ČR - KÚ pro MSK

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 08 Hl Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	588 184,11
HSV - Práce a dodávky HSV	312 706,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	230 174,06
94 - Lešení a stavební výtahy	44 810,56
96 - Bourání konstrukcí	19 056,01
98 - Demolice a sanace	5 164,20
997 - Přesun sutě	12 792,94
998 - Přesun hmot	708,39
PSV - Práce a dodávky PSV	275 475,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 909,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 500,00
762 - Konstrukce tesařské	23 938,36
764 - Konstrukce klempířské	22 714,25
766 - Konstrukce truhlářské	22 131,16
767 - Konstrukce zámečnické	53 157,99
771 - Podlahy z dlaždic	17 190,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	124 934,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN9 - Ostatní náklady	1,00
2) Ostatní náklady	0,00

List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-B - Oprava fasády - etapa B

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

588 184,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B****ROZPOČET**

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

Místo: Krnov

Datum: 05.01.2019

Objednatel: ČR - KÚ pro MSK

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 08 Hl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**588 184,11****HSV - Práce a dodávky HSV****312 706,16****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

2	K	621131121	Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně	m2	20,997		
3	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	45,856		

střešní podhled

pohled "P5"

14,04*0,90+(14,04-0,90)*0,15

14,607

pohled "P4"

(10,35-0,90)*(0,90+0,15)

9,923

0,90*0,73/2

0,329

podhled balkonu - pohled "P5"

11,19*1,25

13,988

(11,19+1,25)*0,18

2,239

(1,25+0,15+1,25)*0,18*10

4,770

Součet

45,856

4	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	48,149		
5	K	621381011	Tenkvrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	45,856		
6	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	63,810		

střešní podhled

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

pohled "P5"

0,90+(14,04-0,90)+0,15 14,190

pohled "P4"

0,90+(10,35-0,90)+0,15 10,500

podhled balkonu - pohled "P5"

11,19+1,25+0,18 12,620

(1,25+0,15+1,25)*10 26,500

Součet 63,810

7	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	67,001		
8	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	297,795		

pohled "P4"

10,05*7,74 77,787

-0,90*1,10+0,10*(0,90+1,10*2) -0,680

(-1,65*1,87+0,20*(1,65+1,87*2))*2 -4,015

-0,98*2,95+0,35*(0,98+2,95*2) -0,483

-1,60*1,87+0,20*(1,60+1,87*2) -1,924

-1,90*1,87+0,20*(1,90+1,87*2) -2,425

pohled "P5"

13,69*7,74-1,85*0,50 105,036

-1,12*1,27+0,20*(1,12+1,27*2) -0,690

-1,07*1,40+0,15*(1,07+1,40*2) -0,918

-0,55*1,40+0,20*(0,55+1,40*2) -0,100

-0,55*1,33+0,20*(0,55+1,33*2) -0,090

-1,17*1,87+0,20*(1,17+1,87*2) -1,206

(-1,20*1,90+0,20*(1,20+1,90*2))*3 -3,840

-1,03*2,24+0,60*(1,03+2,24*2) 0,999

-1,03*0,54 -0,556

(-0,57*0,87+0,20*(0,57+0,87*2))*3 -0,102

-0,40*0,87+0,20*(0,40+0,87*2) 0,080

pohled "P6"

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

8,10*2,37	19,197
(0,10*(2,20+2,10*2))*3	1,920
-1,50*1,20+0,20*(1,50+1,20*2)	-1,020
pohled "P7"	
5,06*4,15	20,999
pohled "P8"	
8,60*6,85-0,30*1,90	58,340
9,00*3,00	27,000
1,45*5,59+0,70*0,80/2	8,386
(-1,55*1,40+0,20*(1,55+1,40*2))*3	-3,900
Součet	297,795

9	K	62R.01	Oprava omítky podokapní římsy hlavní budovy v rozsahu do 30% vč. celoplošného sjednocení renovační stěrkou se štukovým povrchem	m	2,500		
---	---	--------	---	---	-------	--	--

pohled "P8"

2,50 2,500

Součet 2,500

12	K	62R.04	Oprava omítky podokapní římsy v rozsahu do 30% vč. celoplošného sjednocení renovační stěrkou se štukovým povrchem	m	14,210		
----	---	--------	---	---	--------	--	--

pohled "P7"

5,06+0,20 5,260

pohled "P8"

8,75+0,20 8,950

Součet 14,210

16	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	306,065		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

297,795+8,27 306,065

Součet 306,065

17	K	622321130Z	Potažení vnějších stěn hydrofobizovanou renovační stěrkou s jemným štukovým povrchem (ve dvou vrstvách)	m2	297,795		
----	---	------------	---	----	---------	--	--

18	K	622821012Z	Vápenotrasová omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	9,760		
----	---	------------	--	----	-------	--	--

pohled "P4"

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

(10,05-0,90)*0,47 4,301

pohled "P5"

(13,20-1,07)*0,45 5,459

Součet 9,760

19	K	622821031Z	Vápenotrasová omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	9,760		
21	K	629991001Z	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	kpl	1,000		
22	K	629991011Z	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí - výplní otvorů, oplechování parapetů, balkónu a ostatních prvků na fasádě	kpl	1,000		
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	327,062		

20,997+306,065 327,062

Součet 327,062

24	K	632902210	Příprava podkladu pro cementový potěr penetračním nátěrem	m2	14,900		
25	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	14,900		

pohled "P5" - podlaha balkónu

11,19*1,25+0,98*0,30+1,03*0,60 14,900

Součet 14,900

94 - Lešení a stavební výtahy

26	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	358,711		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

pohled "P4"

10,05*8,69 87,335

pohled "P5"

13,69*8,60 117,734

pohled "P6"

8,10*2,37 19,197

pohled "P7"

5,06*4,40 22,264

pohled "P8"

(8,60+1,50)*7,05+1,50*4,10 77,355

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-B - Oprava fasády - etapa B

9,00*3,00 27,000

1,40*5,59 7,826

Součet 358,711

27	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	32 283,990		
----	---	-----------	---	----	------------	--	--

předpoklad 90 dnů

358,711*90 32 283,990

Součet 32 283,990

28	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	358,711		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

29	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	358,711		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

30	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	32 283,990		
----	---	-----------	--	----	------------	--	--

31	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	358,711		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

32	K	94R.01	Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000		
----	---	--------	---	-----	-------	--	--

33	K	94R.02	Příplatek za založení fasádního lešení na stávající střešní konstrukci (ochrana před poškozením a znečištěním)	kpl	1,000		
----	---	--------	--	-----	-------	--	--

96 - Bourání konstrukcí

36	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	0,556		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

pohled "P5"

1,03*0,54 0,556

Součet 0,556

37	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,307		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

pohled "P5"

1,03*2,24 2,307

Součet 2,307

38	K	978012191	Otlučení vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	24,859		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

střešní podhled

pohled "P4"

(10,35-0,90)*(0,90+0,15) 9,923

0,90*0,73/2 0,329

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-B - Oprava fasády - etapa B

pohled "P5"

14,04*0,90+(14,04-0,90)*0,15 14,607

Součet 24,859

39	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	297,795		
40	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	20,997		

podhled balkonu - pohled "P5"

11,19*1,25 13,988

(11,19+1,25)*0,18 2,239

(1,25+0,15+1,25)*0,18*10 4,770

Součet 20,997

41	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	8,270		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

pohled "P7"

5,26*0,45 2,367

pohled "P8"

8,95*0,45 4,028

2,50*0,75 1,875

Součet 8,270

42	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	9,760		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

stávající oklepané zdivo (pod vápenotrasovou omítkou)

9,76 9,760

Součet 9,760

98 - Demolice a sanace

43	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	4,200		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

pohled "P5"

4,20 4,200

Součet 4,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

44	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	14,900		
pohled "P5" - podlaha balkónu							
11,19*1,25+0,98*0,30+1,03*0,60					14,900		
Součet					14,900		
45	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	2,500		
pohled "P5" - podhled balkónu							
2,50					2,500		
Součet					2,500		
46	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,200		
47	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 20 mm	m2	4,200		
pohled "P5" - podhled balkónu, předpoklad 20% plochy							
11,19*1,25*0,2					2,798		
(11,19+1,25)*0,18*0,2					0,448		
(1,25+0,15+1,25)*0,18*10*0,2					0,954		
Součet					4,200		
48	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu	m2	4,200		
997 - Přesun sutě							
49	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	13,624		
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,624		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	190,736		
52	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,624		
998 - Přesun hmot							
53	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	8,967		

PSV - Práce a dodávky PSV

275 475,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-B - Oprava fasády - etapa B

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

54	K	711493110	Izolace proti vodě stěrková vč. koutové systémové pásy	m2	17,036		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

pohled "P5" - podlaha balkónu

"vodorovná plocha"

11,19*1,25+0,98*0,30+1,03*0,60

14,900

"svislá plocha"

(11,19+1,25+0,30*2+0,60*2)*0,15

2,136

Součet

17,036

55	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	94,379		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

741 - Elektroinstalace - silnoproud

56	K	741R.01	Zasekání rozvodů elektro před opravou omítek vč. hrubé výplně rýh	kpl	1,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

57	K	762430000	Dodávka a montáž obkladu stěn a vstupního portálu ze silbonitových desek - kompletní provedení vč. podkladního dřevěného roštu a kotevnicích a spojovacích prvků	m2	9,001		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

pohled "P4"

(10,05-0,90)*0,48

4,392

pohled "P5"

(13,20-1,07)*(0,30+0,46)/2

4,609

Součet

9,001

58	K	762811922	Vyřezání části podbíjení stropu z prken tl do 32 mm	m2	7,458		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

střešní pohled - předpoklad 30% plochy

pohled "P4"

((10,35-0,90)*(0,90+0,15))*0,3

2,977

(0,90*0,73/2)*0,3

0,099

pohled "P5"

(14,04*0,90+(14,04-0,90)*0,15)*0,3

4,382

Součet

7,458

59	K	762841932	Doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) nehoblovanými na sraz	m2	7,458		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

60	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	230,177		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

764 - Konstrukce klempířské

62	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	43,050		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

pohled "P4"

10,35-0,90

9,450

pohled "P5"

14,05-0,90

13,150

pohled "P6"

8,10

8,100

pohled "P8"

8,95+3,40

12,350

Součet

43,050

63	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	19,500		
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	--	--

pohled "P4"

9,00

9,000

pohled "P6"

3,00

3,000

pohled "P8"

7,50

7,500

Součet

19,500

65	K	764248324Z	Oplechování odvětrávaného obkladu soklové plochy z TiZn lesklého plechu rš do 330 mm	m	21,280		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

pohled "P4"

10,05-0,90

9,150

pohled "P5"

13,20-1,07

12,130

Součet

21,280

66	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého (zpětná montáž)	m	43,050		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

67	K	764508131	Montáž kruhového svodu (zpětná montáž)	m	19,500		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

68	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	220,527		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

766 - Konstrukce truhlářské

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

69	K	766R.01	Dodávka a montáž plastového okna rozm. 1030x540 mm, barva bílá, pevné zasklení izolačním dvojsklem	kus	1,000		
pohled "P5"							
					1	1,000	
					Součet	1,000	
70	K	766R.02	Dodávka a montáž plastových vchodových dveří vč. zárubně a kování, rozm. 1030x2240 mm, barva bílá	kus	1,000		
pohled "P5"							
					1	1,000	
					Součet	1,000	
71	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	247,720		
767 - Konstrukce zámečnické							
72	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného	m	12,440		
pohled "P5" - balkón							
					1,25+11,19	12,440	
					Součet	12,440	
73	K	767R.01	Dodávka a montáž zábradlí z jāklového profilu 40x40x4 mm + výplň kulatina prům. 12 mm po 120 mm - kompletní provedení vč. kotvení a konečné povrchové úpravy trojnásobným nátěrem	m	12,440		
pohled "P5" - balkón							
					1,25+11,19	12,440	
					Součet	12,440	
74	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	523,724		
771 - Podlahy z dlaždic							
75	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	14,240		
pohled "P5"							
					11,19+1,25+0,30*2+0,60*2	14,240	
					Součet	14,240	
76	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	14,900		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 01-B - Oprava fasády - etapa B

pohled "P5" - podlaha balkónu

11,19*1,25+0,98*0,30+1,03*0,60 14,900

Součet 14,900

77	M	597614095	dlaždice keramické slinuté mrazuvzdorné	m2	20,966		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

14,90*1,1 16,390

14,24*0,15*1,25 2,670

Součet 19,060

78	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,900		
----	---	-----------	----------------------------	----	--------	--	--

79	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	14,240		
----	---	-----------	-----------------------------	---	--------	--	--

11,19+1,25+0,30*2+0,60*2 14,240

Součet 14,240

80	K	771591180	Podlahy řezání keramických dlaždic	m	14,240		
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--	--

81	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	163,715		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

783 - Dokončovací práce - nátěry

82	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	24,859		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

"střešní podhled" 24,859 24,859

Součet 24,859

83	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	21,366		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

pohled "P4"

"podokapní žlab" (10,35-0,90)*0,33 3,119

"svod" 9,00*PI*0,12 3,393

pohled "P5"

"podokapní žlab" (14,04-0,90)*0,33 4,336

pohled "P6"

"podokapní žlab" 8,10*0,33 2,673

"svod" 3,00*PI*0,10 0,942

pohled "P8"

"podokapní žlab" (8,95+3,40)*0,33 4,076

"svod" 7,50*PI*0,12 2,827

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

Součet 21,366

84	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	26,686		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

"stávající klempířské prvky" 21,366 21,366

"oplechování soklu" 21,28*0,25 5,320

Součet 26,686

85	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	26,686		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

86	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	26,686		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

87	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	343,651		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

88	K	783823185	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	8,270		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

89	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	343,651		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

"podhledy" 45,856 45,856

"stěny" 297,795 297,795

Součet 343,651

90	K	783827485	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	8,270		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

pohled "P7"

5,26*0,45 2,367

pohled "P8"

8,95*0,45 4,028

2,50*0,75 1,875

Součet 8,270

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2,00

VRN3 - Zařízení staveniště

91	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: **01-B - Oprava fasády - etapa B**

VRN9 - Ostatní náklady

92	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000		
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--