[redacted]

SMLOUVA O DÍLO

č. objednávky 4500058368
č. smlouvy 2016/0109

Objednatel: Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [redacted]
technický dozor investora: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

a

Zhotovitel: NOBILES s.r.o.
se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 – Křeslice
IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375
Zapsal Městský soud v Praze oddíl C, vložka 59887
zastoupen: Jednatelem Milanem Stehlíkem
tel. [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: ČSOB Praha 2
číslo účtu: 252316415/0300

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady Městské části Praha 1, usnesení č. UR16_0188 ze dne 16. 2. 2016, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je nebytový prostor v 1. NP v objektu k bydlení č. p. 1383, Žitná 35, v obci Praha, katastrální území Nové Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, objekt na listu vlastnictví č. 4300, na pozemku parc. č. 2304.

II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava nebytového prostoru v 1. NP – Středisko pomoci ženám v sociální nouzi – Žitná 1383/35, k. ú. Nové Město" – dle položkového rozpočtu předloženého objednatelem a naceněného zhotovitelem, přičemž tento položkový rozpočet je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Martin Čadek, Quadra Project, s.r.o.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3.834.754 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 575.213 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 4.409.967 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Veškeré práce budou provedeny, taktéž fakturovány, v roce 2016.

2. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

3. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání díla.

5. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

V.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 20 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku.
f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
b) Objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby" nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
a) na straně objednatele: [redacted]
b) na straně zhotovitele: [redacted]

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

5. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele č. 644/2016 ze dne 2. 2. 2016

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne 22. 2. 2016

[redacted]

Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1

[redacted]

Zhotovitel
Milan Stehlík
jednatel NOBILES s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 16. 2. 2016 usnesením č. UR16_0188.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z01301-a

Stavba: PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

KSO:	801 19	CC-CZ:	12741
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	2.2.2016
Zadavatel:		IČ:	
	MČ PRAHA 1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25671375
	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	DIČ:	CZ25671375
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cenová soustava 2/2015

Cena bez DPH **3 834 754,22**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	3 834 754,22	575 213,13

Cena s DPH v **CZK** **4 409 967,35**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z01301-a

Stavba: PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant:

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		[redacted]	[redacted]	
00	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			STA
01	BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE			STA
02	STAVEBNÍ PRÁCE			STA
03	ZDRAVOTECHNIKA			STA
04	VYTÁPĚNÍ			STA
05	ELEKTROINSTALACE			STA
06	VZDUCHOTECHNIKA			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:	801 19	CC-CZ:	
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:		IČ:	
	MČ PRAHA 1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25671375
	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	DIČ:	CZ25671375
Projektant:		IČ:	
	QUADRA PROJECT, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

		Základ daně	Sazba daně	
DPH	základní	0,00	21,00%	[redacted]
	snížená	[redacted]	15,00%	[redacted]
Cena s DPH			v CZK	[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	[redacted]
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	[redacted]			CS ÚRS 2013 01
3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč				CS ÚRS 2013 01
2	K	060001000	Územní vlivy	Kč				CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

01 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

KSO:	801 19	CC-CZ:	
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016

Zadavatel:

MČ PRAHA 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

Projektant:

QUADRA PROJECT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[redacted]

		Základ daně	Sazba daně
DPH	základní	0,00	21,00%
	snížená	[redacted]	15,00%

Cena s DPH v CZK

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

01 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	
776 - Podlahy povlakové	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

01 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4					
	VV		+0,5*0,9*(2,0+1,0+3,5+4,0+1,0+8,5+3,0+2,0+3,0)					
	VV		+0,5*0,8*(3,5)					
	VV		Součet					
22	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m					
23	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m					
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (+20km)					
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		+14,0*1,7					
6	K	17410101	Zásyp rýh nebo kolem objektů vhodným dovezeným materiálem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		+14,0-4,725					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
25	K	9529019-R	Průběžný úklid a ochrana stáv konstrukcí - chodba					
34	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
	VV		+2,2*(2,3+1,6+0,6)-0,6*2,0					
32	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	VV		"podezdívka rampy"+0,3*(2*4,0)+0,2*(2*2,0)					
41	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2					
	VV		+0,15*(4,5*7,0+0,9*1,3*3+1,9*1,3+2,5*3,9+2,6*4,5+0,5*0,7+3,0*5,0+8,5*1,8+1,8*0,5+2,1*0,5+2,0*0,4)					
38	K	96506101-R	Rozebrání dlažeb z dřevěných špalíků a uložení					
42	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2					
	VV		+0,1*(4,5*7,0+0,9*1,3*3+1,9*1,3+2,5*3,9+2,6*4,5+0,5*0,7+3,0*5,0+8,5*1,8+1,8*0,5+2,1*0,5+2,0*0,4)					
50	K	971033501-R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl do 150 mm - podbourání po záběrech					
	VV		+0,5*(2,6+2,3+2,5)-0,8*0,3*3					
49	K	971033502-R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl do 300 mm - podbourání po záběrech					
	VV		+0,5*5,7-0,3*1,3					
28	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm					
	VV		+0,9*2,1*3					
33	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm					
	VV		+0,9*2,1*2					
40	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm					
	VV		+0,3*0,8*2,2					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	971042361	Vybourání otvorů v základech pl do 0,09 m2 (předpoklad - beton/kámen)	[redacted]				
29	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm					
	VV		+1,2					
52	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených					
47	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %					
	VV		+43,9+40,6+25,3+14,0+6,2+2,4+4,8					
	VV		+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4					
	VV		Součet					
46	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %					
45	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %					
	VV		"01"+(2*5,7+2*7,1)*2,74					
	VV		-1,2*2,0*2-1,6*3,0-0,8*2,0					
	VV		+0,6*(+4*3,0+4*3,0)					
	VV		"02"+3,0*(2*13,9+2*1,8)-0,8*2,0					
	VV		-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2-0,9*2,0*2-1,8*2,0*2-2,0*2,0					
	VV		+0,55*2,0*4+0,2*2,0*2					
	VV		"03"+3,0*(3,1)+3,2*(0,9)+3,4*(0,9)					
	VV		-0,7*2,0					
	VV		"04"+(3,1)*3,45-0,6*2,0					
	VV		"05"+3,0*(2*0,9+3,2)+3,2*(1,2)+0,9*(1,2+4,5+2,4)-1,2*2,9					
	VV		-0,8*2,0					
	VV		"06"+(1,9+2*1,1)*1,1					
	VV		"07"+(0,8+2*0,9)*1,0					
	VV		"08"+(1,5+2,9)*3,0					
	VV		-0,8*2,0					
	VV		"09"+(1,6+0,9)*1,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"10"+(2*2,0+1,1+2*0,4)*1,0		[redacted]			
	VV		"11"+(2*1,7+2,2)*3,3		[redacted]			
	VV		-0,9*2,0*2		[redacted]			
	VV		"12"+(2*3,0+2*2,4)*3,3-1,3*1,0		[redacted]			
	VV		-0,9*2,0		[redacted]			
	VV		+0,15*(2*3,0)		[redacted]			
	VV		"13"+(2*2,8+2*2,2-2,5)*1,2		[redacted]			
	VV		"14"+(2*2,9+2*2,5-2,5)*3,3-0,75*1,0*2		[redacted]			
	VV		+0,5*(2*3,0)		[redacted]			
	VV		"15"+(2*5,5+2*7,2)*3,44		[redacted]			
	VV		-0,9*2,0-1,5*2,0-2,0*1,6		[redacted]			
	VV		+0,5*(2*3,0)+0,6*(1,5+2*2,0)+0,4*(2,1+2*1,7)		[redacted]			
	VV		"16"+2,8*(2*4,3+5,7)+3,0*(2*1,2)+3,25*3,3		[redacted]			
	VV		-0,8*2,0*2-1,2*2,0-1,6*3,0		[redacted]			
	VV		+0,55*(2*3,0)		[redacted]			
	VV		"17"+2,8*(2*2,3+5,7)+3,0*(2*1,2)+3,25*3,3		[redacted]			
	VV		-0,8*2,0-1,25*2,0-1,2*2,0		[redacted]			
	VV		+0,55*(2*3,0)+0,25*(2*2,1)		[redacted]			
	VV		"18"+(1,2+3,4+1,4)*3,3		[redacted]			
	VV		-0,8*2,0		[redacted]			
	VV		"19"+(1,8+2*1,2)*1,2		[redacted]			
	VV		"20"+(2*1,9+3,0)*3,3		[redacted]			
	VV		-1,25*2,0		[redacted]			
	VV		+0,4*(4*3,0)		[redacted]			
	VV		Mezisoučet		[redacted]			
	VV		"sanační"-218,77		[redacted]			
	VV		Součet		[redacted]			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % (rozsah sanačních omítek)	[redacted]				
	VV		"02"+1,0*(0,5+8,5+2,0+0,5+1,0*3+0,6*4-0,7-0,8*0,9*2)					
	VV		"05"+1,0*(0,7+1,1+0,9+1,2-0,8)+2,1*(1,6)					
	VV		"06"+3,1*(2,0+2*1,1)					
	VV		"07"+3,1*(0,8+1,0)					
	VV		"08"+1,0*(1,5+2,9-0,8)					
	VV		"09"+3,1*(1,7)					
	VV		"10"+3,1*(0,9+2,0+2*0,4+1,1+0,4)					
	VV		"11"+1,0*(2*1,7+2,2-0,9*2)					
	VV		"12"+1,0*(2*2,0+3,1-0,9+2*0,2)+2,0*(3,1+2*0,5)					
	VV		"13"+3,1*(2,9+2*2,7)-0,7*2,0					
	VV		"14"+1,0*(2*2,0+0,3+0,5)+2,0*(2,9+2*0,5)					
	VV		"15"+1,0*(6,6+0,5-0,9)+2,0*(5,5+0,6+6,6+0,4)+2,6*(5,5+0,6)-1,6*2,1+1,6*0,5*2					
	VV		"16"+1,0*(1,5)+2,0*(6,2+0,6+2,9+2,0)-1,2*1,0					
	VV		"17"+1,0*(2,5+0,5+1,0)					
	VV		"18"+2,0*(1,4)					
	VV		"19"+3,1*(2,0+1,3)					
	VV		"20"+2,0*(1,9+0,6+3,1)					
	VV		Součet					
43	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného					
12	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
	VV		+2,2*(1,5+1,3+4,9+2*0,4)					
13	K	9780801-R	Vybourání dveří 1kř vč zárubně					
53	K	9780802-R	Vybourání dveří 2kř vč zárubně					
37	K	9780803-R	Vybourání okna					
39	K	9780811-R	Demontáž a uložení dveří 2kř					

PČ	Typ	Kód	Popis
30	K	9780901-R	Vybourání zábradlí rampy
31	K	9780902-R	Vybourání dřevěné konstrukce rampy
35	K	9780903-R	Vybourání vestavěné skříně
51	K	9780904-R	Vybourání komínové vložky
14	K	9783001-R	Odpojení a zabezpečení profesí
15	K	9783002-R	Vybourání ZTI - rozvody, zařizovací předměty
17	K	9783004-R	Vybourání elektroinstalace - rozvody, osvětlovací tělesa, rozvaděče
	D	99	Přesun hmot
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+30km)
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	762	Konstrukce tesařské
36	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů
	VV		+43,9+25,3+14,0
	D	776	Podlahy povlakové
26	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky, vč soklové lišty
	VV		+43,9+25,3+14,0
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	VV		+199,8+319,05

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

02 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO: 801 19

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Zadavatel:

MČ PRAHA 1

Uchazeč:

NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Projektant:

QUADRA PROJECT, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

02 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
713 - Izolace tepelné	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
OST - Ostatní	

O01 - Vnitřní vybavení [redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

02 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
125	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus				
56	K	31920101-R	Dodatečná izolace zdiva - systémová infuzní clona vodorovná SZ1 - D+M vč všech systémových detailů	m				
	VV		+2,5*0,2					
	VV		+1,0*7,5					
	VV		+0,8*10,0					
	VV		+0,9*5,7					
	VV		+0,4*5,0					
	VV		+0,7*5,6+0,2*1,7					
	VV		+0,6*0,9+0,2*0,5+0,3*3,5					
	VV		+0,2*3,4					
	VV		+0,5*(0,7+0,5)					
	VV		Součet					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				[redacted]			
	VV							
57	K	31920102-R	Dodatečná izolace zdiva - systémová těsnící stěrka SZ2 - D+M vč všech systémových detailů	m2				
	VV		+1,0*(2,9+2*0,6+10,9+3,0+2*0,5+1,8)					
	VV		+1,2*(2,0+0,6+0,3)					
	VV		+1,2*(3,2+3,0+3*0,5+0,3)					
	VV		+1,0*(2*4,5+0,6+0,6+0,3)					
	VV		+1,6*(5,5+0,6)					
	VV		Součet					
58	K	31920103-R	Dodatečná izolace zdiva - systémová infuzní clona svislá SZ4 - D+M vč všech systémových detailů	m				
	VV		+1,0*(0,2+0,8+0,6+0,4+0,7)					
55	K	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2				
	VV		+0,8*1,0*2					
91	K	34023831-R	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 150 mm - po záběrech	m2				
92	K	34023832-R	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 300 mm - po záběrech	m2				
54	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2				
	VV		+0,8*2,1					
	VV		+1,3*1,0					
	VV		Součet					
1	K	342248110	Příčky keramické tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2				
	VV		+3,3*(1,3)-0,6*2,0					
	VV		+2,2*(1,9+4*0,55)					
	VV		+3,0*1,3					
	VV		+3,2*0,9*2-0,7*2,0*2					
	VV		+3,2*2,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	342248112	Příčky keramické tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	[redacted]			
	VV		+3,3*(2,6+1,5+2,0)-0,6*2,0					
	VV		+3,5*(2*3,1+1,5)-0,7*2,0					
	VV		+3,0*(1,9+2,9)-0,7*2,0					
	VV		+3,3*(2,9)-0,7*2,0					
	VV		+3,0*(2,6)-0,8*2,0					
	VV		Součet					
40	K	342248113	Příčky keramické tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2				
	VV		+3,5*1,0+3,3*0,9					
86	K	342248119	Přizdívka vnitřních stěn ze systémových desek tl 120 mm (např typu MULTIPOR) - D+M vč všech systémových detailů	m2				
	VV		+2,1*1,6+2,1*2,1+2,1*1,9-1,3*2,0					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
71	K	434311114	Schodišťové stupně z betonu tř. C 20/25	m				
	VV		1,9*3					
74	K	434311115	Podbetonování stupňů z betonu tř. C 20/25	m3				
	VV		+1,9*0,9*0,25					
72	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2				
	VV		+5,7*0,5					
	VV		+0,9*0,25					
	VV		Součet					
73	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
50	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2				
60	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2				
	VV		+43,9+40,6+25,3+14,0+6,2+2,4+4,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4		[redacted]			
	VV		Součet					
67	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2				
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				
	VV		"02"+0,8*2,1+2,0*(1,6+2,0+1,8)-1,3*2,0					
	VV		"03"+3,2*0,9+3,4*(0,9+3,1)					
	VV		"04"+3,4*(1,3+2*3,1)+0,6*2,1					
	VV		"05"+2,9*1,3+3,4*(3,2+1,5)+1,3*0,9+1,1*0,9+3,0*(2*1,0+0,9)-0,7*2,0*3					
	VV		"06"+0,6*1,9					
	VV		"07"+0,6*1,9+1,0*(0,9+1,6)					
	VV		"08"+3,0*1,5+3,2*2,9-0,7*2,0					
	VV		"09"+1,0*(0,9+1,6)					
	VV		"10"+3,5*2,2+3,2*(0,9+1,1)-0,7*2,0					
	VV		"11"+3,3*2,2					
	VV		"12"+1,3*1,0					
	VV		"13"+3,2*2,6-0,8*2,0					
	VV		"14"+3,2*2,6-0,8*2,0+0,8*1,0*2					
	VV		"18"+3,4*(2,6+1,5+2,1)-0,8*2,0-0,6*2,0					
	VV		"19"+1,2*(3*1,3+1,8)					
	VV		"20"+3,4*2,6-0,8*2,0					
	VV		Součet					
59	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2				
	VV		"01"+(2*5,7+2*7,1)*2,74					
	VV		-1,2*2,0*2-1,6*3,0-0,8*2,0					
	VV		+0,6*(+4*3,0+4*3,0)					
	VV		"02"+3,0*(2*13,9+2*1,8)-0,8*2,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2-0,9*2,0*2-1,8*2,0*2-2,0*2,0		[redacted]			
	VV		+0,55*2,0*4+0,2*2,0*2					
	VV		"03"+3,0*(3,1)+3,2*(0,9)+3,4*(0,9)					
	VV		-0,7*2,0					
	VV		"04"+(3,1)*3,45-0,6*2,0					
	VV		"05"+3,0*(2*0,9+3,2)+3,2*(1,2)+0,9*(1,2+4,5+2,4)-1,2*2,9					
	VV		-0,8*2,0					
	VV		"06"+(1,9+2*1,1)*1,1					
	VV		"07"+(0,8+2*0,9)*1,0					
	VV		"08"+(1,5+2,9)*3,0					
	VV		-0,8*2,0					
	VV		"09"+(1,6+0,9)*1,0					
	VV		"10"+(2*2,0+1,1+2*0,4)*1,0					
	VV		"11"+(2*1,7+2,2)*3,3					
	VV		-0,9*2,0*2					
	VV		"12"+(2*3,0+2*2,4)*3,3-1,3*1,0					
	VV		-0,9*2,0					
	VV		+0,15*(2*3,0)					
	VV		"13"+(2*2,8+2*2,2-2,5)*1,2					
	VV		"14"+(2*2,9+2*2,5-2,5)*3,3-0,75*1,0*2					
	VV		+0,5*(2*3,0)					
	VV		"15"+(2*5,5+2*7,2)*3,44					
	VV		-0,9*2,0-1,5*2,0-2,0*1,6					
	VV		+0,5*(2*3,0)+0,6*(1,5+2*2,0)+0,4*(2,1+2*1,7)					
	VV		"16"+2,8*(2*4,3+5,7)+3,0*(2*1,2)+3,25*3,3					
	VV		-0,8*2,0*2-1,2*2,0-1,6*3,0					
	VV		+0,55*(2*3,0)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"17"+2,8*(2*2,3+5,7)+3,0*(2*1,2)+3,25*3,3		[redacted]			
	VV		-0,8*2,0-1,25*2,0-1,2*2,0					
	VV		+0,55*(2*3,0)+0,25*(2*2,1)					
	VV		"18"+(1,2+3,4+1,4)*3,3					
	VV		-0,8*2,0					
	VV		"19"+(1,8+2*1,2)*1,2					
	VV		"20"+(2*1,9+3,0)*3,3					
	VV		-1,25*2,0					
	VV		+0,4*(4*3,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"sanační"-163,36					
	VV		Součet					
4	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2				
88	K	612331112	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod hydrostěrku Sz2	m2				
66	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				
	VV		"pilíř"+2,0*2,7					
	VV		"nadpraží"+0,5*1,0					
	VV		Součet					
5	K	612381001-R	Přeštukování vnitřních stropů vč penetrace	m2				
6	K	612381002-R	Přeštukování vnitřních stěn vč penetrace	m2				
44	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2				
	VV		"02"+1,0*(0,5+8,5+2,0+0,5+1,0*3+0,6*4-0,7-0,8*0,9*2)					
	VV		"05"+1,0*(0,7+1,1+0,9+1,2-0,8)					
	VV		"06"+1,0*(2,0+2*1,1)					
	VV		"07"+1,0*(0,8+1,0)					
	VV		"08"+1,0*(1,5+2,9-0,8)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"09"+1,0*(1,7)					
	VV		"10"+1,0*(0,9+2,0+2*0,4+1,1+0,4)					
	VV		"11"+1,0*(2*1,7+2,2-0,9*2)					
	VV		"12"+1,0*(2*2,0+3,1-0,9+2*0,2)+2,0*(3,1+2*0,5)					
	VV		"13"+1,0*(2,9+2*2,7-0,7)					
	VV		"14"+1,0*(2*2,0+0,3+0,5)+2,0*(2,9+2*0,5)					
	VV		"15"+1,0*(6,6+0,5-0,9)+2,0*(5,5+0,6+6,6+0,4)+2,6*(5,5+0,6)-1,6*2,1+1,6*0,5*2					
	VV		"16"+1,0*(1,5)+2,0*(6,2+0,6+2,9+2,0)-1,2*1,0					
	VV		"17"+1,0*(2,5+0,5+1,0)					
	VV		"18"+2,0*(1,4)					
	VV		"19"+1,0*(2,0)					
	VV		"20"+2,0*(1,9+0,6+3,1)					
	VV		Součet					
45	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - podhoz	m2				
	VV		"02"+1,0*(0,5+8,5+2,0+0,5+1,0*3+0,6*4-0,7-0,8*0,9*2)					
	VV		"05"+1,0*(0,7+1,1+0,9+1,2-0,8)+2,1*(1,6)					
	VV		"06"+3,1*(2,0+2*1,1)					
	VV		"07"+3,1*(0,8+1,0)					
	VV		"08"+1,0*(1,5+2,9-0,8)					
	VV		"09"+3,1*(1,7)					
	VV		"10"+3,1*(0,9+2,0+2*0,4+1,1+0,4)					
	VV		"11"+1,0*(2*1,7+2,2-0,9*2)					
	VV		"12"+1,0*(2*2,0+3,1-0,9+2*0,2)+2,0*(3,1+2*0,5)					
	VV		"13"+3,1*(2,9+2*2,7)-0,7*2,0					
	VV		"14"+1,0*(2*2,0+0,3+0,5)+2,0*(2,9+2*0,5)					
	VV		"15"+1,0*(6,6+0,5-0,9)+2,0*(5,5+0,6+6,6+0,4)+2,6*(5,5+0,6)-1,6*2,1+1,6*0,5*2					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"16"+1,0*(1,5)+2,0*(6,2+0,6+2,9+2,0)-1,2*1,0					
	VV		"17"+1,0*(2,5+0,5+1,0)					
	VV		"18"+2,0*(1,4)					
	VV		"19"+3,1*(2,0+1,3)					
	VV		"20"+2,0*(1,9+0,6+3,1)					
	VV		Součet					
87	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2				
	VV		+1,5*0,3*5					
23	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3				
	VV		"P1"+0,056*(25,2+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4)					
33	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - podkladní	m3				
	VV		"P1"+0,090*(25,2+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4)					
68	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3				
	VV		"sokl"+0,14*(0,9*1,5+0,5*1,3)					
79	K	631311139	Soklík z beton mazaniny tř. C 25/30 - sprchy	m				
24	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3				
53	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3				
69	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2				
	VV		+0,14*(0,9+1,5)					
	VV		+0,1*0,6*4					
	VV		+0,1*0,8*2					
	VV		Součet					
70	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2				
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t				
	VV		"P1"+0,003*(25,2+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4)*1,1					
63	K	6365101-R	Dlažba z dřevěných špalíků - zpětné položení	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
105	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus
106	*M*	*553311001-PC*	*zárubeň ocelová 700/1970 mm*	*kus*
107	*M*	*553311002-PC*	*zárubeň ocelová 800/1970 mm*	*kus*
112	*M*	*553311003-PC*	*zárubeň ocelová 900/1970 mm*	*kus*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
9	K	9529019-R	Průběžný úklid a ochrana stáv konstrukcí - chodba	soubor
93	K	953845201-R	Vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm	m
46	K	953990001-R	Přenosný hasící přístroj - PHP 21A - D+M	kus
	D	99	Přesun hmot	
80	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2
	VV		"P1"+(25,2+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4)	
	VV		"SZ3"+0,3*(2,6+2,3+2,5)+0,5*(5,7)	
	VV		Součet	
35	*M*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	*t*
	VV		92,87*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	
37	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2
	VV		92,87*2	
38	*M*	*628560000*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS*	*m2*
	VV		185,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	71114901	Napojení na stávající izolaci	soubor	[redacted]			
48	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2				
49	*M*	*693111990*	*geotextilie 300 g/m2*	*m2*				
	VV		92,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou, vč vytažení na sokl - hydrostěrka - D+M vč všech systémových detailů	m2				
	VV		+87,8					
	VV		"02"+(2*13,9+2*1,7+2*0,1+4*0,6)*0,2					
	VV		"03"+(2*1,8+2*3,1)*0,2					
	VV		"04"+(2*1,3+2*3,1)*0,2					
	VV		"05"+(2*6,1+2*5,6+4*0,55+4*1,1+2*1,9)*0,2					
	VV		"06"+(2*1,9+2*1,1)*0,2					
	VV		"07"+(2*1,7+2*0,9)*0,2					
	VV		"08"+(2*1,5+2*2,9)*0,2					
	VV		"09"+(2*1,6+2*0,9)*0,2					
	VV		"10"+(2*2,0+2*2,2+2*0,4)*0,2					
	VV		"11"+(2*1,7+2*2,2)*0,2					
	VV		"12"+(2*3,0+2*2,4)*0,2					
	VV		"13"+(2*2,8+2*2,2)*0,2					
	VV		"14"+(2*2,9+2*2,5+2*0,5)*0,2					
	VV		Součet					
22	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou- hydrostěrka - D+M vč všech systémových detailů	m2				
	VV		"05"+2,1*(2*1,15+4*0,9+2*0,6)					
	VV		"10"+2,1*(0,8+2*1,0)					
	VV		Součet					
81	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	713	Izolace tepelné					
26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2				
	VV		"P1"+(25,2+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4)					
52	M	283764210	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 80 mm*	m2				
	VV		87,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m				
	VV		"02"+(2*13,9+2*1,8+2*0,1+4*0,5)					
	VV		"03"+(2*1,8+2*3,1)					
	VV		"04"+(2*1,3+2*3,1)					
	VV		"05"+(2*6,1+2*5,6+2*1,9+2*1,2+4*0,55)					
	VV		"06"+(2*1,9+2*1,1)					
	VV		"07"+(2*1,7+2*0,9)					
	VV		"08"+(2*1,5+2*2,9)					
	VV		"09"+(2*1,6+2*0,9)					
	VV		"10"+(2*2,0+2*2,2+2*0,4)					
	VV		"11"+(2*1,7+2*2,2)					
	VV		"12"+(2*3,0+2*2,4)					
	VV		"13"+(2*2,8+2*2,2)					
	VV		"14"+(2*2,9+2*2,5+2*0,5)					
	VV		Součet					
29	M	631402730	*pásek okrajový š 80 mm tl. 12 mm*	m				
	VV		158,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z PE	m2				
31	M	283292340	*fólie PE 0,20 mm balení 2 x 50 m*	m2				
	VV		87,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
83	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské					
94	K	766100001-R	Dveře dřevěné 2kř vč zárubně - STÁVAJÍCÍ - 1200/2250 - kompletní repase a doplnění požární odolnosti - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D1/P					
95	K	766100002-R	Dveře dřevěné 2kř vč zárubně - STÁVAJÍCÍ - 1220/2400 - kompletní repase a doplnění požární odolnosti - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D2/P					
96	K	766100003-R	Dveře dřevěné 2kř s nadsvětlíkem - vč zárubně - NOVÉ - požární - 1350/2800 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D3/P					
97	K	766100004-R	Dveře dřevěné 2kř - vč zárubně - NOVÉ - 1450/2000 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D4/P					
98	K	766100005-R	Dveře dřevěné 1kř - vč zárubně - NOVÉ - 900/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D5/P,L					
99	K	766100006-R	Dveře dřevěné 1kř - vč zárubně - NOVÉ - 600/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D6/P,L					
100	K	766100007-R	Dveře dřevěné 1kř - vč zárubně - NOVÉ - 700/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D7/P					
101	K	766100008-R	Dveře dřevěné 1kř - vč zárubně - NOVÉ - 800/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D8/P,L					
102	K	766100009-R	Dveře dřevěné 1kř - NOVÉ - 700/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D9/P,L					
103	K	766100010-R	Dveře dřevěné 1kř - NOVÉ - 800/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D10/L					
104	K	766100011-R	Dveře dřevěné 1kř - NOVÉ - 900/1970 - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D11/P					
119	K	766200001-R	Okno dřevěné špaletové vč parapetu - STÁVAJÍCÍ - 1100/1890 - kompletní repase a doplnění- podrobný popis - TABULKA OKEN - ozn W/1					
120	K	766200002-R	Okno dřevěné zdvojené vč parapetu - STÁVAJÍCÍ - 2110/1680 - kompletní repase a doplnění- podrobný popis - TABULKA OKEN - ozn W/2					
113	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm					
114	*M*	*61187201*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 0 mm - 1200/150 mm*					
115	*M*	*61187202*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 0 mm - 1220/150 mm*					
116	*M*	*61187203*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 0 mm - 1350/150 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M	61187204	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 0 mm - 1450/150 mm	kus	[redacted]			
118	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%				
	D	767	Konstrukce zámečnické					
61	K	7670001-R	Nadpraží otvorů - L 60/6 - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	kg				
	VV		1,25*14*5,5					
65	K	7670003-R	Opásání pilíře - rohy L 80/8 + spřažení pás 50/5 - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	kg				
	VV		+2,8*4*9,7					
	VV		+2,0*7*2,0					
	VV		Součet					
121	K	7671001-R	Ocelová mříž - STÁVAJÍCÍ - 1500/3100 - kompletní repase a doplnění - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z/1	kus				
122	K	7671002-R	Ocelová mříž - STÁVAJÍCÍ - 2000/1570 - kompletní repase a doplnění - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z/2	kus				
123	K	7671003-R	Ocelová roleta - STÁVAJÍCÍ - cca 1200/2250 - kompletní repase a doplnění - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn D1/P	kus				
82	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%				
	D	771	Podlahy z dlaždic					
10	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m				
	VV		"01"+(2*5,7+2*7,1)-0,8-1,5+4*0,6+4*0,5					
	VV		"02"+(2*13,9+2*1,8)-0,8*3-0,7*2-0,9*2-1,2+2*0,25+4*0,6					
	VV		"03"+(2*1,8+2*3,1)-0,7					
	VV		"04"+(2*1,3+2*3,1)-0,7					
	VV		"05"+(0,5+1,5+2*3,2+1,2+2*1,7+1,2)-0,8-0,7*2					
	VV		"08"+(2*1,5+2*2,9)-0,8-0,7+2*0,8					
	VV		"11"+(2*1,7+2*2,2)-0,9*2					
	VV		"12"+(2*3,0+2*2,4)-0,9					
	VV		"14"+(2*2,9+2*2,5)-0,8+2*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"15"+(2*5,5+2*7,2)-0,9+2*0,5					
	VV		"16"+(2*5,6+2*4,3)-0,8*2-1,5+2*0,6					
	VV		"17"+(2*5,6+2*2,3)-0,8-1,2+2*0,6					
	VV		"18"+(2*2,6+2*3,4)-0,8*2-0,6					
	VV		"20"+(2*1,9+2*3,0)-0,8-1,2+2*0,6					
	VV		Součet					
11	*M*	*59761001-PC*	*dlažba keramická - dodávka*					
	VV		197,4*0,1*1,1					
12	K	771574121	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem, vč stupňů					
	VV		"xx"+43,9+40,6+25,3+14,0+6,2+2,4+4,8					
	VV		"P1"+25,2+5,4+4,1+15,9+2,1+1,5+5,3+1,5+2,9+3,7+6,5+6,3+7,4					
	VV		+0,6*1,4+0,17*1,9*4+0,9*0,25					
	VV		Součet					
13	*M*	*59761001-PC*	*dlažba keramická - dodávka*					
	VV		227,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické					
15	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem					
	VV		"01"+0,8*(2,2+2*0,6)					
	VV		"05"+2,1*(1,2+4,5+2,4+4*1,9+8*0,55)					
	VV		"06"+(2*1,9+2*1,1-0,7)*2,1					
	VV		"07"+(2*1,7+2*0,9-0,7)*2,1					
	VV		"09"+(2*1,6+2*0,9-0,7)*2,1					
	VV		"10"+(2*2,0+2*2,2+2*0,4-0,7*2)*2,1					
	VV		"13"+(2*2,8+2*2,2-0,7-0,8)*2,1					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"18"+0,8*(1,4+2*0,6)					
	VV		"19"+(2*1,8+4*1,2-0,6*3)*2,1					
	VV		Součet					
16	*M*	*59761002-PC*	*obklad keramický - dodávka*	*m2*				
	VV		124,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
17	*M*	*59761009-PC*	*ukončující a rohové lišty*	*soubor*				
85	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
110	K	783110002-R	Nové ocel zárubně - nátěr	m				
	VV		+4,7*5					
	VV		+4,8*1					
	VV		+4,9*1					
	VV		Součet					
111	K	783110003-R	Nátěr dřevěného prahu	m				
	VV		1,2+1,22+1,35+1,45					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
19	K	78420001-R	Malba stěn a stropů vč penetrace - bílá	m2				
	VV		"strop"+225,0					
	VV		"stěny"					
	VV		"01"+(2*5,7+2*7,1)*2,74					
	VV		"02"+3,0*(5,4+0,9+1,4)+3,4*4,4+3,5*(2*8,5+2*1,8)					
	VV		"03"+3,0*3,1+3,2*(2*0,9)+3,4*(2*0,9+3,1)					
	VV		"04"+(2*1,3+2*3,1)*3,45					
	VV		"05"+3,0*(3,2+2*1,0)+3,4*(3,2+1,7)+0,9*(1,2+4,5+1,9+2,4)+3,0*(3*0,9)					
	VV		"06"+(2*1,9+2*1,1)*1,1					
	VV		"07"+(2*1,7+2*0,9)*1,0					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"08"+(2*1,5+2*2,9)*3,0					
	VV		"09"+(2*1,6+2*0,9)*1,0					
	VV		"10"+(2*2,0+2*2,2+2*0,4)*1,0					
	VV		"11"+(2*1,7+2*2,2)*3,3					
	VV		"12"+(2*3,0+2*2,4)*3,3					
	VV		"13"+(2*2,8+2*2,2)*1,2					
	VV		"14"+(2*2,9+2*2,5)*3,3					
	VV		"15"+(2*5,5+2*7,2)*3,44					
	VV		"16"+2,8*(2*4,3+5,7)+3,0*(2*1,2)+3,25*3,3					
	VV		"17"+2,8*(2*2,3+5,7)+3,0*(2*1,2)+3,25*3,3					
	VV		"18"+(2*2,6+2*3,4)*3,3					
	VV		"19"+(2*1,8+4*1,2)*1,2					
	VV		"20"+(2*1,9+2*3,0)*3,3					
	VV		Součet					
	D	OST	Ostatní					
	D	001	Vnitřní vybavení					
20	K	001-001	Kuchyňská linka vč spotřebičů - místn 1A.01 - D+M vč všech systémových detailů					
75	K	001-002	Kuchyňská linka vč spotřebičů - místn 1A.18 - D+M vč všech systémových detailů					
76	K	001-003	Vestavěná skříň - místn 1A.01 - D+M vč všech systémových detailů					
77	K	001-004	Vestavěná skříň - místn 1A.08 - D+M vč všech systémových detailů					
124	K	001-005	Regál - místn 1A.03 - D+M vč všech systémových detailů					
78	K	001-101	Vybavení hygienického zázemí - D+M vč všech systémových detailů					

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

03 - ZDRAVOTECHNIKA

KSO:	801 19	CC-CZ:	
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:		IČ:	
	MČ PRAHA 1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25671375
	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	DIČ:	CZ25671375
Projektant:		IČ:	
	QUADRA PROJECT, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně	[redacted]
DPH	základní	0,00	21.00%	
	snížená	[redacted]	15.00%	
Cena s DPH			v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

03 - ZDRAVOTECHNIKA

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**321 879,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 827,14
4 - Vodorovné konstrukce	4 656,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 170,18
99 - Přesun hmot	11 170,18
PSV - Práce a dodávky PSV	306 052,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	56 858,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	118 928,22
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 911,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	97 354,02
729 - Zdravotechnika - ostatní	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

03 - ZDRAVOTECHNIKA

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
72	K	451573111	Lože a obsyp potrubí z písku	m3				
	VV		+0,5*0,3*(2,0+1,0+3,5+4,0+1,0+8,5+3,0+2,0+3,0)					
	VV		+0,5*0,3*(3,5)					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
	D	99	Přesun hmot					
73	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
62	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 - D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m				
63	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 - D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 - D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m	[redacted]			
1	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 - D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m				
2	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40- D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m				
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50- D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m				
4	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 - D+M včetně tvarovek, kotvících prvků	m				
5	K	72117901-R	Zápachová uzávěra pro umyvadla HL134 DN 40 - D+M	kus				
6	K	72117902-R	Zápachová uzávěra pro dřez HL126.2 DN 40 - D+M	kus				
7	K	72117903-R	Podlahová vpusť HL310 NPr se zápachovou uzávěrou a napojením na stěrkovou hydroizolaci 500x500 DN 100 - D+M	kus				
8	K	72117904-R	Manžeta pro napjení WC a výlevky HL200 DN 100 - D+M	kus				
10	K	72117906-R	Odtokový kalíšek pro odvodnění kondenzátu a úkapu z poj. Ventilu HL21 DN 32 - D+M	kus				
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m				
68	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
13	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm - D+M vč tvarovek a závěsů	m				
14	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm - D+M vč tvarovek a závěsů	m				
15	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm - D+M vč tvarovek a závěsů	m				
58	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm - D+M vč tvarovek a závěsů	m				
16	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm - D+M	m				
17	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - D+M	m				
18	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm - D+M	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - D+M	[redacted]				
65	K	72219001-R	Předizolované potrubí Rehau Rauthermex, včetně tvarovek, uložení v zemi (cv) - DN 15 - D+M					
66	K	72219002-R	Předizolované potrubí Rehau Rauthermex, včetně tvarovek, uložení v zemi (cv) - DN 20 - D+M					
20	K	72221001-R	Rohový ventil DN 15 - D+M					
21	K	72221002-R	Propojovací pancéřová hadička DN 15 - D+M					
22	K	72221003-R	Kulový uzávěr DN 15 - D+M					
23	K	72221004-R	Kulový uzávěr DN 20 - D+M					
24	K	72221005-R	Kulový uzávěr DN 25 - D+M					
25	K	72221007-R	Zpětná klapka DN 15 - D+M					
26	K	72221008-R	Zpětná klapka DN 25 - D+M					
27	K	72221010-R	Cirkulační čerpadlo Star Z-15 - D+M					
28	K	72221011-R	Vodoměr Qn = 1,5m3/h, včetně plastové niky 400x400mm - D+M					
29	K	72221012-R	Vodoměr Qn = 6m3/h, včetně plastové niky 250x250mm - D+M					
59	K	72221013-R	Výtokový ventil pro doplňování systému UT R621 s připojením na hadici DN 20 - D+M					
30	K	72221014-R	Pojistný ventil přednastaven na 0,6MPa DN 25 - D+M					
60	K	72221015-R	Multifunkční termocirkulační ventil MTCV DN 15 - D+M					
61	K	72221016-R	Expanzní nádoba Reflex NG18/6 + uzavírací armatura na přítoku - D+M					
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50					
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
69	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
67	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D+M vč tvarovek a závěsů					
35	K	72322001-R	Ocelová chánička dl.0,5m DN 50 - D+M					
36	K	72322002-R	Kulový uzávěr DN 20 - D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	72322003-R	Kulový uzávěr DN 25 - D+M	[redacted]				
38	K	72322004-R	Plynoměr G4 - D+M					
39	K	72322005-R	Plechová nika uzamykatelná 800x800x250mm - D+M					
40	K	72322006-R	Napojení na stávající rozvod					
41	K	72322008-R	Ochranný nátěr žluté barvy - trubka DN 20					
42	K	72322009-R	Tlaková zkouška, revize					
70	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
44	K	725110001-R	Montáž zařizovacích předmětů					
45	*M*	*64232001-PC*	*Umyvadlo, včetně kotvicích prvků*					
46	*M*	*64232002-PC*	*Umývátko, včetně kotvicích prvků*					
47	*M*	*64232003-PC*	*Klozet Kombi, včetně prkénka a ostatního příslušenství*					
48	*M*	*64232004-PC*	*Dřez 485x460mm nerez*					
49	*M*	*64232005-PC*	*Sprchová zástěna, dveře do sprchového koutu*					
50	*M*	*64232006-PC*	*Stacionární výlevka s odkládací mříží*					
51	*M*	*64232007-PC*	*Stojánková baterie umyvadlová*					
52	*M*	*64232008-PC*	*Stojánková baterie dřezová*					
53	*M*	*64232009-PC*	*Nástěnná baterie sprchová s ruční sprchou*					
54	*M*	*64232010-PC*	*Nástěnná baterie pro výlevku*					
71	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
	D	729	Zdravotechnika - ostatní					
56	K	72910001-R	Stavební přípomoce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

04 - VYTÁPĚNÍ

KSO:	801 19	CC-CZ:	
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:		IČ:	
	MČ PRAHA 1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25671375
	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	DIČ:	CZ25671375
Projektant:		IČ:	
	QUADRA PROJECT, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	[redacted]	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

04 - VYTÁPĚNÍ

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
PSV - Práce a dodávky PSV	
731 - Ústřední vytápění - kotelny	
733 - Ústřední vytápění - potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
739 - Ústřední vytápění - ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

04 - VYTÁPĚNÍ

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
1	K	7312001-R	KOTEL GEMINOX THRs 5-25SET-151 - komplet dod+mont vč všech systémových detailů					
2	K	7312002-R	ČIDLO QAC 34 - komplet dod+mont vč všech systémových detailů					
3	K	7312003-R	Odkouření kotle - komplet dod+mont vč všech systémových detailů					
43	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - potrubí					
5	K	733223202	Potrubí měděné spojované pájením D 15x1, vč tvarovek - D+M					
6	K	733223203	Potrubí měděné spojované pájením D 18x1, vč tvarovek - D+M					
7	K	733223204	Potrubí měděné spojované pájením D 22x1, vč tvarovek - D+M					
8	K	733223205	Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5, vč tvarovek - D+M					
34	K	733223206	Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5, vč tvarovek - D+M					
9	K	73329001-R	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm - D+M					
10	K	73329002-R	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 28 mm - D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	73329003-R	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 35 mm - D+M	[redacted]				
39	K	7333201-R	Předizolované potrubí REHAU RAUTHERMEX - 25+25/111 - D+M					
40	K	7333202-R	násuvná koncovka REHAU RAUTHERMEX - 25+25/111 - D+M					
41	K	7333203-R	stěnová průchodka REHAU RAUTHERMEX - 111 - D+M					
42	K	7333204-R	přechodové šroubení Cu/REHAU - D+M					
44	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
12	K	7341103-R	Filtr mosazný DN 32 - D+M					
13	K	7341104-R	Kulový kohout R250D DN 32 - D+M					
14	K	7341205-R	Vypouštěcí kulový kohout R608 DN 15 - D+M					
16	K	7341208-R	Termost.hlavice Heimeier typ K se zabudovaným čidlem - D+M					
17	K	7341209-R	Termostatický ventil Heimeier MULTILUX rohový + krytka ventilu - D+M					
18	K	7341212-R	Šroubení radiátorové přímé/rohové DN20 vč krytky - D+M					
45	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
20	K	7351002-R.1	Otopné těleso ocelové deskové - montáž vč připevňovacích prvků					
21	*M*	*48453001-PC*	*Těleso RADIK VK 21-060100-60*					
22	*M*	*48453002-PC*	*Těleso RADIK VK 22-060100-60*					
23	*M*	*48453004-PC*	*Těleso RADIK VK 22-060140-60*					
24	*M*	*48453005-PC*	*Těleso RADIK VK 22-060160-60*					
25	*M*	*48453006-PC*	*Těleso RADIK VK 33-060090-60*					
26	*M*	*48453007-PC*	*Těleso RADIK VK 33-060100-60*					
36	*M*	*48453101-PC*	*Těleso RADIK VKU 33-020100-C0*					
37	*M*	*48453102-PC*	*Těleso RADIK VKU 33-020110-C0*					
38	*M*	*48453109-PC*	*Těleso RADIK VKU - stojánková konzola*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	735150002-R	Montáž otopných těles trubkových	[redacted]				
28	*M*	*484529101-PC*	*Otopná tělesa LINEAR MAX - KLMM 700.450*					
29	*M*	*484529102-PC*	*Otopná tělesa LINEAR MAX - KLMM 1220.450*					
46	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní					
31	K	7391001-R	Pomocný montážní materiál					
32	K	7391005-R	Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0610					
33	K	7391009-R	Stavební přípomoce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

05 - ELEKTROINSTALACE

KSO:	801 19	CC-CZ:	
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:		IČ:	
	MČ PRAHA 1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25671375
	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	DIČ:	CZ25671375
Projektant:		IČ:	
	QUADRA PROJECT, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

		Základ daně	Sazba daně
DPH	základní	0,00	21,00%
	snížená	[redacted]	15,00%

Cena s DPH v CZK [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

05 - ELEKTROINSTALACE

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
PSV - Práce a dodávky PSV	
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů	
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
750 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

05 - ELEKTROINSTALACE

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém					
1	K	7421101-R	Rozvaděč RN1 - D+M vč vystrojení					
2	K	7421102-R	Rozvaděč RN2 - D+M vč vystrojení					
3	K	7421103-R	Dozbrojení stávajícího elektroměrového rozvaděče RE					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					
4	K	7431101-PC	Montážní práce					
5	M	*34512001-PC*	*Chránička - husí krk do D=40*					
6	M	*34512002-PC*	*Chránička do země do D=63*					
7	M	*34512003-PC*	*Pospojovací svorka na kovové potrubí BERNARD*					
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů					
21	K	7444401-R	Montážní práce					
22	M	*34109001-PC*	*CYKY 3JAx1.5 mm2*					
23	M	*34109002-PC*	*CYKY 3Ox1.5 mm2*					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	34109003-PC	CYKY 3Jx2.5 mm2	[redacted]				
25	M	34109004-PC	CYKY 4Jx10 mm2					
29	M	34109008-PC	CY 6 mm2					
30	M	34109009-PC	CY 25 mm2					
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
36	K	7471101-R	Montážní práce					
37	M	34535101-PC	Vypínač č.1 10A/230V, IP20, zápustný, vč. rámečku a krabice					
38	M	34535102-PC	Vypínač č.1 10A/230V, IP44, zápustný, vč. rámečku a krabice					
39	M	34535103-PC	Vypínač č.6 10A/230V, IP20, zápustný, vč. rámečku a krabice					
40	M	34535104-PC	Tlačitko 10A/230V, IP20, zápustný, vč. rámečku a krabice					
41	M	34535105-PC	Zásuvka 16A/230V, IP20, zápustná, vč. rámečku a krabice					
42	M	34535106-PC	Zásuvka 16A/230V, přep. "D", IP20, zápustná, vč. rámečku a krabice					
43	M	34535107-PC	Zásuvka datová 2xRJ45, zápustná, vč. rámečku a krabice					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
51	K	748110001-R	Montáž svítidel					
52	M	34812001-PC	A Zářivkové svítidlo 4x18W, leštěná mřížka, IP20, zavěšené, vč zdrojů					
53	M	34812002-PC	B Zářivkové svitidlo 2x36W, IP44, zavěšené, vč zdrojů					
54	M	34812003-PC	C Zářivkové svitidlo 1x58W, leštěná mřížka, IP20, zavěšené, vč zdrojů					
55	M	34812004-PC	D Zářivkové svitidlo 2x58W, bílá mřížka, IP20, zavěšené, vč zdrojů					
63	M	34812005-PC	E Zářivkové svitidlo 1x58W, IP44, zavěšené, vč zdrojů					
64	M	34812006-PC	F Zářivkové svitidlo 2x36W, IP65, vč zdrojů					
65	M	34812007-PC	G Svítidlo s kompaktní zářivkou 2x18W, na strop nebo na stěnu, vč zdrojů					
66	M	34812008-PC	H Svitidlo s kompaktní zářivkou 2x18W, IP44, na strop nebo na stěnu, vč zdrojů					
67	M	34812009-PC	I Zářivkové svitidlo 2x18W, bílá mřížka, IP20, zavěšené, vč zdrojů					
68	M	34812010-PC	Svitidlo 11W, s baterií na min. 30 minut, IP44, na stěnu, vč zdrojů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	750	Ostatní	[redacted]				
57	K	75010001-R	Upevňovací a drobný pomocný materiál					
61	K	75010008-R	Revize vč revizní zprávy					
62	K	75010009-R	Stavební přípomoce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

06 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:	801 19	CC-CZ:	
Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:		IČ:	
	MČ PRAHA 1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25671375
	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	DIČ:	CZ25671375
Projektant:		IČ:	
	QUADRA PROJECT, s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH [redacted]

		Základ daně	Sazba daně
DPH	základní	0,00	21,00%
	snížená	[redacted]	15,00%

Cena s DPH v CZK [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

06 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:	ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	Datum:	02.02.2016
Zadavatel:	MČ PRAHA 1	Projektant:	QUADRA PROJECT, s.r.o.
Uchazeč:	NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	[redacted]
M - VZT	
24-M-001 - Zařízení č. 1 - Přívod	
24-M-002 - Zařízení č. 1 - Odvod	
24-M-003 - Zařízení č. 2 - Odvod	
24-M-101 - VZT - ostatní práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROGRAM MÁŘÍ - STŘEDISKO POMOCI ŽENÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Objekt:

06 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: ŽITNÁ 1383/35, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Datum: 02.02.2016

Zadavatel: MČ PRAHA 1

Uchazeč: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Projektant: QUADRA PROJECT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	M	VZT					
	D	24-M-001	Zařízení č. 1 - Přívod					
1	K	24-M-001-01	Montáž zařízení	soubo				
2	M	240101201	*Rekuperační jednotka CADB-S-DI 1200 SH, V = 850 / 850 m3/h; dcelk. = 230 Pa; Ne=3,34kW; 230V/50Hz*	kus				
7	M	240101202	*Protidešťová žaluzie 400x250*	kus				
8	M	240101203	*Regulační klapka - servo dn 250*	kus				
9	M	240101204	*Ohebná hadice s akustickou izolací dn 250*	m				
10	M	240101205	*Ohebná hadice s akustickou izolací dn 225*	m				
11	M	240101206	*Vyústka pro kruhové potrubí 2.O-R3 425x75*	kus				
12	M	240101207	*Talířový ventil - plast IT 150*	kus				
13	M	240101208	*Talířový ventil - plast IT 200*	kus				
14	M	240101209	*Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk. I.*	m2				
15	M	240101210	*Potrubí SPIRO*	m2				
	D	24-M-002	Zařízení č. 1 - Odvod					
3	K	24-M-002-01	Montáž zařízení	soubo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	240101203	Regulační klapka - servo dn 250	[redacted]				
17	M	240101204	Ohebná hadice s akustickou izolací dn 250					
18	M	2401012061	Vyústka pro kruhové potrubí 2.O-R3 225x75					
19	M	240101207	Talířový ventil - plast IT 150					
20	M	2401012071	Talířový ventil - plast IT 100					
21	M	240101210	Potrubí SPIRO					
	D	24-M-003	Zařízení č. 2 - Odvod					
22	K	24-M-003-01	Montáž zařízení					
23	M	240101001	Potrubní dvouotáčkový ventilátor MIXVENT TD 500/150, V = 200 m3/h; dcelk. = 200 Pa; Ne=0,05kW; 230V/50Hz					
24	M	240101002	Tlumič hluku MTS 150 - 600					
25	M	240101003	Přeslechový tlumič hluku SGD 150/500					
26	M	240101004	Zpětná klapka RSK 150					
27	M	2401012061	Vyústka pro kruhové potrubí 2.O-R3 225x75					
28	M	2401012062	Vyústka pro kruhové potrubí 2.O-R3 325x75					
29	M	2401012071	Talířový ventil - plast IT 100					
30	M	2401012031	Regulační klapka - servo dn 150					
31	M	240101210	Potrubí SPIRO					
	D	24-M-101	VZT - ostatní práce					
32	K	24-M101-01	tepelná izolace					
5	K	24-M101-02	Drobný pomocný a montážní materiál					
6	K	24-M102-04	Stavební přípomoce					