

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MĚSTO BOHUMÍN - oprava volného bytu	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	úpravy dispozic + opravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bohumín, Nerudova 567, byt č.5	Zhotovitel: Daniel Sobín, Čáslavská 987, 735 81 Bohumín	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 159
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	66 165,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	134 619,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	15 500,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		26 518,00						
ZRN celkem		242 802,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	242 802,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	242 802,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	242 802,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: MĚSTO BOHUMÍN - oprava volného bytu		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby: úpravy dispozic + opravy		Začátek výstavby: 14.12.2018		Projektant:	
Lokalita: Bohumín, Nerudova 567, byt č.5		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 14.12.2018		Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Nezařazeno						0,00	242 802,00	242 802,00			16,01
11		Přípravné a přidružené práce, ostatní náklady				0,00	1 802,00	1 802,00			0,00
1	110000001VL	VRN a NUS	soubor	3 000,00	0,00	0,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
31		Zdi podpěrné a volné				0,00	1 650,00	1 650,00			0,19
2	317120021RAA	Osazení překladů keram. ploch., otvor š. do 105 cm včetně dodávky TUZ 125 x 11,5 x 7 cm 6 OTVOR NOSNÝM ZDIVEM	kus	6,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,03	0,16	
3	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 4	kus	4,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,03	
4	15411640	Profil L rovnoramenný 11375 30x30x3 mm 1*2*2*0,0013	t	0,01	0,00	0,00	950,00	950,00	1,00	0,01	
34		Stěny a příčky				0,00	5 835,00	5 835,00			1,17
5	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,3*2,5+2*2,5+1,49*2,5+1*2+0,5*2+0,3*1,5 -0,7*2*2	m2	15,13	0,00	0,00	800,00	800,00	0,07	1,13	
6	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. 3*2,5	m	7,50	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,01	
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 2,3+3,59 1	m	6,89	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	
8	28349016	Dvířka revizní plná cca 400x600 mm	kus	1,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	
9	342267112RT1	Kufr SDK třístranný do 0,2/0,2 m desky standard tl. 12,5 mm 1,9 v kuchyni pro potrubí ÚT	m	1,90	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02	0,03	
60		Omítky ze suchých směsí				0,00	10 000,00	10 000,00			0,59
10	602011147RT2	Stěrka sádrová Cemix 106, ručně tloušťka vrstvy 3 mm 153,313-46,317	m2	107,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,44	
11	601011147RT1	Stěrka na stropech sádrová Cemix 106 ručně tloušťka vrstvy 2 mm 46,317	m2	46,32	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,15	
61		Úprava povrchů vnitřní				0,00	5 750,00	5 750,00			0,88
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 0,5*2*2+0,25*2*2	m2	3,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,03	0,10	
13	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (PŮVODNÍ ZDIVO) 4,2*2,5	m2	10,50	0,00	0,00	950,00	950,00	0,04	0,46	
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 2,2*2,5*2+2*2,5*2+1,49*2,5*2+1,1*2,1*2+0,9*2,5 -0,7*2*2	m2	32,52	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,12	
15	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. 2*2*0,5+2,2*0,5*2 NAD OBKLAD 1,9*2,5 STĚNA V KUCHYNI PŮVODNÍ 2,2*2,5+1,49*2,5*2 STĚNA DO NOVÉ KUCH. -0,7*2*2	m2	19,10	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,01	0,13	
16	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká 8*0,15	m2	1,20	0,00	0,00	400,00	400,00	0,05	0,07	
63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	3 800,00	3 800,00			0,18
17	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 2*0,1*0,1 rýha pro ÚT 1*0,5*0,1 zabetonování podlahy (komíny)	m3	0,07	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	2,50	0,18	
64		Výplně otvorů				0,00	1 200,00	1 200,00			0,03
18	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,03	0,03	

71	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
72	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
73	55145001	Baterie umyvadlová stojánk bez otv.odpadu	kus	1,00	0,00	0,00	600,00	800,00	0,00	0,00	
74	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
75	64238831	Klozet závěsný oválný hlub.splachování, +sedák standard	kus	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,02	0,02	
76	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
77	286967562	Modul-WC Kombifix ovl.zepředu,UP320,h=108 cm	kus	1,00	0,00	0,00	1 200,00	2 400,00	0,01	0,01	
78	28696714	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu - 2 tlačítka (3,5 a 6-9 l), bílá alpská, lesklá	kus	1,00	0,00	0,00	250,00	550,00	0,00	0,00	
733	Rozvod potrubí					0,00	1 570,00	1 570,00		0,02	
79	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	17,80	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,02	
80	733165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	10,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
81	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	17,80	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
82	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	2,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
734	Armatury					0,00	720,00	720,00		0,00	
83	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus	1,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
84	5513730630	Hlavice termostatická Heimeier DX standard	kus	1,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
85	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15 bez termostatické hlavice	kus	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
86	734263135R00	Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 305 EK x DN 15	kus	1,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
735	Otopná tělesa					0,00	2 400,00	2 400,00		0,01	
87	735171111R00	Těleso trub. Koralux Linear 1500.600	kus	1,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01	0,01	
766	Konstrukce truhlářské					0,00	19 140,00	19 140,00		0,19	
88	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1,5*2+0,7*1	m2	3,70	0,00	0,00	500,00	500,00	0,01	0,04	
89	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 3,7	m2	3,70	0,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,03	
90	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf.	kus	2,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
91	611601202VL	Dveře vnitřní plně 1kf. 70x197 cm posuvné, vč. AL kování	kus	1,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,02	0,02	VLASTNÍ
92	611601203VL	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kf. 70x197 cm posuvné, vč. AL kování	kus	1,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,02	0,02	VLASTNÍ
93	553424603	Garnýž dveřní s pojezdem	sada	2,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,02	0,04	VLASTNÍ
94	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
95	61160112	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kf. 80x197 bílé vč. AL kování	kus	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,02	0,02	
96	61162112	Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kf. 80x197 cm vč. AL kování	kus	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,02	0,02	
97	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
98	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm VČ. LAZURY	kus	1,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
771	Podlahy z dlaždic					0,00	6 020,00	6 020,00		0,13	
99	771011101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby 4,76	m2	4,76	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
100	771011115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 4,76	m2	4,76	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
101	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) 4,26	m2	4,26	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,02	
102	59764210VL	Dlažba hladká 300x300x8 mm 4,76 :ztratné 10%: 0,476	m2	5,24	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,02	0,10	VLASTNÍ
103	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	1,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
104	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,40	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
105	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,76	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,01	
106	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,76	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
776	Podlahy povlakové					0,00	19 820,00	19 820,00		0,23	
107	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady 3,59+1,195+4,2+2,8+1,43+2,16+1,6*2+0,79	m	19,37	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
108	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 4,2*1,43+2,16*1,195+1,6*0,79	m2	9,85	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,01	
109	776511000RW3	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny a soklíků 3,45*4,2+4,15*4,2 pokoje 2,2*1,49+3,34*1,9 předsíní + kuchyně 4 prořez	m2	45,54	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,22	
777	Podlahy ze syntetických hmot					0,00	4 700,00	4 700,00		0,15	
110	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm Včetně penetrace podkladu. Není započítána silnější tloušťka - PŘEDPOKLAD! 3,59*4,2	m2	15,08	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,01	0,15	
781	Obklady (keramické)					0,00	19 322,00	19 322,00		0,33	
111	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 2,2*2*2+2*2*2+0,45*2*2+0,2*1,5	m2	17,50	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	

112	781415015RT5	-0,7*2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	17,50	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,05
113	597813733	17,5 Obkládačka	m2	19,25	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,01	0,26
114	781419705RT2	17,5 ;ztratné 10%; 1,75 Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs Fugenbunt (Knauf)	m2	17,50	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,01
115	781111121R00	17,5 Montáž listů rohových, vanových a dilatačních 0,9*2 VANOVA	m	28,50	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
116	28342453	1,80 12*2+1,5+0,6*2 KOUTOVÉ A UKONČOVACÍ Lišta ukončovací, koutová PVC 7-8 MM	m	29,26	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01
117	283502753	26,6 ;ztratné 10%; 2,66 Lišta PVC vanová	m	2,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
783 Nátěry							0,00	822,00	822,00	0,00
118	783222931R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x 0,8*1 zárub. bytové dveře	m2	0,80	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
119	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	12,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
784 Malby							0,00	20 000,00	20 000,00	0,04
120	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 38,25 41,75 27 46,317	m2	153,32	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
121	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	153,32	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,02
122	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x 46,331+129,45	m2	175,78	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,03
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
123	900 R01	HZS - demontáže elektro stavební dělník v tarifní třídě 4 2*5	h	10,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
124	900 R01	HZS - demontáž vody a kanalizace stavební dělník v tarifní třídě 4 2*5	h	10,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
125	900 R01	HZS - demontáž otopných těles, vypuštění systému, napuštění systému, provizorium pro provedení úprav stavební dělník v tarifní třídě 4 2*6	h	12,00	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00
126	900 R01	HZS - demontáž rozvodů plynu stavební dělník v tarifní třídě 4 2*1	h	2,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00
127	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize elektro	h	1,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
128	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize plynu	h	1,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
129	900 R01	HZS - nezměřitelné práce ZTI a ÚT stavební dělník v tarifní třídě 4	h	16,00	0,00	0,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
130	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí							0,00	4 420,00	4 420,00	8,90
131	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2+1	kus	3,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
132	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2+0,8*2	m2	2,80	0,00	0,00	800,00	800,00	0,08	0,22
133	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 0,79*1,6+1,7*1,76	m2	4,26	0,00	0,00	300,00	300,00	0,02	0,09
134	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové 1,43*4,2+2,16*1,195	m2	8,59	0,00	0,00	800,00	800,00	0,07	0,56
135	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných do tl. 140 mm 3*2,5+2,16*2,5+1,76*2,5+0,79*2,5+1,6*0,6 -0,6*2*2 -0,4*0,5 -0,4*0,6	m2	17,40	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,36	6,26
136	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,9*2,1*0,5 0,9*0,5*0,1	m3	0,99	0,00	0,00	500,00	500,00	1,80	1,78
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00	11 808,00	11 808,00	2,51

137	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 <i>1,6*2,5*2+0,79*2,5*2 wc</i> <i>-0,6*2</i> <i>-0,4*0,5</i> <i>1,76*2*2+2*2*2 koupelna</i> <i>-0,6*2</i> <i>0,15*9 soklík</i>	m2	25,74 <i>11,95</i> <i>-1,20</i> <i>-0,20</i> <i>15,04</i> <i>-1,20</i> <i>1,35</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,07	1,75	
138	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>2*2,5</i>	m2	5,00 <i>5,00</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	0,05	0,23	
139	973031513R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 15 cm	kus	4,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,02	
140	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	2,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,02	0,04	
141	974082845R00	Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 7x20 cm	m	15,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,03	0,39	
142	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	8,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,01	0,08	
	H711	Izolace proti vodě		0,00			200,00	200,00		0,00	
143	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	58,36	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	H722	Vnitřní vodovod		0,00			200,00	200,00		0,00	
144	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	102,75	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	H723	Vnitřní plynovod		0,00			200,00	200,00		0,00	
145	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	84,42	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	H766	Konstrukce truhlářské		0,00			200,00	200,00		0,00	
146	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	173,86	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	H771	Podlahy z dlaždic		0,00			200,00	200,00		0,00	
147	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	71,93	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	H776	Podlahy povlakové		0,00			200,00	200,00		0,00	
148	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	246,77	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	H99	Ostatní přesuny hmot		0,00			200,00	200,00		0,00	
149	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,25	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	M21	Elektromontáže		0,00			16 700,00	16 700,00		0,00	
150	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
151	429148015	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100STH	kus	1,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
152	210010001VL	Oprava a úprava elektroinstalace dotčených prostor <i>4 x vypínač, 8x zásuvka, 3x světlo, proudový chránič, kabeláž pod omítku, přezbrojení bytové rozvodnice</i> <i>1 odborný odhad</i>	soubor	1,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
	S	Přesuny suti		11,51			25 118,00	25 118,00		0,00	
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>8,9048+2,5059+0,1</i>	t	11,51 <i>11,51</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
154	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením <i>11,5107</i>	t	11,51 <i>11,51</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
155	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením <i>11,5107</i>	t	11,51 <i>11,51</i>	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	
156	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky <i>11,5107</i>	t	11,51 <i>11,51</i>	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
157	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,51	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
158	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>11,5107*8</i>	t	92,09 <i>92,09</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
159	97999998R00	Poplatek za skládku suti a ostatních stavebních hmot	t	11,51	0,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	
							Celkem:	242 802,00			

Poznámka: