

Oprava volného bytu č. 7, Luční 2, Nový Jičín

Rekapitulace cen stavebních objektů

| Sazby DPH | |
|-----------|----------|
| snížená | základní |
| 15% | 21% |

| P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH snížená | DPH základní | Cena celkem s DPH |
|------|-----|-------------|--------------------------|------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1. | S | Luční 2 | Oprava volného bytu č. 7 | | 222 000,00 | 33 300,00 | 0,00 | 255 300,00 |
| | | | CELKEM | | 222 000,00 | 33 300,00 | 0,00 | 255 300,00 |

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Purkyňova 1317/22
741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062
DIČ: CZ27833062

Stavba: Oprava volného bytu

Objekt: Luční 2

Část: byt č. 7

JKSO:

| TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | Jednotková cena - základ DPH | | Cena celkem | Hodnota DPH | |
|-----|----------|-----|-------------|---|------|----------|------------------------------|------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | | 15% | 21% | | 15% | 21% |
| D | HSV | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 11 418,00 | 1 712,70 | |
| K | HSV | 011 | 342255022 | Příčky z pórobetonových přesných příček tl 75 mm | m2 | 15,000 | 470,00 | 0,00 | 7 050,00 | 1 057,50 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 342255024 | Příčky z pórobetonových přesných příček tl 100 mm | m2 | 8,000 | 546,00 | 0,00 | 4 368,00 | 655,20 | 0,00 |
| D | HSV | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, osazení | | | | | 32 500,00 | 4 875,00 | |
| K | HSV | 011 | 612451121 | Vápenocementová omítka zdiva štuková | m2 | 75,000 | 165,00 | 0,00 | 12 375,00 | 1 856,25 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 612451121 | stěrkování stěn + perlínka | m2 | 75,000 | 195,00 | 0,00 | 14 625,00 | 2 193,75 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 612473186 | Příplatek za zabudované rohovníky | bm | 30,000 | 60,00 | 0,00 | 1 800,00 | 270,00 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 612451121 | Cementová omítka zdiva hladká - oprava drážek | soub | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 375,00 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 61245A | hydroizolace sprchy (v celém prostoru sprchového koutu) | soub | 1,000 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 180,00 | 0,00 |
| D | HSV | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 12 723,00 | 1 908,45 | |
| K | HSV | 003 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 20,000 | 85,00 | 0,00 | 1 700,00 | 255,00 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m | m2 | 40,000 | 49,00 | 0,00 | 1 960,00 | 294,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 962084121 | Vybourání bytového jádra | soub | 1,000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 450,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 962084123 | Odebrání obkladů ze stěn | m2 | 4,000 | 100,00 | 0,00 | 400,00 | 60,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl 2 m2 | kus | 4,000 | 12,00 | 0,00 | 48,00 | 7,20 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 974031133 | Výsekání rýh ve zdivu cihelném š. 30 mm hl. 30 mm | bm | 35,000 | 60,00 | 0,00 | 2 100,00 | 315,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,500 | 275,00 | 0,00 | 687,50 | 103,13 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km | t | 2,500 | 11,00 | 0,00 | 27,50 | 4,13 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | | Demontáž vestavěné šatní skříně | kus | 1,000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | | vybourání kuchyň. spíže, vč. Příčky | kus | 1,000 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 112,50 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 969021111 | Bourání kanalizačního potrubí do DN 100 | bm | 2,000 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 30,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 979082111 | Poplatek za skládku | t | 2,000 | 550,00 | 0,00 | 1 100,00 | 165,00 | 0,00 |
| K | HSV | 013 | 979082112 | Poplatek za skládku směsný stavební materiál | t | 0,500 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 37,50 | 0,00 |
| D | HSV | | 99 | Přesun hmot HSV | | | | | 1 680,00 | 252,00 | |
| P | HSV | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m | t | 3,500 | 480,00 | 0,00 | 1 680,00 | 252,00 | 0,00 |
| D | PSV | | 721 | Zdravotech. vnitřní kanalizace | | | | | 3 511,58 | 526,74 | |
| K | PSV | 721 | 721160915 | Potrubí plastové propojení trub DN 100 | kus | 1,000 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 42,75 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721170905 | Potrubí PVC vsazení odbočky d 50 | kus | 2,000 | 145,00 | 0,00 | 290,00 | 43,50 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721170909 | Potrubí PVC vsazení odbočky d 110 | kus | 1,000 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 52,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|------|-----------|----------|------|
| K | PSV | 721 | 721171109 | Potrubí PVC hrdlové odpadní průměr 110x2,3 | bm | 2,000 | 316,00 | 0,00 | 632,00 | 94,80 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do průměru 75 | bm | 4,000 | 6,00 | 0,00 | 24,00 | 3,60 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do průměru 114 | bm | 0,500 | 17,00 | 0,00 | 8,50 | 1,28 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721173204 | Potrubí PVC přípojovací průměr 40 | bm | 2,000 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 60,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721173205 | Potrubí PVC přípojovací průměr 50 | bm | 5,000 | 220,00 | 0,00 | 1 100,00 | 165,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721194104 | Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 40 | kus | 1,000 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 6,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721194105 | Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 50 | kus | 3,000 | 45,00 | 0,00 | 135,00 | 20,25 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721194109 | Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 110 | kus | 1,000 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 9,90 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | bm | 9,000 | 13,00 | 0,00 | 117,00 | 17,55 | 0,00 |
| P | PSV | 721 | 998721202 | Kanalizace přesun hmot výška -12m | % | 1,800 | 34,49 | 0,00 | 62,08 | 9,31 | 0,00 |
| D | PSV | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 4 849,77 | 727,47 | |
| K | PSV | 721 | 722130801 | Demontáž potrubí z plastových trubek do DN 25 | bm | 4,000 | 35,00 | 0,00 | 140,00 | 21,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze do DN 25 | kus | 10,000 | 26,00 | 0,00 | 260,00 | 39,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722175211 | Potrubí PP d 20x2,8 PN 20 | bm | 7,000 | 200,00 | 0,00 | 1 400,00 | 210,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722179191 | Příplatek za malý rozsah prací do 20 m plastového rozvodu | soub. | 1,000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 30,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722182112 | Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 20 | bm | 7,000 | 35,00 | 0,00 | 245,00 | 36,75 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 15 | kus | 9,000 | 120,00 | 0,00 | 1 080,00 | 162,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722190901 | Uzavření, otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2,000 | 42,00 | 0,00 | 84,00 | 12,60 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722220111 | Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 8,000 | 100,00 | 0,00 | 800,00 | 120,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722220123 | Ventil kulový uzavírací 1/2" voda | kus | 2,000 | 140,00 | 0,00 | 280,00 | 42,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722290226 | Zkouška tlaková potrubí plastového do DN 50 | bm | 7,000 | 27,00 | 0,00 | 189,00 | 28,35 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 722290234 | Proplach+dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | bm | 7,000 | 17,00 | 0,00 | 119,00 | 17,85 | 0,00 |
| P | PSV | 721 | 998722202 | Vodovod přesun hmot výška -12m | % | 1,100 | 47,97 | 0,00 | 52,77 | 7,92 | 0,00 |
| D | PSV | | 725 | Zdravotechnika - zařiz. předměty | | | | | 22 278,47 | 3 341,77 | |
| K | PSV | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 1,000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 13,50 | 0,00 |
| K | PSV | MAT | 725110930 | Dodávka a montáž WC kombi | kus | 1,000 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 405,00 | 0,00 |
| K | PSV | MAT | 725110936 | WC sedátko duroplast | kus | 1,000 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 57,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel díturvitových nebo ocelových nebo litinových | soubor | 1,000 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725119289 | Montáž umyvadel | kus | 1,000 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 54,00 | 0,00 |
| K | PSV | MAT | 725211211 | Umyvadlovo 55cm bílé | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 150,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725220841 | Demontáž van ocelová | soubor | 1,000 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 24,00 | 0,00 |
| K | PSV | MAT | 725222225 | sprchovací kout 90x90 cm, vč. Zástěny a nízké akrylátové vaničky | soubor | 1,000 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725220892 | Montáž sprchovacího koutu, vč. Vaničky | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725813111 | Ventil rohový TE 66 A G 1/2 | soub. | 4,000 | 157,00 | 0,00 | 628,00 | 94,20 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné | soubor | 2,000 | 43,00 | 0,00 | 86,00 | 12,90 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725860188 | Sífon pračkový HL 440 DN 40 | kus | 1,000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 52,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--|--------|--------|-----------|------|-----------|----------|------|
| K | PSV | 721 | 725811161 | Ventil pračkový T 217 X-80 G 1/2 | soub. | 1,000 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 26,40 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725860188 | Sifon umyvadlový | kus | 1,000 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 21,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725822211 | Baterie umyvadlová, stojánková páková | soub. | 1,000 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 165,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725822213 | Baterie dřezová, stojánková páková | soub. | 1,000 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 180,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725822216 | Baterie sprchová páková + příslušenství | soub. | 1,000 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 240,00 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2,000 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 2,40 | 0,00 |
| K | PSV | 721 | 725869218 | Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů | kus | 2,000 | 84,00 | 0,00 | 168,00 | 25,20 | 0,00 |
| P | PSV | 721 | 998725202 | Zařiz předměty přesun hmot v -12m | % | 0,200 | 222,34 | 0,00 | 44,47 | 6,67 | 0,00 |
| D | PSV | | 763 | Konstrukce - dřevostavby | | | | | 24 125,00 | 3 618,75 | |
| K | PSV | 763 | 763112116 | Dvířka do instal. jádra 700 X 800 bílé | kus | 1,000 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 255,00 | 0,00 |
| K | PSV | 763 | 763112118 | Sádkartonová podhled jednoduchý ocel profil desky RB tl 12,5 mm | m2 | 4,500 | 650,00 | 0,00 | 2 925,00 | 438,75 | 0,00 |
| K | PSV | 763 | 763112118 | D+M kuchyňská linka včetně dřezu délka 1,9m | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| K | PSV | 763 | 7631132AA | D+M kuchyňský sporák | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 750,00 | 0,00 |
| K | PSV | 763 | 7631135AA | D+M digestoř cirkulační | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 375,00 | 0,00 |
| D | PSV | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | 9 630,00 | 1 444,50 | |
| K | PSV | 766 | 766661112 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otvíracích do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m | kus | 4,000 | 120,00 | 0,00 | 480,00 | 72,00 | 0,00 |
| M | PSV | MAT | 611601323 | dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové 60x197 cm barva bílá včetně kování | kus | 2,000 | 1 450,00 | 0,00 | 2 900,00 | 435,00 | 0,00 |
| M | PSV | MAT | 611601325 | dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové 80x197 cm barva bílá včetně kování | kus | 1,000 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 217,50 | 0,00 |
| M | PSV | MAT | 611601331 | dveře dřevěné vnitřní protipožární hladké vchodové 1křídlové 80x197 cm barva bílá | kus | 1,000 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 720,00 | 0,00 |
| D | PSV | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | 4 286,50 | 642,98 | |
| K | PSV | 771 | 771573112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2 | m2 | 4,500 | 380,00 | 0,00 | 1 710,00 | 256,50 | 0,00 |
| M | PSV | MAT | 597640030 | dlaždice keramická glazovaná 30x30 | m2 | 4,500 | 250,00 | 0,00 | 1 125,00 | 168,75 | 0,00 |
| K | PSV | 771 | 771579194 | Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 4,500 | 240,00 | 0,00 | 1 080,00 | 162,00 | 0,00 |
| K | PSV | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 4,500 | 27,00 | 0,00 | 121,50 | 18,23 | 0,00 |
| P | PSV | 771 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,500 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 37,50 | 0,00 |
| D | PSV | | 776 | Podlahy | | | | | 29 827,35 | 4 474,10 | |
| K | PSV | MAT | | laminátová plovoucí podlaha, vč. tlumící podložky | m2 | 20,500 | 280,00 | 0,00 | 5 740,00 | 861,00 | 0,00 |
| K | PSV | 771 | | pokládky laminátové plovoucí podlahy, vč. tlumící podložky | m2 | 20,500 | 220,00 | 0,00 | 4 510,00 | 676,50 | 0,00 |
| K | PSV | MAT | | okrajové lišty k plovoucí podlaze | bm | 18,000 | 130,00 | 0,00 | 2 340,00 | 351,00 | 0,00 |
| M | PSV | MAT | 284122850 | krytina podlahová PVC tl. 2 mm | m2 | 15,500 | 300,00 | 0,00 | 4 650,00 | 697,50 | 0,00 |
| K | PSV | 771 | 776221111 | lepení pásů PVC standardním lepidlem | m2 | 15,500 | 220,00 | 0,00 | 3 410,00 | 511,50 | 0,00 |
| M | PSV | | 001 | Dodávka PVC soklíku | bm | 23,000 | 84,00 | 0,00 | 1 932,00 | 289,80 | 0,00 |
| K | PSV | 771 | 776421111 | montáž obvodových lišt lepením | bm | 23,000 | 20,00 | 0,00 | 460,00 | 69,00 | 0,00 |
| K | PSV | 771 | 776521100RU2 | demontáž lepených povlakových podlah | m2 | 19,500 | 45,00 | 0,00 | 877,50 | 131,63 | 0,00 |
| K | PSV | | 776111116 | odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 19,500 | 25,00 | 0,00 | 487,50 | 73,13 | 0,00 |
| K | PSV | | 776141121 | vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 Mpa tl. 6 mm | m2 | 16,000 | 250,00 | 0,00 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|---|--------|---------|-----------|------|-----------|----------|------|
| P | PSV | 771 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,500 | 2 840,70 | 0,00 | 1 420,35 | 213,05 | 0,00 |
| D | PSV | | 781 | Dokončovací práce a obklady | | | | | 16 643,92 | 2 496,59 | |
| K | PSV | 781 | 781473114 | Montáž obkladů keramických režných lepených do 22 ks/m2 | m2 | 24,000 | 380,00 | 0,00 | 9 120,00 | 1 368,00 | 0,00 |
| M | PSV | MAT | 597637000 | obklad keramický 25x35 l.j. | m2 | 24,000 | 250,00 | 0,00 | 6 000,00 | 900,00 | 0,00 |
| K | PSV | 781 | 781495141 | Obklady vnitřních stěn průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30 | kus | 8,000 | 28,00 | 0,00 | 224,00 | 33,60 | 0,00 |
| K | PSV | 781 | 781495141 | ukončovací profil lepený flexibilním lepidlem | bm | 16,000 | 60,00 | 0,00 | 960,00 | 144,00 | 0,00 |
| P | PSV | 781 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0,680 | 500,00 | 0,00 | 339,92 | 50,99 | 0,00 |
| D | M | | 21-M | Elektromontáže | | | | | 32 000,00 | 4 800,00 | |
| K | M | 921 | 210010311 | Elektromontážní práce - nový rozvod včetně jističů a proudového chrániče, zásuvky, vypínače + | soubor | 1,000 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| K | M | | | Elektrický koupelnový žebřík 600x750 mm | kus | 1,000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 |
| D | HSV | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, osazení | | | | | 3 700,00 | 555,00 | |
| K | HSV | 011 | 642942121 | Práh vnitřní BUK | kus | 4,000 | 250,00 | 0,00 | 1 000,00 | 150,00 | 0,00 |
| M | HSV | MAT | 553300486 | zárubeň ocelová 60CM | kus | 2,000 | 700,00 | 0,00 | 1 400,00 | 210,00 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 642942121 | Osazení dveřní zárubně ocelové | kus | 2,000 | 650,00 | 0,00 | 1 300,00 | 195,00 | 0,00 |
| D | HSV | | 7 | Malby , nátěry | | | | | 12 826,41 | 1 923,96 | |
| K | HSV | 011 | 784121001 | Oškrábání malby | m2 | 123,000 | 22,00 | 0,00 | 2 706,00 | 405,90 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 784111400 | výmalba - penetrace+2xmalba | m2 | 153,000 | 38,00 | 0,00 | 5 814,00 | 872,10 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | 783100000 | nátěr radiátorů, potrubí | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 375,00 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | | nátěr zárubní | kus | 2,000 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 0,00 |
| K | HSV | 011 | | úklid staveniště | soubor | 1,000 | 1 306,41 | 0,00 | 1 306,41 | 195,96 | 0,00 |

Celkem bez DPH 222 000,00

DPH snížené 15% 33 300,00

DPH základní 21% 0,00

Celkem s DPH 255 300,00

