

# PŘÍLOHA Č. ZL 03 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 03 Změna skladby střechy**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Celková cena: **31 376,51 Kč**

DPH 21%: **6 589,07 Kč**

Cena s daní: **37 965,58 Kč**

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV**

**31 376,51**

**4 Vodorovné konstrukce**

**24 199,84**

C	1004	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	8,897	2 720,00	24 199,84
---	------	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

**713 Izolace tepelné**

**7 176,67**

R	253	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve - specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	28,800	77,59	2 234,59
R	257	M	283759220	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000x500x60 mm	m2	31,680	156,00	4 942,08