

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 237

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	16.10.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	D.1.4.3 - 04/Z1; D.1.4.3 - 15/Z1

Popis změny / rozsah

## Doplnění LED lišty pro kavárnu

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek budoucího provozu na doplnění osvětlení v mč. 111 Kavárna, LED páskem umístěným v římse.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

183 587,39 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	183 587,39
2	Méněpráce	0,00
Celkem		183 587,39

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	183 587 Kč
-----	---------------------------------	------------

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	16.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		16.10.18	
Za TDO:		16.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel. Zhotovitel si finanční či jiné nároky

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i p...no v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Silnoproud			
NN	Silnoproud	165 987,39	0,00	165 987,39
		165 987,39	0,00	165 987,39
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	17 600,00	0,00	17 600,00
		17 600,00	0,00	17 600,00
<b>Celkem</b>		<b>183 587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>183 587,39</b>

Realizované práce celkem bez DPH	183 587,39
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	183 587,39
DPH 21%	38 553,35
Realizované práce celkem včetně DPH	222 140,74



# ZL 237 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
**Objekt** Divadlo J. Myrona  
**Část:** Doplnění LED lišty pro kavárnu

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 16.10.2018

SoD									VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dod.	Cena mont.	Cena celkem	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
									množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	

<b>CELKEM</b>									<b>141 512,17</b>	<b>183 587,39</b>	<b>0,00</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Silnoproud</b>									<b>141 512,17</b>	<b>165 987,39</b>	<b>0,00</b>							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--


Díl:	NN	Silnoproud																
		LED modulová světelná lišta 35,2m s DALI napáječi, bližší specifikace je uvedena v katalogovém listě, který je nedílnou součástí této nabídky.	kpl		110 057,35	15 296,00	125 353,35	0,00	1,00	125 353,35	0,00	0,00	125 353,35	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod +10%
		Instalační materiál a práce, ukončení vodičů	kpl		2 645,00	2 342,56	4 987,56	0,00	1,00	4 987,56	0,00	0,00	4 987,56	1,00	1,00	1,00	0,00	SoD
		CYKY 7x2,5	m		49,03	30,59	79,62	0,00	50,00	3 981,07	0,00	0,00	79,62	50,00	50,00	50,00	0,00	Dod +10%
		CYKY 5x1,5	m	367,000	18,00	33,86	51,86	19 032,62	44,00	2 281,84	0,00	0,00	51,86	44,00	411,00	44,00	0,00	SoD
		např. D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním, či rovnocenné řešení	ks	43,000		390,19	390,19	16 778,17	4,00	1 560,76	0,00	0,00	390,19	4,00	47,00	4,00	0,00	SoD
		Dozbrojení rozvaděče R-KAV	hod			356,36	356,36	0,00	16,00	5 701,76	0,00	0,00	356,36	16,00	16,00	16,00	0,00	SoD
		Adresace, naprogramování	soub	1,000		30 007,30	30 007,30	30 007,30	0,10	3 000,73	0,00	0,00	30 007,30	0,10	1,10	0,10	0,00	SoD
		Revize	hod	176,000		430,08	430,08	75 694,08	4,00	1 720,32	0,00	0,00	430,08	4,00	180,00	4,00	0,00	SoD
		Softwarové práce	kpl				0,00	0,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod +10%
		Stavební výpomoc, doprava	kpl				0,00	0,00	1,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

<b>OVN-celk</b>									<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	ON	Ostatní náklady																
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00		550,00	550,00	0,00	32,000	17 600,00	0,00	0,00	550,00	4,000	4,000	4,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce 183 587,39  
Méněpráce 0,00  
Celkem vícepráce - méněpráce 183 587,39  
DPH 21% 38 553,35  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 222 140,74



**Specifikace:**

- Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu.

**Rozměry:** X x 62 x 50 mm**Hmotnost:**

5,6 kg

**Příslušenství:****Tělo svítidla:** hliníkový profil**Barva:** elox**Difuzor:** opál**Optický systém:** ---**Napájecí zdroj:** EVG DALI



**Světelný zdroj:** LED

**Celkový příkon:** 80 W

**Světelný tok svítidla:** 10 007 lm


**Teplota chromatičnosti:** 4 000 K

**Životnost L80B20:** 80 000 h

**Stupeň krytí:** IP40

**Mechanická odolnost:** \*\*\*\*

**Provozní teplota:** -20 °C / +35 °C





# ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 238**

číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legii 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Čs. legii 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

## Napájecí přívod pro rampu u zadního schodiště

### 1. Zdůvodnění změny

Dopojení rampy pro imobilní na schodišti do dvora nebylo předmětem plnění. Budoucí provozovatel požádal o provedení. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

### 2. Popis změny

#### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

#### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

#### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

3 103,09 bez DPH

### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

### Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	3 103,09
2	Méněpráce	0,00
Celkem		3 103,09

### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

**3 103 Kč**

### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	<b>PORR a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	3.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		3.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>MS</b>	<b>Malá scéna</b>			
	<b>Elektroinstalace</b>			
	Instalační materiál	2 828,09	0,00	2 828,09
		2 828,09	0,00	2 828,09
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	275,00	0,00	275,00
		275,00	0,00	275,00
<b>Celkem</b>		<b>3 103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,09</b>

Realizované práce celkem bez DPH	3 103,09
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	3 103,09
DPH 21%	651,65
Realizované práce celkem včetně DPH	3 754,74



# ZL 238 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

**Objekt:** Malá scéna

**Část:** Napájecí přívod pro rampu u zadního schodiště

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské

**Zhotovitel:** PORR a.s.

**Datum:** 3.12.2018

SoD								VcP		MP										
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dod.	Cena mont.	Cena celkem	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
									množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství			
CELKEM								215 494,46	3 103,09		0,00									
Elektroinstalace								215 494,46	2 828,09		0,00									
Díl:		Instalační materiál																		
	C.001_002	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku	ks	80,00000	44,00	134,54	178,54	14 283,20	2,00	357,08	0,00	0,00	178,54	2,00	82,00	2,00	0,00	SoD		
	D.005	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	2 008,000	20,38	31,31	51,70	103 807,08	10,00	516,97	0,00	0,00	51,70	10,00	2 018,00	10,00	0,00	SoD		
	C.035	Podružný materiál	ks	1,00000	3 191,00		3 191,00	3 191,00	0,15	478,65	0,00	0,00	3 191,00	0,15	1,15	0,15	0,00	SoD		
		Stavební přípomoc (drážky, kapsy, prostupy) - nová položka	kpl				0,00	0,00	1,00	935,00	0,00	0,00	935,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10%		
	612 40-3	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou																		
		jakékoliv šířky rýhy,																		
	612 40-31	jakoukoliv maltou																		
5	612403399R00	...jakékoliv šířky	m2	215,70000			436,78	94 213,18	0,50	218,39	0,00	0,00	436,78	0,50	216,20	0,50	0,00	SoD		
		10°0.05		0.50000																
		Napojení do rozvaděče R1, úprava stávající instalace	hod				0,00	0,00	1,00	322,00	0,00	0,00	322,00	1,00	1,00	1,00		Dod. +10%		
OVN-celk								Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM	0,00	275,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady																		
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00		550,00	550,00	0,00	0,500	275,00	0,00	0,00	550,00	0,500	0,500	0,500	0,000	Dod. +10%		

Vícepráce 3 103,09  
Méněpráce 0,00  
Celkem vícepráce - méněpráce 3 103,09  
DPH 21% 651,65  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 3 754,74



## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 239

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

## Napájecí přírůdky pro požární klapky v mč. 3.10a

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na dopojení nově doplněných 2ks požárních klapek v mč. 3.10a.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

8 557,58 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	8 557,58
2	Méněpráce	0,00
Celkem		8 557,58

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

8 558 Kč

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	3.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		03.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zletel. lze provést požadované / finanční či jiné nároky

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
	<b>Elektroinstalace</b>			
	Instalační materiál	5 807,58	0,00	5 807,58
		5 807,58	0,00	5 807,58
OVN-celk	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	2 750,00	0,00	2 750,00
		2 750,00	0,00	2 750,00
<b>Celkem</b>		<b>8 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 557,58</b>

Realizované práce celkem bez DPH	8 557,58
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	8 557,58
DPH 21%	1 797,09
Realizované práce celkem včetně DPH	10 354,67



# ZL 239 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JÍŘIHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14. OSTRAVA

**Objekt** Divadlo Jiřího Myrona

**Část:** Napájecí přívody pro požární klapky v mč. 3.10a

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 3.12.2018

SoD									VcP				MP						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dod.	Cena mont.	Cena celkem	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
									množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM									69 641,54		8 557,58		0,00						
Elektroinstalace									69 641,54		5 807,58		0,00						
Díl:		Instalační materiál																SoD	
		1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevné	m	227,00000	20,21	31,31	51,52	11 695,85	50,00	2 576,18	0,00	0,00	51,52	50,00	277,00	50,00	0,00	SoD	
		Podružný materiál	kpl	1,00000	57 945,69		57 945,69	57 945,69	0,01	579,46	0,00	0,00	57 945,69	0,01	1,01	0,01	0,00	Dod. +10%	
		Stavební přípomocce (drážky, kapsy, prostupy) - nová položka	kpl				0,00	0,00	1,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou																	
		jakékoliv šířky rýhy,																	
	612 40-31	jakoukoliv maltou																	
5	612403399R00	...jakékoliv šířky	m2				436,78	0,00	2,50	1 091,95	0,00	0,00	436,78	2,50	2,50	2,50	0,00	SoD	
		50°0,05		2,50000															
OVN-celk									0,00		2 750,00		0,00						
Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM																			
Díl:	ON	Ostatní náklady																	
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00		550,00	550,00	0,00	5,000	2 750,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%	

Vícepráce 8 557,58  
Méněpráce 0,00  
Celkem vícepráce - méněpráce 8 557,58  
DPH 21% 1 797,09  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 10 354,67



# ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 240**  
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 14B/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	27.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Miličova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova 1	DSPS

Popis změny / rozsah

## Provizorní připojení archivu ze staveništního rozvodu

### 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na dopojení rozvodů archivu v 1.NP Miličova 1 na staveništní rozvod.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

### 2. Popis změny

#### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

#### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

#### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

1 866,99 bez DPH

### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

### Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova 1	
1	Vícepráce	1 866,99
2	Méněpráce	0,00
Celkem		1 866,99

### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	1 867 Kč
-----	---------------------------------	----------

### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 2 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	<b>PORR a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	27.11.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		27.11.18	
Za TDO:		27.11.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



ZL 240

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>SB1</b>	<b>Správní budova 1</b>			
	<b>Elektroinstalace</b>			
NN	Kabeláž osvětlení	1 866,99	0,00	1 866,99
		1 866,99	0,00	1 866,99
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 866,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866,99</b>

Realizované práce celkem bez DPH	1 866,99
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	1 866,99
DPH 21%	392,07
Realizované práce celkem včetně DPH	2 259,06



# ZL 240 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Správní budova 1

Část: Provizorní připojení archivu ze staveništního rozvodu

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 27.11.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dod.	Cena mont.	Cena celkem	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
									množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	

CELKEM

0,00

1 866,99

0,00

Elektroinstalace

0,00

1 866,99

0,00

Díl:	NN	Kabeláž osvětlení																
		např. D 9125 1.5-2.5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním, či rovnocenné řešení	ks				0,00	0,00	1,00	257,93	0,00	0,00	257,93	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10%
		H05RN-F-G 5x2,5 , pevně	m				0,00	0,00	15,00	965,06	0,00	0,00	64,34	15,00	15,00	15,00	0,00	Dod. +10%
		Napojení a úprava rozvaděče	hod				0,00	0,00	2,00	644,00	0,00	0,00	322,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod. +10%

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM

0,00

0,00

0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady																
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00		550,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce

1 866,99

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

1 866,99

DPH 21%

392,07

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

2 259,06



# ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 241**

číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legii 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

## Napojení vyhřívání vpustě

### 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na vyhřívání žlabu a střešní vpusti ve stříšce nad vstupem do divadla.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

### 2. Popis změny

#### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

#### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

#### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

38 408,26 bez DPH

### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

### Dílečty vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	38 408,26
2	Méněpráce	0,00
Celkem		38 408,26

### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	38 408 Kč
-----	---------------------------------	-----------

### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	<b>PORR a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	3.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		05.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zámýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Není-li stanoveno jinak, zhotovitel nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i v zadávací dokumentaci.



ZL 241

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>DJM</b>	<b>Divadlo Jiřího Myrona</b>			
	<b>Elektroinstalace</b>			
	Kabel silový	32 908,26	0,00	32 908,26
		32 908,26	0,00	32 908,26
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	5 500,00	0,00	5 500,00
		5 500,00	0,00	5 500,00
<b>Celkem</b>		<b>38 408,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38 408,26</b>

Realizované práce celkem bez DPH	38 408,26
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	38 408,26
DPH 21%	8 065,74
Realizované práce celkem včetně DPH	46 474,00



# ZL 241 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA  
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona  
 Část: Napojení vyhřívání vpusť

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 3.12.2018

SoD								VcP		MP										
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dod.	Cena mont.	Cena celkem	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
									množství/	cena	množství	cena			množství	množství/	množství			
CELKEM								186 711,82		38 408,26		0,00								
Elektroinstalace								186 711,82		32 908,26		0,00								
Díl:		Kabel silový																		
		Doplnění rozvaděče RM-C o regulátor pro vyhřívání okapů EBERLE EM 524 89, čidla teploty a vlhkosti, 1x jistič, úprava RNN, odzkoušení	m				0,00	0,00	1,00	15 836,42	0,00	0,00	15 836,42	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10%		
		Topný kabel - 19m; 20W/m, celkový výkon 380W	ks				0,00	0,00	19,00	3 952,00	0,00	0,00	208,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10%		
		CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevné	m	2 491,000	20,38	31,31	51,69	128 766,13	70,00	3 618,48	0,00	0,00	51,69	70,00	2 561,00	70,00	0,00	SoD		
		CYKY-J 7x1 5 mm2 , pevné	m				0,00	0,00	70,00	4 227,86	0,00	0,00	60,40	70,00	70,00	70,00	0,00	Dod. +10%		
		Doplnění rozvaděče RM-C o regulátor pro vyhřívání okapů EBERLE EM 524 89, čidla teploty a vlhkosti, 1x jistič, úprava RNN, odzkoušení	m				0,00	0,00	2,00	515,87	0,00	0,00	257,93	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod. +10%		
		Podružný materiál	ks	1,00000	57 945,69		57 945,69	57 945,69	0,02	1 158,91	0,00	0,00	57 945,69	0,02	1,02	0,02	0,00	SoD		
		Stavební přípomocce (drážky, kapsy, prostupy) - nová položka	kpl				0,00	0,00	1,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10%		
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou																			
	jakékoliv šířky rýhy,																			
	612 40-31 jakoukoliv maltou																			
5	612403399R00	...jakékoliv šířky	m2				436,78	0,00	3,50	1 528,73	0,00	0,00	436,78	3,50	3,50	3,50	0,00	SoD		
		70*0.05		3,50000																
OVN-celk								0,00		5 500,00		0,00								
Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM								0,00		5 500,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady																		
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00		550,00	550,00	0,00	10,000	5 500,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%		

Vícepráce 38 408,26  
 Méněpráce 0,00  
 Celkem vícepráce - méněpráce 38 408,26  
 DPH 21% 8 065,74  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 46 474,00



## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 242**  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	18.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	DPS

## Popis změny / rozsah

## Fasádní prvky - oplechování říms

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu ke sjednocení fasádních prvků došlo na základě skutečného zaměření k výměně poškozeného oplechování říms.  
Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

61 963,74 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	61 963,74
2	Méněpráce	0,00
Celkem		61 963,74

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

61 964 Kč

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s.

-14

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

18.12.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

18.12.18

Za TDO:

18.12.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze pokračovat v realizaci stavby. Za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>DJM</b>	<b>Divadlo J. Myrona</b>			
62	Úpravy povrchů vnější	10 173,74	0,00	10 173,74
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	47,29	0,00	47,29
764	Konstrukce klempířské	51 742,71	0,00	51 742,71
Mezisoučet		<b>61 963,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61 963,74</b>
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>61 963,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61 963,74</b>

Realizované práce celkem bez DPH	61 963,74
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	61 963,74
DPH 21%	13 012,39
Realizované práce celkem včetně DPH	74 976,13



# ZL 242 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
 Objekt: Divadlo J. Myrona  
 Část: Fasádní prvky - oplechování films

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 18.12.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						46 027,25	61 963,74		0,00								
DJM Architektonicko-stavební řešení						46 027,25	61 963,74		0,00								
Díl:	82	Úpravy povrchů vnější				42 658,28		10 173,74		0,00							
		620 99-2 Zakrytí výplní vnějších otvorů předmětu oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním															
61	620991121R00	...z postaveného řešení (6*0.3+16*1.0)	m2	141,090	46,95	6 624,22	17,80	835,72		0,00	46,95	17,80	158,89	17,80	0,00	SoD	
					17,80000												
	621325R00	Oprava vnějších omítek ostění - VPC štuková složitost 1	m	84,890	424,46	36 032,06	22,00	9 338,03		0,00	424,46	22,00	106,89	22,00	0,00	SoD	
		Poznámka k položce: Specifikace: otlučení uvolněných omítek oprava a doplnění omítek štukových ostění ošetření spár oprava a příprava podkladu pro osazení vnějších parapetů															
		6+16		22,00000													
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				534,00		47,29		0,00							
76	9976x112	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací sutí, odstraňování klempířských prvků (pro 764) (6*0.3+16*1.0)*5.04/1000	t	1,013	527,15	534,00	0,09	47,29		0,00	527,15	0,09	1,10	0,09	0,00	SoD	
				0,08971													
Díl:	784	Konstrukce klempířské				2 836,97		51 742,71		0,00							
76	764002871	Demontáž oplechování ostatních konstrukcí do sutí	m	40,100	67,50	2 706,75	22,00	1 485,00		0,00	67,50	22,00	62,10	22,00	0,00	SoD	
		6+16		22,00000													
		Oplechování z titaninkového plechu, celoplošným lepením včetně dodávky plechových tabulí a svítek, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.															
R		...oplechování římsy (+15,300m) celoplošným lepením, RŠ 330 mm, povrch předzvětralý Tižn. barva bí.šedá	m			0,00	6,30	6 882,75	0,00	0,00	1 092,50	6,30	6,30	6,30	0,00	Dod +10%	
		zaměřeno		6,00000													
		Zlratné 5%		6,30000													
R		...oplechování římsy (+15,300m) celoplošným lepením, RŠ 1000 mm, povrch předzvětralý Tižn. barva bí.šedá	bm			0,00	16,80	42 504,00	0,00	0,00	2 530,00	16,80	16,80	16,80	0,00	Dod +10%	
		zaměřeno		16,00000													
		Zlratné 5%		16,80000													
998764203		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	73,84200	1,76	130,22	493,87	870,96		0,00	1,76	493,87	567,71	493,87	0,00	SoD	
				425,04000													
OVN-celk						0,00	0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady	hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD	

Vícepráce  
 Méněpráce  
 Celkem vícepráce - méněpráce  
 DPH 21%  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

61 963,74  
 0,00  
 61 963,74  
 13 012,39  
 74 976,13



## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 243

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legii 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	19.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	DPS

## Popis změny / rozsah

## Oprava poškozené krytiny DACORA a hřebenečů

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě prohlídky stávajících konstrukcí bylo nutné vyměnit poškozené šablony za pomoci lezecké techniky.

Změna předmětu díla vzniká na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

69 025,01 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	69 025,01
2	Méněpráce	0,00
Celkem		69 025,01

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 69 025 Kč

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	19.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		19.12.18	
Za TDO:		19.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční náklady zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	222,25	0,00	222,25
765	Krytiny tvrdé	69 025,01	0,00	69 025,01
Mezisoučet		69 025,01	0,00	69 025,01
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>69 025,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69 025,01</b>
Realizované práce celkem bez DPH				69 025,01
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %				0,00
Základ pro DPH 21%				69 025,01
DPH 21%				14 495,25
Realizované práce celkem včetně DPH				83 520,27



# ZL 243 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍL 14, OSTRAVA  
**Objekt** Divadlo J. Myrona  
**Část:** Oprava poškozené krytiny DACORA a hřebenáčů

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 19.12.2018

SoD							VcP		MP							Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM							0,00	69 025,01	0,00							
Architektonicko-stavební řešení							0,00	69 025,01	0,00							
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				150,76		222,25		0,00						
78	9976x114	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací sutí, stávající břídlíčné krytiny ( pro 765 )	t	0,29	527,15	150,76	0,42	222,25	0,00	0,00	527,15	0,42	0,71	0,42	0,00	
		1,36kg/ks		0,42												
Díl:	765	Krytiny tvrdé				0,00		69 025,01		0,00						
1	R	Oprava krytiny DACORA demontáž, montáž	kpl		0,00	0,00	1,00	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	R	Dodávka krytiny ETERNIT šablona 30x30 s obloukem	ks		0,00	0,00	300,00	12 075,00	0,00	0,00	40,25	300,00	300,00	300,00	0,00	
2	R	Výměna poškozených hřebenáčů barva černá	ks		0,00	0,00	10,00	5 175,00	0,00	0,00	517,50	10,00	10,00	10,00	0,00	
126	998764203R00	Přesun hmot do 24 m	%	0,00000	2,25	0,00	624,45	1 405,01		0,00	2,25	624,45	624,45	624,45	0,00	
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM				0,00		0,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000		0,000	

Vícepráce	69 025,01
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	69 025,01
DPH 21%	14 495,25
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	83 520,27



## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 244A**  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legii 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	18.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DSP

Popis změny / rozsah

## Dvorní část - oplechování parapetů

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku provozu a zaměření skutečnosti, byly vyměněny a sjednoceny parapety dvorní fasády.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

42 233,76 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	42 233,76
2	Méněpráce	0,00
Celkem		42 233,76

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 42 234 Kč

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	18.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		18.12.18	
Za TDO:		18.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



ZL 244A

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>MS</b>	<b>Malá scéna</b>			
	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>			
62	Úpravy povrchů vnější	9 226,97	0,00	9 226,97
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17,73	0,00	17,73
764	Konstrukce klempířské	32 989,06	0,00	32 989,06
Mezisoučet		<b>42 233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42 233,76</b>
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady - Malá scéna</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>42 233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42 233,76</b>

Realizované práce celkem bez DPH	42 233,76
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	42 233,76
DPH 21%	8 869,09
Realizované práce celkem včetně DPH	51 102,85



**ZL 244A      ROZDÍLOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

<b>Objekt</b>	Malá scéna
---------------	------------

**Část:** Dvorní část - oplechování parapetů

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 18.12.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						3 501,20	42 233,76		0,00							
MS Architektonicko-stavební řešení						3 501,20	42 233,76		0,00							
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				130,22		9 226,97			0,00					
		620 99-2 Zakrývání výpíní vnějších otvorů předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním														
61	620991121R00	...z postaveného lešení, Plošiny (8,5*0,3+12,5*0,33)	m2	141,090	46,95	6 624,22	6,68	313,39		0,00	46,95	6,68	147,77	6,68	0,00	SoD
	621325R00	Oprava vnějších omítky ostění - VPC štuková složitosti 1 Poznámka k položce: Specifikace: otlučení uvolněných omítek oprava a doplnění omítek štukových ostění ošetření spáry oprava a příprava podkladu pro osazení vnějších parapetu 8,5+12,5	m	84,890	424,46	36 032,06	21,00	8 913,57		0,00	424,46	21,00	105,89	21,00	0,00	SoD
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				534,00		17,73			0,00					
76	9976x112	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací sutí, odstraňovaných klempířských prvků (pro 764) (8,5*0,3+12,5*0,33)*5,04/1000	t	1,013	527,15	534,00	0,03	17,73		0,00	527,15	0,03	1,05	0,03	0,00	SoD
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 836,97		32 989,06			0,00					
76	764002871	Demontáž oplechování ostatních konstrukcí do sutí 8,5+12,5	m	40,100	67,50	2 706,75	21,00	1 417,50		0,00	67,50	21,00	61,10	21,00	0,00	SoD
3	R	Oplechování z titan-zinkového plechu, celoplošným lepením včetně dodávky plechových tabulí a svítek, včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. ... oplechování parapetů RŠ 300 mm zaměřeno vč. ztrátého 5%	m		0,00	0,00	8,93	9 452,91	0,00	0,00	1 059,15	8,93	8,93	8,93	0,00	Dod č. 4
4	R	...oplechování parapetů RŠ 330 mm zaměřeno vč. ztrátého 5%	m		0,00	0,00	13,13	14 339,06	0,00	0,00	1 092,50	13,13	13,13	13,13	0,00	Dod č. 4
	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	73,84200	1,76	130,22	237,92	419,58		0,00	1,76	237,92	311,76	237,92	0,00	SoD
	R	Pronájem Montážní plošiny MP 27	h				10,00	7 360,00		0,00	736,00	10,00	10,00	10,00	0,00	Dod +10%



## OVN-celk

SoD

Vícepráce	42 233,76
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	<b>42 233,76</b>
DPH 21%	8 869,09
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	51 102,85



## ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 244B**  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 14B/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	18.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Milíčova 1,	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova 1	DSP

## Popis změny / rozsah

## Dvorní část - oplechování parapetů

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku provozu a zaměření skutečnosti, byly vyměněny a sjednoceny parapety dvorní fasády.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

61 750,23 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova 1	
1	Vícepráce	61 750,23
2	Méněpráce	0,00
Celkem		61 750,23

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	61 750 Kč
-----	---------------------------------	-----------

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 30 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	<b>PORR a.s.</b>	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		18.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:			18.12.18	
Za TDO:			18.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



ZL 244B

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>SB1</b>	<b>Správní budova 1</b>			
	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>			
62	Úpravy povrchů vnější	13 758,28	0,00	13 758,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25,55	0,00	25,55
764	Konstrukce klempířské	47 966,39	0,00	47 966,39
Mezisoučet		<b>61 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750,23</b>
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady - Správní budova</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>61 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750,23</b>

Realizované práce celkem bez DPH	61 750,23
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	61 750,23
DPH 21%	12 967,55
Realizované práce celkem včetně DPH	74 717,78



# ZL 244B ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
**Objekt:** Správní budova 1  
**Část:** Dvorní část - oplechování parapetů

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 18.12.2018

SoD						VcP		MP							Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP		MP
							množství	cena	množství	cena			množství	množství		množství
CELKEM						46 027,25	61 750,23		0,00							
SB1 Architektonicko-stavební řešení						46 027,25	61 750,23		0,00							
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				42 656,28		13 758,28		0,00						
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním														
61	620991121R00	...z postaveného lešení, Plošiny (7,25*0,25+11,3*0,3+11,2*0,33+1,6*0,45)	m2	141,090	46,95	6 624,22	9,62	451,59		0,00	46,95	9,62	150,71	9,62	0,00	
				9,61850												
	621325R00	Oprava vnějších omítky ostění - VPC štuková složitosti 1 Poznámka k položce: Specifikace: otlučení uvolněných omítek oprava a doplnění omítek štukových ostění ošetření spáry oprava a příprava podkladu pro osazení vnějších parapetu 7,25+11,3+11,2+1,6	m	84,890	424,46	36 032,06	31,35	13 306,69		0,00	424,46	31,35	116,24	31,35	0,00	
				31,35000												
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				534,00		25,55		0,00						
76	9976x112	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací suti, odstraňovaných klempířských prvků (pro 764) (7,25*0,25+11,3*0,3+11,2*0,33+1,6*0,45)*5,04/1000	t	1,013	527,15	534,00	0,05	25,55		0,00	527,15	0,05	1,06	0,05	0,00	
				0,04848												
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 836,97		47 968,39		0,00						
76	764002871	Demontáž oplechování ostatních konstrukcí do suti 7,25+11,3+11,2+1,6	m	40,100	67,50	2 706,75	31,35	2 116,13		0,00	67,50	31,35	71,45	31,35	0,00	
		Oplechování z titanzinkového plechu, celoplošným lepením včetně dodávky plechových tabulí a svítků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.		31,35000												
2	R	...oplechování parapetů RŠ 250 mm zaměřeno vč. ztrátého 5%	m		0,00	0,00	7,61	7 222,36		0,00	948,75	7,61	7,61	7,61	0,00	
				7,25000												
				7,61250												
3	R	...oplechování parapetů RŠ 300 mm zaměřeno vč. ztrátého 5%	m		0,00	0,00	11,87	12 566,81		0,00	1 059,15	11,87	11,87	11,87	0,00	
				11,30000												
				11,86500												
4	R	...oplechování parapetů RŠ 330 mm zaměřeno vč. ztrátého 5%	m		0,00	0,00	11,76	12 847,80		0,00	1 092,50	11,76	11,76	11,76	0,00	
				11,20000												
				11,76000												
5	R	...oplechování parapetů RŠ 450 mm zaměřeno vč. ztrátého 5%	m		0,00	0,00	1,68	2 293,28		0,00	1 365,05	1,68	1,68	1,68	0,00	
				1,60000												
				1,68000												



	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	73,84200	1,76	130,22	349,30	616,01		0,00	1,76	349,30	423,14	349,30	0,00	SoD
	R	Pronájem Montážní plošiny MP 27	h	349,30258			14,00	10 304,00		0,00	736,00	14,00	14,00	14,00	0,00	Dod +10%
				14,00000												

OVN-celk      **Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM**      0,00      0,00      0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady														
			hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD

Vícepráce      61 750,23  
Méněpráce      0,00  
Celkem vícepráce - méněpráce      61 750,23  
DPH 21%      12 967,55  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH      74 717,78



## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 244C**  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legii 14/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	18.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Miličova 3	Dotčené výkresy
SB3	Správní budova 3	DSP

## Popis změny / rozsah

## Dvorní část - oplechování parapetů

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku provozu a zaměření skutečnosti, byly vyměněny a sjednoceny parapety dvorní fasády.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

55 989,52 bez DPH

## 3. Závěr

Navrhované řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB3	Správní budova 3	
1	Vícepráce	55 989,52
2	Méněpráce	0,00
Celkem		55 989,52

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	55 990 Kč
-----	---------------------------------	-----------

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. -149-	18.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	18.12.18	
Za TDO:		18.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



ZL 244C

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>SB3</b>	<b>Správní budova 3</b>			
	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>			
62	Úpravy povrchů vnější	13 163,91	0,00	13 163,91
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	20,74	0,00	20,74
764	Konstrukce klempířské	42 804,87	0,00	42 804,87
Mezisoučet		<b>55 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55 989,52</b>
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady - správní budova</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>55 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55 989,52</b>

Realizované práce celkem bez DPH	55 989,52
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	55 989,52
DPH 21%	11 757,80
Realizované práce celkem včetně DPH	67 747,32



**ZL 244C ROZDÍLOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

**Objekt** Správní budova 3

**Část:** Dvomi část - oplechování parapetů

Obíednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 18.12.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						46 027,25	55 989,52		0,00							

[illegible]



OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova														
Díl:	ON	Ostatní náklady														
			hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD

Vícepráce	55 989,52
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	55 989,52
DPH 21%	11 757,80
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	67 747,32



## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 244D  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	19.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	DPS

## Popis změny / rozsah

## Dvorní část - oplechování parapetů

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku provozu a zaměření skutečnosti, byly vyměněny a sjednoceny parapety dvorní fasády.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

33 583,65 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	33 583,65
2	Méněpráce	0,00
Celkem		33 583,65

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 33 584 Kč

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	19.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		19.12.18	
Za TDO:		19.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provádět žádné / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



ZL 244D

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>DJM</b>	<b>Divadlo J. Myrona</b>			
	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>			
62	Úpravy povrchů vnější	7 625,82	0,00	7 625,82
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	13,60	0,00	13,60
764	Konstrukce klempířské	25 944,23	0,00	25 944,23
Mezisoučet		<b>33 583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 583,65</b>
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>33 583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 583,65</b>

Realizované práce celkem bez DPH	33 583,65
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	33 583,65
DPH 21%	7 052,57
Realizované práce celkem včetně DPH	40 636,22



**ZL 244D ROZDÍLOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

**Objekt** Divadlo J. Myrona

**Část:** Dvomi část - oplechování parapetů

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 19.12.2018

**SoD**

**VcP**

MP

[illegible]

CELKEM	46 027,25	33 583,65	0,00
--------	-----------	-----------	------

DJM	Architektonicko-stavební řešení	46 027,25	33 583,65	0,00
-----	---------------------------------	-----------	-----------	------

[illegible]



OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - DJM													
		0,00				0,00				0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady													
			hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															SoD

Vícepráce	33 583,65
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	33 583,65
DPH 21%	7 052,57
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	40 636,22



# ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 245**

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Čs. Legií 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

## Drobné stavební práce

### 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek budoucího provozovatele na doplnění různých stavebních prací, které nebyly předmětem plnění dle SoD.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

### 2. Popis změny

#### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

#### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

#### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

58 714,00 bez DPH

### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

### Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	58 714,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		58 714,00

### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	58 714 Kč
-----	---------------------------------	-----------

### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strážov IČO: 43005560	3.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		3.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



ZL 245

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>MS</b>	<b>Malá scéna</b>			
	Ostatní práce a dodávky	58 714,00	0,00	58 714,00
		58 714,00	0,00	58 714,00
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>58 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 714,00</b>

Realizované práce celkem bez DPH	58 714,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	58 714,00
DPH 21%	12 329,94
Realizované práce celkem včetně DPH	71 043,94



# ZL 245 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
 Objekt: Malá scéna  
 Část: Drobné stavební práce

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 3.12.2018

SoD							VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM							0,00		58 714,00		0,00					
							0,00		58 714,00		0,00					
Díl:		Ostatní práce a dodávky														
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových														
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů														
	342 01-31	dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50														
	342013122R00	...tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	80.332	1 025,88	82 410,68	15,90	16 311,53	0,00	0,00	1 025,88	0,00	80,33	15,90	0,00	SoD
	R001	Obroušení trubek ÚT	bm			0,00	136,40	6 820,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	136,40	0,00	Dod.+10%
	R002	Nátěr trubek ÚT	bm			0,00	136,40	11 594,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	136,40	0,00	Dod.+10%
	R003	Demontáž okna pokladny	ks			0,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	R004	Bourání parapetního zdiva pokladny	kpl			0,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	R006	Malba SDK příčky, vč. penetrace	m2			0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	Dod.+10%
	R007	Úprava elektro	kpl			0,00	1,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	R008	Úprava EPS (doplnění čidla)	kpl			0,00	1,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	R009	Úprava vinylové podlahy	kpl			0,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	R010	Zapravení stávajících děr, vč. malby (m.č. 3.13)	kpl			0,00	2,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Dod.+10%
OVN-celk							0,00		0,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce  
 Méněpráce  
 Celkem vícepráce - méněpráce  
 DPH 21%  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

58 714,00  
 0,00  
 58 714,00  
 12 329,94  
 71 043,94



## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 246

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legii 14B/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova 1	DPS

## Popis změny / rozsah

## Drobné stavební práce

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek budoucího provozovatele na doplnění různých stavebních prací, které nebyly předmětem plnění dle SoD.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

20 719,53 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova 1	
1	Vícepráce	20 719,53
2	Méněpráce	0,00
Celkem		20 719,53

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	20 720 Kč
-----	---------------------------------	-----------

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	PORR a.s.	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		3.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:			3.12.18	
Za TDO:			3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>SB1</b>	<b>Správní budova 1</b>			
	Ostatní práce a dodávky	20 719,53	0,00	20 719,53
		20 719,53	0,00	20 719,53
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>20 719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 719,53</b>

Realizované práce celkem bez DPH	20 719,53
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	20 719,53
DPH 21%	4 351,10
Realizované práce celkem včetně DPH	25 070,63



# ZL 246 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

**Objekt:** Správní budova 1

**Část:** Drobné stavební práce

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské

**Zhotovitel:** PORR a.s.

**Datum:** 3.12.2018

SoD							VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM							0,00	20 719,53	0,00							
							0,00	20 719,53	0,00							
Díl:		Ostatní práce a dodávky														
	R001	Úprava osvětlení (m.č. D.1 03)	kpl			0,00	1,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	R002	Demontáž vinylové podlahy (m.č. D.1 03)	m2			0,00	13,10	926,56	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	13,10	0,00	Dod.+10%
	R003	Demontáž soklu vinylové podlahy (m.č. D.1 04)	bm			0,00	17,30	311,40	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	17,30	0,00	Dod.+10%
	R004	Penetrace podkladu (m.č. D.1 05)	m2			0,00	13,10	242,35	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	13,10	0,00	Dod.+10%
	R005	Samonivelační stěrka (m.č. D.1 06)	m2			0,00	13,10	1 048,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	13,10	0,00	Dod.+10%
	R006	D+M vinylové podlahy (m.č. D.1 03)	m2			0,00	13,10	7 910,04	0,00	0,00	603,82	0,00	0,00	13,10	0,00	Dod.+10%
	R007	D+M soklu vinylové podlahy (m.č. D.1 04)	bm			0,00	17,30	2 281,18	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	17,30	0,00	Dod.+10%
OVN-celk							0,00	0,00	0,00							
Díl:		Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce  
Méněpráce  
Celkem vícepráce - méněpráce  
DPH 21%  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

20 719,53  
0,00  
20 719,53  
4 351,10  
25 070,63



## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 247**

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Miličova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova 1	DPS

## Popis změny / rozsah

## Dodatečné úpravy kancelář C 2.08, C 2.09, C2.10

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek objednatele na úpravu stávajících rozvodů strukturované kabeláže a rozvodů STA ve 2.NP (ředitelna).

- m.č. C.2.08 přidání dat zás. 1x 2zásuvka  
přidání STA zás. 1x zásuvka  
m.č. C.2.09 přidání dat zás. 1x 2zásuvka  
přidání dat zás. 2x 2zásuvka v podlahové krabici 45x45 modul  
přidání STA zás. 1x zásuvka  
m.č. C.2.10 přidání dat zás. 1x 2zásuvka

Připrava rezervních přívodů pro čtečky.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

83 316,43 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova 1	
1	Vícepráce	83 316,43
2	Méněpráce	0,00
Celkem		83 316,43

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	83 316 Kč
-----	---------------------------------	-----------

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		3.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		3.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>SB1</b>	<b>Správní budova 1</b>			
<b>D.1.4.f</b>	<b>Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>			
	SK - Strukturovaná kabeláž	66 100,97	0,00	66 100,97
	STA - Společná televizní anténa	11 165,46	0,00	11 165,46
		<b>77 266,43</b>	<b>0,00</b>	<b>77 266,43</b>
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	6 050,00	0,00	6 050,00
		<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>83 316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83 316,43</b>

Realizované práce celkem bez DPH	83 316,43
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	83 316,43
DPH 21%	17 496,45
Realizované práce celkem včetně DPH	100 812,88



# ZL 247 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
**Objekt:** Správní budova 1  
**Část:** Dodatečné úpravy kancelaří C 2.08, C 2.09, C2.10

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské

**Zhotovitel:** PORR a.s.

**Datum:** 3.12.2018

SoD								VcP		MP		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dod.	Cena mont.	Cena celkem	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce							
									množství	cena	množství	cena		množství	množství	množství	
CELKEM								997 654,83	83 316,43		0,00						

## D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky

596 991,50								66 100,97		0,00							
Díl:		BK - Strukturovaná kabeláž															
A.007		Patch panel PP 24xRJ45 HD Cat.6A ISO STP, 1U, černý - beznástrojový, komplet vybavený	ks	2,000	4 952,38		4 952,38	9 904,76	1,00	4 952,38	0,00	0,00	4 952,38	1,00	3,00	1,00	SoD
A.039		Metalický datový kabel STP cat.6A LSZH, 4pár, drát, 23 AWG	m	6 084,000	26,57		26,57	161 651,88	780,00	20 724,80	0,00	0,00	26,57	780,00	6 864,00	780,00	SoD
A.045		Zásuvka 2xRJ45, STP Cat.6A komplet, uložení na přístrojovou krabici pod omítku	ks	89,000	444,12		444,12	39 526,68	6,00	2 664,72	0,00	0,00	444,12	6,00	96,00	6,00	SoD
A.047		Keystone 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový	ks	180,000	177,14		177,14	31 885,20	14,00	2 479,96	0,00	0,00	177,14	14,00	194,00	14,00	SoD
A.051		PVC Chránička/trubka 23mm, ohebná	m	1 127,000	12,65		12,65	14 256,55	20,00	253,00	0,00	0,00	12,65	20,00	1 147,00	20,00	SoD
A.080		Instalační materiál	ks	90,000	139,18		139,18	12 526,20	5,00	695,90	0,00	0,00	139,18	5,00	95,00	5,00	SoD
A.081		Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod	m	6 157,000		18,98	18,98	116 859,88	780,00	14 804,40	0,00	0,00	18,98	780,00	6 937,00	780,00	SoD
A.082		Kabelové trasy - instalace chráničů, kabelů do zdi, na příchytky, šrážkování apod.	m	1 959,000		37,96	37,96	74 363,64	20,00	759,20	0,00	0,00	37,96	20,00	1 979,00	20,00	SoD
A.087		Montážní práce ve stávajících rozváděcích, včetně vybavení sestavení (vyvazovací panely, patch panely, příslušenství apod.)	ks	4,000		2 530,60	2 530,60	10 122,40	1,00	2 530,60	0,00	0,00	2 530,60	1,00	5,00	1,00	SoD
A.089		Zapojení vývodů zásuvek a v Racku	ks	180,000		113,88	113,88	20 498,40	14,00	1 594,32	0,00	0,00	113,88	14,00	194,00	14,00	SoD
A.091		Montáž zásuvek	ks	90,000		106,29	106,29	9 566,10	6,00	637,74	0,00	0,00	106,29	6,00	96,00	6,00	SoD
A.092		Montáž keystone	ks	180,000		106,29	106,29	19 132,20	14,00	1 488,06	0,00	0,00	106,29	14,00	194,00	14,00	SoD
A.093		Montáž PP panelu 24 RJ, komplet do datového rozváděče, vč. příslušenství	ks	4,000		316,32	316,32	1 265,28	1,00	316,32	0,00	0,00	316,32	1,00	5,00	1,00	SoD
A.099		Certifikační měření Permanent link Cat.6A ISO 11801	ks	180,000		137,54	137,54	24 757,20	14,00	1 925,56	0,00	0,00	137,54	14,00	194,00	14,00	SoD
A.104		Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,05m2, vč. začáštění	ks	5,000		139,18	139,18	695,90	2,00	278,36	0,00	0,00	139,18	2,00	7,00	2,00	SoD
A.111		Pomocné stavební práce	ks	5,000		9 995,85	9 995,85	49 979,25	1,00	9 995,85	0,00	0,00	9 995,85	1,00	6,00	1,00	SoD

## D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky

100 663,33								11 165,46		0,00							
Díl:		STA - Společná televizní anténa															
		Rozbočovač TV a FM signálu do 3 větví. Průchozí pro napájení, 47-998MHz 4 výstupy, 6,5 dB	ks	1,000	177,14		177,14	177,14	1,00	177,14	0,00	0,00	177,14	1,00	2,00	1,00	SoD
B.003		Zásuvka rozvodu TV+R+STA, koncová, 2dB, komplet vč. rámečku a masky, montáž na přístrojovou krabici vč. příslušenství, design dle zásuvek ENN	ks	9,000	354,28		354,28	3 188,52	3,00	1 062,84	0,00	0,00	354,28	3,00	12,00	3,00	SoD
B.005		Zakončovací odpor 75 ohm ,odd. napájení	ks	3,000	56,94		56,94	170,82	3,00	170,82	0,00	0,00	56,94	3,00	6,00	3,00	SoD
B.008		Koaxiální kabel technický standard KH 21 vnější průměr 6,8 mm, PVC, impedance 75 ohm, vnitřní vodič 1,1 mm Cu, útlum stínění 95 dB class A, činitel zkrácení 0,80, min ohyb 70 mm, pro přenosy na velké vzdálenosti	m	60,000	11,50		11,50	690,00	60,00	690,00	0,00	0,00	11,50	60,00	120,00	60,00	SoD
B.009		PVC elektroinstalační chránička/trubka 16mm, ohebná	m	460,000	18,98		18,98	8 730,80	40,00	759,20	0,00	0,00	18,98	40,00	500,00	40,00	SoD
B.011		Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku	ks	21,000	20,24		20,24	425,04	2,00	40,48	0,00	0,00	20,24	2,00	23,00	2,00	SoD
B.013		Instalační materiál	ks	23,000	328,98		328,98	7 566,54	3,00	986,94	0,00	0,00	328,98	3,00	26,00	3,00	SoD
B.014		Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek/ lišt, žlabů apod	m	460,000		18,98	18,98	8 730,80	60,00	1 138,80	0,00	0,00	18,98	60,00	520,00	60,00	SoD
B.015		Kabelové trasy - instalace chráničů, kabelů do zdi, na příchytky apod.	m	600,000		37,96	37,96	22 776,00	40,00	1 518,40	0,00	0,00	37,96	40,00	640,00	40,00	SoD
B.017		Montáž zásuvek rozvodu STA, montáž na přístrojovou krabici vč. příslušenství	ks	21,000		316,32	316,32	6 642,72	3,00	948,96	0,00	0,00	316,32	3,00	24,00	3,00	SoD
B.018		Montáž rozbočovače	ks	4,000		316,32	316,32	1 265,28	1,00	316,32	0,00	0,00	316,32	1,00	5,00	1,00	SoD
B.021		Měření signálu na zásuvce STA	ks	21,000		442,85	442,85	9 299,85	2,00	885,70	0,00	0,00	442,85	2,00	23,00	2,00	SoD
B.022		Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začáštění	ks	10,000		121,47	121,47	1 214,70	2,00	242,94	0,00	0,00	121,47	2,00	12,00	2,00	SoD



	B.028	Pomocné stavební práce	ks	19,000		1 088,16	1 088,16	20 675,04	1,00	1 088,16	0,00	0,00	1 088,16	1,00	20,00	1,00	0,00	SoD
	B.029	Hodinová zúčtovací sazba - technik odborný rozvodu TV, součinnost při přesazování technologie STA spojení stávající a nového rozvodu	h	16,000		569,38	569,38	9 110,08	2,00	1 138,76	0,00	0,00	569,38	2,00	18,00	2,00	0,00	SoD

**OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM**

	<b>OVN</b>	<b>Ostatní náklady</b>						0,00	6 050,00	0,00								
1	DN Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00		550,00	550,00	0,00	11,000	6 050,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	83 316,43
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	83 316,43
DPH 21%	17 496,45
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	100 812,88