

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	doc. MUDr. Davidem Feltem, Ph.D., MBA, náměstkem ředitele pro strategii jednajícím na základě pověření ze dne 29. 1. 2014		
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 8010 - 0309258333/0300		

a

ZHOTOVITELEM			
<i>u právnické osoby</i>			
Obchodní firma:	OSA-SANEX s.r.o.		
Sídlo:	Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava		
IČ:	044 85 581	DIČ:	CZ04485581 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63791			
Jednající:	Lubor Chválek, jednatel		
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.		

u fyzické osoby

Jméno a příjmení:		Rodné číslo:	/
Bydliště:			
Obchodní jméno:			
Místo podnikání:			
IČ:		DIČ:	je* - není* plátcem DPH
Bankovní spojení:			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl, vložka			

I. Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojišťovací smlouvu (s pojišťovnou částkou min. 5 000 000 Kč) pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

II. Předmět plnění

Předmětem díla je provedení prací a dodávek na stavbě „Rekonstrukce spojovacího krčku FNO, mezi Diagnostickým komplementem a Infekční klinikou“ v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy), na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (RPD) resp. položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatelem předloženo jako příloha Žadosti o nabídku) jakož i dalších, objednatelům předaných podkladů ke zpracování nabídky.

Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětného díla na svůj náklad, své nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a objednatel se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování nabídky resp. provedení díla poskytl následující podklady:

- Technickou zprávu zpracovanou firmou AZ – STAV Okolnice 203/17 Ostrava – Krásné Pole 725 26
- Výkaz výměr (neoceněný)

Součástí předmětu díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení - ve 2 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu DWG na CD, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel „červeně“ všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- provedení všech zákonem požadovaných zkoušek a revizí,
- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště;
- zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

Zhotovitel na základě uvedených, objednatelům předaných podkladů zpracoval položkový rozpočet (cenovou nabídku) jako přílohu č. 1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla dle této smlouvy závazný a rozhodující.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v Technické zprávě nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, zejména:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
 - b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
 - c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
 - e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, a elektronické formě ve formátu DWG na CD; a
 - f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- to vše v místě provádění díla.

III. Termín plnění

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele.

Termín zahájení plnění předmětu díla: bezprostředně od předání staveniště.

Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 3 měsíců od předání staveniště.

Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval obecný časový harmonogram výstavby, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být podmíněna vydáním « Rozhodnutí o poskytnutí dotace » nebo získáním vlastních zdrojů nahrazujících prostředky dotace, pokud dotace nebude poskytnuta. Objednatel je oprávněn za dále sjednaných podmínek smlouvu vypovědět, pokud nezíská dotaci či vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek.

IV. Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1. Místem plnění je objekt **Spojovací krček mezi Diagnostickým komplemtem a Infekční klinikou Fakultní nemocnice Ostrava.**
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 14 dnů předem zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zasláným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přijímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem objednatele.
3. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepiší strany protokol o předání a převzetí, který obě strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přijímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při přijímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.

V. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	2 551 402,77 Kč
DPH ve výši	535 794,70 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	3 087 197,47 Kč

Podrobný rozpis jednotlivých složek je uveden v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č.1 smlouvy.

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení díla o tento rozdíl snížena.
3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají (např. náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných

či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby, náklady na cia, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, atd.).

- Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz.

Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

- v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";
- všechny příložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní související dokumenty;
- objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané zákonem.

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v listinné (papírové) podobě.

- Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: devadesát procent) z každé faktury vč. DPH.
- Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel, respektive zašle dle bodu 5 tohoto článku, objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

Pokud je předmět plnění klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel jako plátc DPH, resp. pro přijaté plnění předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na vědomí, že zhotovitel při vyúčtování prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, t.j. že vůči objednateli bude uplatněn při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány s DPH, faktura bude obsahovat pouze příslušnou sazbu DPH a sdělení, že výši daně je povinen vypočítat, doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zapláceno po odstranění vad a nedodělků nebránících provozu díla.
- Postoupení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce objednatele FN Ostrava, je neplatné.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN, podmínkami stavebního povolení a

- projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.
2. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní odborné vedení stavby min. jedním stavbyvedoucím v rozsahu min. 6-ti hodin za den. V případě prací vyžadující zvláštní oprávnění nebo povolení také odborné vedení držitele příslušného oprávnění.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění díla použije v max. možné míře výrobky s označením „ekologicky šetrný výrobek“.
 4. Zhotovitel je povinen svolat nejméně 1 x týdenní technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve objednatele a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
 5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
 6. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby.
 7. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
 8. Objednatel a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele a technického dozoru stavebníka.
 9. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
 10. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.
 11. Technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace tohoto díla bude zajištěn objednatelem a to prostřednictvím externího dodavatele.
 12. Pracovníci zhotovitele, fyzicky provádějící činnost ve FNO, která je předmětem této smlouvy, budou viditelně označeni na pracovním oděvu logem (názvem) firmy a jmenovkou. Všichni pracovníci zhotovitele, kteří vykonávají práce ve FNO na dané akci, budou prokazatelně seznámeni s vnitřními předpisy FNO z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických ev. stavbyvedoucím, či jiným technickým pracovníkem, který se před zahájením prací, resp. před předáním staveniště, zúčastní pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8 hodin v zasedací místnosti budovy Internátu FNO.
 13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
 14. Po ukončení realizace předmětu plnění předloží zhotovitel objednateli seznam všech svých subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením jejich identifikačních údajů (tzn. obchodní jméno, sídlo a IČ). Seznam subdodavatelů zhotovitele a jejich identifikační údaje budou zveřejněny na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 15. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč.
 16. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným v čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zpracovaný Plán organizace výstavby, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, podle zvláštních právních předpisů a aktuální časový harmonogram výstavby.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, v termínu dle čl. III. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny případné závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.
3. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předání staveniště, a to po celou dobu provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizení staveniště.
4. Objednatel zároveň s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojovací body médií. Spotřebovaná média hradí zhotovitel. Za tím účelem zřídí zhotovitel podružné měření spotřeby a umožní objednateli jeho kontrolu.
5. Objednatel současně s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojení na stávající inženýrské sítě, vlastní napojení bude splňovat kritéria správců sítí.
6. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušeni prací na díle do doby jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných osob.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 3 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran.

VIII.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu vyklizení staveniště zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu pro odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení za každý nedodělek či vadu.
5. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
6. V případě nedodržení povinnosti dle čl. VI odst. 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. V případě, že dodavatel nedodrží závazek k použití ekologicky šetrných výrobků v rozsahu, jak uvedl ve své nabídce, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty takto nedodrženeho rozsahu použití ekologicky šetrných výrobků.

IX.

Další sankční ustanovení za porušení bezpečnostních předpisů

1. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši (Kč) za každý případ
Nepoužívání předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště	1 000,-
Porušení zákazu kouření	2 000,-
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu osob a předmětů z výšky a do volné hloubky	10 000,-
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.), práce s otevřeným ohněm bez souhlasu objednatele (vyplněný „Příkaz k vykonávání svářečských prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru ve FNO“) a mimo míst k tomu určených	8 000,-
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	10 000,-
Neoznačení pracovníka nebo zaměstnance názvem či logem zaměstnavatele	2 000,-
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.)	5 000,-
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.)	5 000,-

2. Osoby pověřené kontrolovat za objednatele porušení výše uvedených požadavků budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště (další osoby může písemně pověřit náměstek ředitele pro techniku a provoz a tyto se tímto pověřením prokáží), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise ve stavebním deníku a následně budou smluvní pokuty účtovány vždy souhrnně za kal. měsíc.

X. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamované vady odstraní zhotovitel do 10 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady. Na odstraňování případné havárie nastoupí zhotovitel do 24 hodin od nahlášení.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.
4. Záruka za kvalitu provedených prací v délce trvání 60 měsíců se nevztahuje na výrobky a zařízení, jejichž záruční lhůta je upravena v samostatných záručních listech.

XI. Protikorupční ujednání

1. V souladu s čl. 3 Příkazu ministra č. 3/2013 FNO nesmí přijímat sponzorské dary, účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích apod., a to od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavatelé veřejných zakázek realizovaných FNO. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízeného fondu na podporu vzdělávání zaměstnanců, spravovaný vedením FNO.
2. V návaznosti na výše uvedené se poskytovatel zavazuje, že sponzorování pracovních cest, či účastí na odborných akcích, bude provádět pouze cestou obecných darů (bez účelové vazby na konkrétní oddělení a osobu) poskytnutých do zvlášť zřízeného fondu FNO na podporu vzdělávání zaměstnanců v souladu s Protikorupční strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že ani nebude jednat s žádným zaměstnancem FNO a neuzavře s ním žádný právní vztah, zejména ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy FN Ostrava zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i elektronizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že na je majetek druhé smluvní strany vedeno insolvenční řízení na základě návrhu dlužníka nebo bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemně oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se užívacích práv, nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
4. V souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a doplňků, na profilu zadavatele.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
6. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.


Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Obecný časový harmonogram výstavby

V Ostravě, dne

28.6.2016



Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
náměstek ředitele pro strategii
jednající na základě pověření ze dne 29. 1. 2014

V Ostravě, dne 20.6.2016



OSA-SANEX s.r.o.
Lubor Chválek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Fakultní nemocnice Ostrava	IČ	DiČ
Projektant		00843989	CZ00843989
Zhotovitel	OSA - SANEX s.r.o.	04485581	CZ04485581
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Miroslav Hubáček	08.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	73 115,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 701 684,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	347 355,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	429 247,27	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 551 402,77	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			2 551 402,77
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel		25	21 % 2 551 403,33 DPH
Datum a podpis		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			3 087 197,47
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00


OSA - SANEX
 s.r.o.
 Masného 1035/6
 710 00 Slezská Ostrava
 IČ: 04485581

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika
Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava
Zhotovitel: OSA - SANEX s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracoval: Miroslav Hubáček

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
N-04aa-2016	Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika	2 551 402,77	0,00	535 794,70	3 087 197,47
01	Odstranění zatékání přes strop ve spojovacím krčku	1 328 725,57	0,00	279 032,40	1 607 757,97
02	Stavební práce na spojovacím krčku - Fasáda	1 222 677,20	0,00	256 762,30	1 479 439,50
	<u>Celkem</u>	<u>2 551 402,77</u>	<u>0,00</u>	<u>535 794,70</u>	<u>3 087 197,47</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika	JKSO	
Název objektu	Odstranění zatékání přes strop ve spojovacím krčku	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Fakultní nemocnice Ostrava	IČ	00843989
Projektant		DIČ	CZ00843989
Zhotovitel	OSA - SANEX s.r.o.		
			04485581 CZ04485581
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Miroslav Hubáček	08.06.2016	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	16 979,43	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	892 939,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	277 899,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	140 907,86	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 328 725,57	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 1 328 725,57 DPH 279 032,40
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 607 757,97
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvyhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika

Objekt: Odstranění zatékání přes strop ve spojovacím krčku

Část:

JKSO:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel: OSA - SANEX s.r.o.

Datum: 10. 6. 2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	909 918,51
1	Zemní práce	92 533,07
2	Zakládání	60 567,20
5	Komunikace pozemní	277 975,90
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	220 278,38
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 646,03
997	Přesun sutě	23 860,99
998	Přesun hmot	137 056,94
PSV	Práce a dodávky PSV	418 807,06
712	Povlakové krytiny	397 490,38
713	Izolace tepelné	21 316,68
	<u>Celkem</u>	<u>1 328 725,57</u>

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika

Objekt: Odstranění zatékání přes strop ve spojovacím krčku

Část:

JKSO:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel: OSA - SANEX s.r.o.

Datum: 10. 6. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				909 918,51	
	D		1	Zemní práce				92 533,07	
1	K	PK	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	14,750	33,50	494,13	21,0
2	K	PK	113107021	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	29,550	116,00	3 427,80	21,0
3	K	PK	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	14,750	174,00	2 566,50	21,0
4	K	PK	113107035	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	14,800	351,00	5 194,80	21,0
5	K	PK	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	14,800	99,50	1 472,60	21,0
6	K	PK	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	6,000	22,90	137,40	21,0
7	K	PK	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,000	88,50	3 540,00	21,0
8	K	PK	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,800	261,00	7 516,80	21,0
9	K	PK	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	57,600	436,00	25 113,60	21,0
10	K	PK	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	17,280	112,00	1 935,36	21,0
11	K	PK	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	52,800	48,90	2 581,92	21,0
12	K	PK	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	105,600	43,10	4 551,36	21,0
13	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	52,800	177,00	9 345,60	21,0
14	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	264,000	14,70	3 880,80	21,0
15	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	105,600	103,00	10 876,80	21,0
16	K	PK	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,800	396,00	1 900,80	21,0
17	K	PK	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	4,800	141,00	676,80	21,0
18	K	PK	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	36,60	7 320,00	21,0
	D		2	Zakládání				60 567,20	
19	K	PK	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	4,800	454,00	2 179,20	21,0

20	K	PK	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	160,000	159,00	25 440,00	21,0
21	K	PK	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	160,000	202,00	32 320,00	21,0
22	K	PK	21275Rp01	Zaústění drenáží do stávající šachty	kus	2,000	314,00	628,00	21,0
		D	5	Komunikace pozemní				277 975,90	
23	K	PK	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	694,800	19,50	13 548,60	21,0
24	K	PK	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	691,750	8,37	5 789,95	21,0
25	K	PK	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	691,750	360,00	249 030,00	21,0
26	K	PK	578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	691,750	11,40	7 885,95	21,0
27	K	PK	59Rp001	Chodníkový schod tvořený zámkovou dlažbou a beton.obrubou vč.provedení	m	5,700	302,00	1 721,40	21,0
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				220 278,38	
28	K	PK	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	45,000	28,40	1 278,00	21,0
29	K	PK	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	180,000	130,00	23 400,00	21,0
30	M	MAT	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600	m3	0,918	3 136,90	2 879,67	21,0
31	K	PK	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,000	359,00	9 693,00	21,0
32	K	PK	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	96,000	27,70	2 659,20	21,0
33	K	PK	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	40,800	2 190,00	89 352,00	21,0
34	K	PK	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,960	2 080,00	6 156,80	21,0
35	K	PK	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,960	139,00	411,44	21,0
36	K	PK	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	40,800	150,00	6 120,00	21,0
37	K	PK	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,960	33,20	98,27	21,0
38	K	PK	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	2,960	1 010,00	2 989,60	21,0
39	K	PK	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	18,000	171,00	3 078,00	21,0
40	K	PK	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	18,000	33,20	597,60	21,0
41	K	PK	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,368	17 600,00	59 276,80	21,0
42	K	PK	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	96,000	128,00	12 288,00	21,0
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 646,03	
43	K	PK	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	123,00	19 680,00	21,0
44	M	MAT	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	161,600	81,10	13 105,76	21,0
45	K	PK	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,600	1 830,00	17 568,00	21,0
46	K	PK	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	160,000	33,60	5 376,00	21,0

47	K	PK	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	160,000	145,00	23 200,00	21,0
48	K	PK	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	9,700	214,00	2 075,80	21,0
49	K	PK	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	6,500	60,40	392,60	21,0
50	M	MAT	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	20,000	49,70	994,00	21,0
51	K	PK	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	5,000	2 100,00	10 500,00	21,0
52	K	PK	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,901	1 470,00	2 794,47	21,0
53	K	PK	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	19,400	101,00	1 959,40	21,0
		D	997	Přesun sutě				23 860,99	
54	K	PK	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	19,200	58,10	1 115,52	21,0
55	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	22,877	218,00	4 987,19	21,0
56	K	PK	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	45,754	28,30	1 294,84	21,0
57	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,877	168,00	3 843,34	21,0
58	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	205,893	6,85	1 410,37	21,0
59	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,877	490,00	11 209,73	21,0
		D	998	Přesun hmot				137 056,94	
60	K	PK	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	258,111	311,00	80 272,52	21,0
61	K	PK	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	258,111	220,00	56 784,42	21,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				418 807,06	
		D	712	Povlakové krytiny				397 490,38	
62	K	PK	71296R002	Příprava a vyčištění plochy podkladu	m2	858,000	23,00	19 734,00	21,0
63	K	PK	71236R001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií s přilepením spojů vč.lišt a kotvení	m2	858,000	87,30	74 903,40	21,0
64	M	MAT	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	986,700	156,70	154 615,89	21,0
65	M	MAT	2832D001	Ostatní materiál (kotvící poplastované lišty, kotvy apod.)	kmpl	1,000	14 859,60	14 859,60	21,0
66	K	PK	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	858,000	20,30	17 417,40	21,0
67	M	MAT	693110130	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 200/50 470 g/m2	m2	986,700	58,90	58 116,83	21,0
68	K	PK	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	858,000	23,60	20 248,80	21,0
69	M	MAT	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	986,700	35,70	35 225,19	21,0
70	K	PK	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,439	521,00	1 791,72	21,0
71	K	PK	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	3,439	168,00	577,75	21,0
		D	713	Izolace tepelné				21 316,68	
72	K	PK	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,000	80,50	4 347,00	21,0
73	M	MAT	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600	m3	2,754	3 582,10	9 865,10	21,0

74	K	PK	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	193,000	7,62	1 470,66	21,0	
75	M	MAT	28352908D	EPS Atikový přechodový klín tl.100 x100 mm	kus	196,860	26,50	5 216,79	21,0	
76	K	PK	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,707	479,00	338,65	21,0	
77	K	PK	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,707	111,00	78,48	21,0	
								<u>Celkem</u>	<u>1 328 725,57</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika	JKSO	
Název objektu	Stavební práce na spojovacím krčku - Fasáda	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Fakultní nemocnice Ostrava	IČ	DIČ
Projektant		00843989	CZ00843989
Zhotovitel	OSA - SANEX s.r.o.	04485581	CZ04485581
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Miroslav Hubáček	08.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	56 136,51	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	808 745,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	69 455,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	288 339,41	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 222 677,20	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 222 677,20
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 1 222 677,20 DPH	256 762,30
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 479 439,50

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika
Objekt: Stavební práce na spojovacím krčku - Fasáda
Část:
JKSO:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava
Zhotovitel: OSA - SANEX s.r.o.
Datum: 10. 6. 2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	864 881,99
1	Zemní práce	34 524,92
2	Zakládání	10 440,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 049,33
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	637 686,06
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 906,93
997	Přesun sutě	35 375,65
998	Přesun hmot	31 898,65
PSV	Práce a dodávky PSV	357 795,21
764	Konstrukce klempířské	52 816,77
766	Konstrukce truhlářské	86 702,56
767	Konstrukce zámečnické	186 906,08
784	Dokončovací práce - malby a tapety	31 369,80
	<u>Celkem</u>	<u>1 222 677,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor Diagnostické centrum - Infekční klinika

Objekt: Stavební práce na spojovacím krčku - Fasáda

Část:

JKSO:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel: OSA - SANEX s.r.o.

Datum: 10. 6. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				864 881,99	
	D		1	Zemní práce				34 524,92	
1	K	PK	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400	385,00	5 544,00	21,0
2	K	PK	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,320	114,00	492,48	21,0
3	K	PK	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	27,750	552,00	15 318,00	21,0
4	K	PK	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	8,325	123,00	1 023,98	21,0
5	K	PK	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,450	49,00	806,05	21,0
6	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,450	199,00	3 273,55	21,0
7	K	PK	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,450	109,00	1 793,05	21,0
8	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,900	97,00	3 191,30	21,0
9	K	PK	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,700	60,00	1 542,00	21,0
10	K	PK	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	121,300	12,70	1 540,51	21,0
	D		2	Zakládání				10 440,45	
11	K	PK	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	48,000	92,20	4 425,60	21,0
12	K	PK	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	100,800	9,92	999,94	21,0
13	M	MAT	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 80 314 g/m2	m2	115,920	33,60	3 894,91	21,0
14	K	PK	21D001	Napojení drenáže	kus	4,000	280,00	1 120,00	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				10 049,33	
15	K	PK	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	13,823	155,00	2 142,57	21,0
16	K	PK	349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	13,823	572,00	7 906,76	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				637 666,06	
17	K	PK	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	274,400	47,80	13 116,32	21,0
18	K	PK	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	117,600	32,00	3 763,20	21,0
19	K	PK	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	117,600	137,00	16 111,20	21,0
20	K	PK	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	392,000	88,30	34 613,60	21,0

21	K	PK	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	274,400	129,00	35 357,60	21,0
22	K	PK	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	548,800	37,70	20 689,76	21,0
23	K	PK	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	411,600	39,40	16 217,04	21,0
24	K	PK	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	176,400	25,80	4 551,12	21,0
25	K	PK	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	176,400	109,00	19 227,60	21,0
26	K	PK	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	588,000	76,70	45 099,60	21,0
27	K	PK	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	411,600	107,00	44 041,20	21,0
28	K	PK	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	823,200	33,50	27 577,20	21,0
29	K	PK	619991011	Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,570	27,10	1 045,25	21,0
30	K	PK	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	470,000	24,70	11 609,00	21,0
31	K	PK	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	110,580	17,20	1 901,98	21,0
32	M	MAT	28350D01	Lišta okenní APU s tkaninou	m	116,109	17,50	2 031,91	21,0
33	K	PK	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	470,000	290,00	136 300,00	21,0
34	M	MAT	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	416,160	80,80	33 625,73	21,0
35	M	MAT	283764040	polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600	m3	3,570	3 070,90	10 963,11	21,0
36	K	PK	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	160,000	55,80	8 928,00	21,0
37	M	MAT	590516420	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 05 cm, 0,7/200 cm	m	168,000	26,10	4 384,80	21,0
38	K	PK	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	126,580	33,10	4 189,80	21,0
39	M	MAT	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá	m	132,909	9,30	1 236,05	21,0
40	K	PK	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	50,000	355,00	17 750,00	21,0
41	K	PK	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	400,000	181,00	72 400,00	21,0
42	K	PK	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	66,500	21,60	1 436,40	21,0
43	K	PK	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	185,000	43,30	8 010,50	21,0
44	K	PK	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,570	16,30	628,69	21,0
45	K	PK	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,650	177,00	1 177,05	21,0
46	K	PK	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,650	34,30	228,10	21,0
47	K	PK	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	13,300	295,00	3 923,50	21,0
48	K	PK	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	92,500	320,00	29 600,00	21,0
49	K	PK	637111111	Okapový chodník ze šterkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	92,500	63,90	5 910,75	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 906,93	
50	K	PK	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	226,000	27,10	6 124,60	21,0
51	K	PK	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 040,000	1,70	15 368,00	21,0

52	K	PK	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	226,000	15,70	3 548,20	21,0
53	K	PK	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	392,000	25,60	10 035,20	21,0
54	K	PK	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m ²	34,295	322,00	11 042,99	21,0
55	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	392,000	49,60	19 443,20	21,0
56	K	PK	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	27,645	66,90	1 849,45	21,0
57	K	PK	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m ²	m ²	38,570	133,00	5 129,81	21,0
58	K	PK	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m ²	274,400	53,30	14 625,52	21,0
59	K	PK	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m ²	411,600	43,10	17 739,96	21,0
	D		997	Přesun sutě				35 375,65	
60	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	37,728	218,00	8 224,70	21,0
61	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,728	168,00	6 338,30	21,0
62	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	339,552	6,85	2 325,93	21,0
63	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,728	490,00	18 486,72	21,0
	D		998	Přesun hmot				31 898,65	
64	K	PK	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	102,568	311,00	31 898,65	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				357 795,21	
	D		764	Konstrukce klempířské				52 816,77	
65	K	PK	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	185,000	80,40	14 874,00	21,0
66	K	PK	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	68,400	35,40	2 421,36	21,0
67	K	PK	764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	185,000	149,00	27 565,00	21,0
68	K	PK	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	68,400	112,00	7 660,80	21,0
69	K	PK	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,287	1 030,00	295,61	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				86 702,56	
70	K	PK	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	22,50	45,00	21,0
71	K	PK	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m ²	24,360	315,00	7 673,40	21,0
72	M	MAT	611400025	okno plastové pevné zasklení 175 x 58 cm	kus	24,000	987,50	23 700,00	21,0
73	K	PK	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m ²	12,180	372,00	4 530,96	21,0
74	M	MAT	611307009	okno jednokřídlové sklápěcí S1J- jazýčkový uzávěr 175x58 cm	kus	12,000	1 939,90	23 278,80	21,0
75	K	PK	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	38,000	118,00	4 484,00	21,0
76	M	MAT	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	66,500	319,20	21 226,80	21,0

77	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	38,000	32,90	1 250,20	21,0
78	K	PK	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,208	425,00	513,40	21,0
		D	767	Konstrukce zámečnické				186 906,08	
79	K	PK	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20kg	m	226,000	49,60	11 209,60	21,0
80	K	PK	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	226,000	100,00	22 600,00	21,0
81	K	PK	77616R001	Úprava kov.zábradlí pro boční stěnové kotvení vč.dodávky materiálů a kotev	m	226,000	315,00	71 190,00	21,0
82	K	PK	77616R002	Oprava prorezivěl.stávaj.kov. zábradlí vč.dodávky materiálů - 15% výměna prvků	m	226,000	52,60	11 887,60	21,0
83	K	PK	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	497,200	31,10	15 462,92	21,0
84	K	PK	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	497,200	12,80	6 364,16	21,0
85	K	PK	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	497,200	31,60	15 711,52	21,0
86	K	PK	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	497,200	63,80	31 721,36	21,0
87	K	PK	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,126	674,00	758,92	21,0
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				31 369,80	
88	K	PK	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,000	13,10	3 851,40	21,0
89	K	PK	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	980,000	7,78	7 624,40	21,0
90	K	PK	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	980,000	20,30	19 894,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 222 677,20</u>	

Časový harmonogram výstavby

Akce: „Rekonstrukce spojovacího krčku FNO mezi Diagnostickým komplementem a Infekční klinikou“

ID	Název úkolu	Termín realizace: do 3 měsíců												
		Tyden 1	Tyden 2	Tyden 3	Tyden 4	Tyden 5	Tyden 6	Tyden 7	Tyden 8	Tyden 9	Tyden 10	Tyden 11	Tyden 12	Tyden 13
<i>HSV</i>	<i>Práce a dodávky HSV</i>													
1	Zemní práce													
2	Zakládání													
3	Komunikace pozemní													
4	Svislé a kompletní konstrukce													
5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
6	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
<i>PSV</i>	<i>Práce a dodávky PSV</i>													
7	Povlakové krytiny													
8	Izolace tepelné													
9	Konstrukce klempířské													
10	Konstrukce truhlářské													
11	Konstrukce zámečnické													
12	Dokončovací práce - malby a tapety													



® OSA - SANEX
s.r.o.
Masného 1035/6
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 04485581