

Položkový rozpočet

Rozpočet: **SO02 Změna č.2 - Sanace podloží - I.etapa**

Základní rozpočet

Objekt: SO02	Název objektu: Sanace podloží - I.etapa	JKSO:
Stavba: 2017/025/Z	Název stavby: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 410 290,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2017/025/Z	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 410 290,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 410 290,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 410 290,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	1 410 290,00 Kč
DPH	21,0% činí:	296 161,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 706 451,00 Kč

2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 2
SO02	Sanace podloží - I.etapa	Datum tisku: 27.3.2018	
počet: SO02	Změna č.2 - Sanace podloží - I.etapa		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	1 403 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105,5
99 Přesun hmot	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 410 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105,5

VRN, rezerva a kompletace


Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 410 290,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 410 290,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 410 290,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 410 290,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 410 290,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 410 290,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 410 290,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 410 290,00	0,00
			0,00

2017/025/Z	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 3
SO02	Sanace podloží - I.etapa	Datum tisku: 27.3.2018	
počet: SO02	Změna č.2 - Sanace podloží - I.etapa		

oř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	561 46-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 40 cm	m2	3 124,0000	198,00	618 552,00	0,03260	101,84240
	3124					3 124,0000		
2	564 75-1113.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	-2 450,0000	109,00	- 267 050,00	0,32946	- 807,17700
	komunikace: -2450,00					-2 450,0000		
3	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 874,0000	167,79	482 228,46	0,27994	804,54756
	2874					2 874,0000		
4	565 17-5111.U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm	m2	-2 450,0000	325,00	- 796 250,00	0,26376	- 646,21200
	komunikace: -2450,00					-2 450,0000		
5	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	2 874,0000	168,00	482 832,00	0,33206	954,34044
	2874					2 874,0000		
6	567 13-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	-2 450,0000	184,00	- 450 800,00	0,45977	-1 126,43650
	komunikace: -2450,00					-2 450,0000		
7	577 13-2111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 450,0000	148,00	362 600,00	0,10373	254,13850
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	-2 450,0000	160,00	- 392 000,00	0,12966	- 317,66700
	komunikace: -2450,00					-2 450,0000		
9	577 15-2123.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	2 450,0000	285,50	699 475,00	0,15559	381,19550
10	631 62-1115.R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	2 450,0000	234,50	574 525,00	0,12080	295,96000
11	R	ruční a strojní přehnutí materiálu okolo inžen. znaků a zpět	kpl	1,0000	55 000,00	55 000,00	0,00000	0,00000
12	R	příprava pláně pro provedení stabilizace včet. vyčištění od kamene vel.125mm a větších	m2	3 124,0000	11,00	34 364,00	0,00000	0,00000
	3124					3 124,0000		
5		Komunikace				1 403 476,46		- 105,46810
99		Přesun hmot						
13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	98,6000	69,10	6 813,26	0,00000	0,00000
99		Přesun hmot				6 813,26		0,00000

2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 4
SO02	Sanace podloží - I.etapa	Datum tisku: 27.3.2018	
počet: SO02	Změna č.2 - Sanace podloží - I.etapa		

oř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
--------	---------	-------	----	----------	------------	-----------	-----------	-----------




Položkový rozpočet

Rozpočet: SO01 Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změna č.1	JKSO:
Stavba: 2017/025/Z	Název stavby: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	416 758,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 2017/025/Z	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	386 691,00	Vytýčení inženýrských sítí elektro	8 600,00
	PSV celkem	0,00	geodetické práce elektro	4 200,00
	M práce celkem	0,00	výchozí revize elektro	1 860,00
	M dodávky celkem	0,00	inženýrská činnost elektro	3 852,00
ZRN celkem	386 691,00	materiál k zneškodnění vč.dopravy elektro	13 500,00	
		dopravní značení,zábrany pro výkopy elektro	4 230,00	
		DIO,překopy ul.Prof.Skupy,Mikoláše Alše	-6 175,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	416 758,00	Ostatní náklady celkem:	30 067,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	416 758,00 Kč	
DPH	21,0 % činí:	87 519,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		504 277,00 Kč	



2017/025/Z	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 2
SO01	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změna č.1	Datum tisku:	
SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
01 Zemní práce	161 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4
5 Komunikace	266 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
8 Trubní vedení	- 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
91 Doplnující práce na komunikaci	147 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,3
99 Přesun hmot	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M58 Pilíř RE+RVO+SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M59 Pilíře PSR 2-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M60 Stožáry,svítidla	141 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M61 Nový zemní rozvod VO	93 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M62 Nový zemní rozvod VO-propojení mezi PSR 1-3	- 181 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	386 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení inženýrských sítí elektro	0,00	386 691,00	8 600,00
geodetické práce elektro	0,00	386 691,00	4 200,00
výchozí revize elektro	0,00	386 691,00	1 860,00
inženýrská činnost elektro	0,00	386 691,00	3 852,00
materiál k zneškodnění vč.dopravy elektro	0,00	386 691,00	13 500,00
dopravní značení,zábrany pro výkopy elektro	0,00	386 691,00	4 230,00
DIO,překopy ul.Prof.Skupy,Mikoláše Alše	0,00	386 691,00	-6 175,00
Rezerva rozpočtu	0,00	386 691,00	0,00
			30 067,00

Objekt: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 3
Kód: SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č.1	Datum tisku:	
Rozpočet: SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
01		Zemní práce						
1	01	jáma pro stožár silniční, sadový - město, obsazená	m3	9,0000	852,00	7 668,00	0,00000	0,00000
2	02	pouzdrový pro stožár VO do 10ti metrů - kompletní	kus	6,0000	1 426,00	8 556,00	1,15285	6,91710
3	03	pouzdrový základ pro stožár VO sadový - do 6ti met	kus	3,0000	924,00	2 772,00	1,17323	3,51969
4	04	roura betonová, nebo plastová 25/100cm (hloubka po	ks	6,0000	316,00	1 896,00	0,00000	0,00000
5	05	roura betonová, nebo plastová 20/100cm	ks	3,0000	222,00	666,00	0,00000	0,00000
6	06	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	3,9000	2 235,00	8 716,50	0,00000	0,00000
7	07	zához jámy pro stožár	m3	4,5000	139,00	625,50	0,00000	0,00000
8	08	výkop kabelové rýhy 35/60cm - město, obsazená tras	m	305,0000	172,00	52 460,00	0,00000	0,00000
9	09	výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4-5	m	40,0000	345,00	13 800,00	0,00000	0,00000
10	10	křížovátka s kabely nebo potrubím	m	20,0000	162,00	3 240,00	0,00000	0,00000
11	11	napojení na stávající stoupačky kanalizace	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
12	12	žlab ABD 8-50 betonový	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
13	13	šterko-dř 32-64	t	2,0000	356,00	712,00	0,00000	0,00000
14	14	písek - kabelové lože pískové	m3	19,0000	620,00	11 780,00	0,00000	0,00000
15	15	zához kabel rýh 35/60	m	305,0000	47,00	14 335,00	0,00000	0,00000
16	16	zához kabel rýh 50/120	m	40,0000	188,00	7 520,00	0,00000	0,00000
17	17	hutnění zeminy strojně	m3	94,0000	110,00	10 340,00	0,00000	0,00000
18	18	provizorní úprava terénu	m2	360,0000	25,00	9 000,00	0,00000	0,00000
19	19	odvoz zeminy vč.naložení	t	44,0000	174,00	7 656,00	0,00000	0,00000
	01	Zemní práce				161 743,00		10,43679
5		Komunikace						
20	596 11-1111.R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam.do 4 cm	m2	- 554,5500	191,00	- 105 919,05	0,16700	-92,60985
		<i>zvýšené křížovátky: -(17,50*6,20+12,20*4,00+4,00*4,00/2*2*4)</i>				- 221,3000		
		<i>-(23,65*6,20+12,20*4,00+4,00*4,00/2*2*4)</i>				- 259,4300		
		<i>-(26,00*6,00+(8,00+17,00)/2*7)</i>				- 243,5000		
		<i>Obvod křížovatek: (9,50*4+2+2+2,20*2+2)*0,40</i>				19,3600		
		<i>(9,50*4+2+4,50*2+2+3,20*2)*0,40</i>				22,9600		

a: 2017/025/Z	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 5
jekt: SO01	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změna č.1	Datum tisku:	
zpočet: SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
91		Doplňující práce na komunikaci				147 525,65		172,26173
99	Přesun hmot							
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	356,0000	168,00	59 808,00	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				59 808,00		0,00000
M58	Pilíř RE+RVO+SS							
37	20	bourání zděného pilíře do šířky 1500mm vč. základu	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
38	21	nový zděný pilíř pro VO vč. osazení skříní vč. zák	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
39	22	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
40	23	malta vápenocementová zdicí MCV 011	kg	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
41	24	cihla vápenopísková lic P25m 24/11,5/7,10	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
42	25	plech. střešní poz.pro kabelový pilíř	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
43	26	lepenka PE35	m2	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
44	28	hl. jistič 3x40A, chrakteristika B	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
45	31	pojistková vložka PN000 50A	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
46	32	pojistková vložka PN2 63A (výměna v TS)	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
47	33	spojka kabelová trhací do 4x240mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
48	34	kabel AYKY3x240+120mm2 (prodloužení HDV)	m	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
49	35	ukončení kabelu do 4x240mm2 v kabelové skříní	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
50	36	kabel CYKY 4x10mm2	m	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
51	37	ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
52	38	ukončení kabelu do 4x35mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
53	RE	skříň RE 1 tarifní do 3x63A - např. DCK ER112	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
54	RVO	část VO spínací: rozvodnice R-VO cca 700x700mm (př modulová min. 36MOD(, soumrakový spínač EATON SRS ks	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
55	SS	skříň kabelová SS100/NVP7P	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Objekt: 2017/025/Z	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: SO01	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změna č.1	Datum tisku:	
Rozpočet: SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M58	Pilíř RE+RVO+SS				0,00		0,00000
	M59	Pilíře PSR 2-3						
56	39	bourání zděného pilíře do šířky 1500mm vč. základu	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
57	40	nový zděný pilíř pro VO vč. osazení skříní vč. zák	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
58	41	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
59	42	malta vápenocementová zdící MCV 011	kg	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
60	43	cihla vápenopísková lic P25m 24/11,5/7,10	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
61	44	plech. střešní poz.pro kabelový pilíř	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
62	45	lepenka PE35	m2	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
63	46	rozvodnice R-VO cca 500x700mm (předpoklad prázdná desku např. Hager Gamma 218), 4x kabel do 4x35mm2,	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
64	47	ukončení kabelu do 4x35mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	M59	Pilíře PSR 2-3				0,00		0,00000
	M60	Stožáry,svítidla						
65	52	svítidlo LED GUIDA G5H-NA9-AN/42W	ks	6,0000	7 970,00	47 820,00	0,00000	0,00000
66	53	osvětlovací stožár ocel bezpaticový výšky 7m nad t	ks	6,0000	5 990,00	35 940,00	0,00000	0,00000
67	54	osvětlovací stožár ocel bezpaticový 3st výšky 4m n	ks	-1,0000	3 295,00	-3 295,00	0,00000	0,00000
68	55	svítidlo výbojkové parkové na sadový stožár 70W NM	ks	-1,0000	5 480,00	-5 480,00	0,00000	0,00000
69	56	elektrovýzbroj pro sadový stožár vč. stožárové svo	ks	9,0000	566,00	5 094,00	0,00000	0,00000
70	57	kabel CYKY 3x1,5mm2	m	66,0000	38,45	2 537,70	0,00000	0,00000
71	58	autojeřáb do 8 tun	hod	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
72	59	montážní plošina do 16m	hod	10,0000	550,00	5 500,00	0,00000	0,00000
73	R	svítidlo LED XSARA XS 30W LED	ks	4,0000	7 210,00	28 840,00	0,00000	0,00000
74	R	osvětlovací stožár ocel bezpat.3st výšky 5m nad te pr.133/89/60 např.K5	ks	4,0000	5 866,00	23 464,00	0,00000	0,00000
75	demontáž	stožár ocelový paticový	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000

Objekt: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 7
Průběžný rozpočet: SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č. 1	Datum tisku:	
	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
76	demontáž	výložník stožáru silničního	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
77	demontáž	svítidlo uliční do 250w	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
78	demontáž	bourání pouzdra stožáru vč. beton. základu	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
79	demontáž	kompletní likvidace a odvoz materiálu vč. poplatků za likvidaci	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
	M60	Stožáry, svítidla				141 592,20		0,00000
<hr/>								
	M61	Nový zemní rozvod VO						
80	60	drát FeZn pr. 10mm	kg	258,0000	49,20	12 693,60	0,00000	0,00000
81	61	trubka plast vrub. chránicí 75/61mm - role	m	320,0000	45,00	14 400,00	0,00000	0,00000
82	62	trubka plast vrub. chránicí 110/94 mm - rovná	m	40,0000	71,00	2 840,00	0,00000	0,00000
83	63	kabel CYKY 4x16mm ²	m	142,0000	178,00	25 276,00	0,00000	0,00000
84	64	kabel CYKY 4x10mm ²	m	271,0000	114,00	30 894,00	0,00000	0,00000
85	65	ukončení kabelu do 4x16mm ²	ks	6,0000	226,00	1 356,00	0,00000	0,00000
86	66	ukončení kabelu do 4x10mm ²	m	12,0000	192,00	2 304,00	0,00000	0,00000
87	67	spojka kabelová trhací 4x10-35mm ²	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
88	68	hodinová zúčtovací sazba-montážní práce provizorní položkách	hod	10,0000	410,00	4 100,00	0,00000	0,00000
	M61	Nový zemní rozvod VO				93 863,60		0,00000
<hr/>								
	M62	Nový zemní rozvod VO-propojení mezi PSR 1-3						
89	69	Výkop kabelové rýhy 35/80m - město, obsazená trasa	m	-139,0000	188,00	-26 132,00	0,00000	0,00000
90	70	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor. 4-5	m	-30,0000	345,00	-10 350,00	0,00000	0,00000
91	71	zához kabel rýh 35/80 cm	m	-139,0000	59,00	-8 201,00	0,00000	0,00000
92	72	zához kabel rýh 50/120 cm	m	-30,0000	188,00	-5 640,00	0,00000	0,00000
93	73	šterko-dřt 32-64 - podkladové vrstvy	t	-7,5000	356,00	-2 670,00	0,00000	0,00000
94	74	písek - kabelové lože pískové	m ³	-18,9000	620,00	-11 718,00	0,00000	0,00000
95	75	křížovatka s kabely nebo potrubím	m	-20,0000	162,00	-3 240,00	0,00000	0,00000

Objekt: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 8
Projekt: SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č. 1	Datum tisku:	
Rozpočet: SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96	76	poklop AZD 25-50 50/23/4 beton	ks	-20,0000	28,00	- 560,00	0,00000	0,00000
97	77	žlab ABD 8-50 betonový	ks	-20,0000	72,00	-1 440,00	0,00000	0,00000
98	78	hutnění zeminy strojně	m3	-43,0000	110,00	-4 730,00	0,00000	0,00000
99	79	provizorní úprava terénu	m2	- 170,0000	27,00	-4 590,00	0,00000	0,00000
100	80	odvoz zeminy vč. naložení	t	-30,2400	174,00	-5 261,76	0,00000	0,00000
101	81	bourání asfaltu - silnice vč. řezání spáry	m2	-21,0000	540,00	-11 340,00	0,00000	0,00000
102	82	naložení asfaltu, odvoz, likvidace	t	-3,7800	428,80	-1 620,86	0,00000	0,00000
103	83	definitivní zádlažba asfaltová vč. zalití spár	m2	-21,0000	1 350,00	-28 350,00	0,00000	0,00000
104	84	kabel CYKY4x25mm2	m	- 184,0000	252,00	-46 368,00	0,00000	0,00000
105	85	ukončení kabelu do 4x25mm2	ks	-4,0000	284,00	-1 136,00	0,00000	0,00000
106	86	trubka plast vrub.chránící 75/61mm - role	m	- 140,0000	45,00	-6 300,00	0,00000	0,00000
107	87	trubka plast vrub.chránící 110/94 mm - rovná	m	-30,0000	71,00	-2 130,00	0,00000	0,00000
	M62	Nový zemní rozvod VO-propojení mezi PSR 1-3				- 181 777,62		0,00000