

Údržba obj.č. 10 - Soupis prací

Choceň					
5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	700,00		
5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	700,00		
5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,00		
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,00		
Pardubice					
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	3,00		
5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	7,00		
5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	13,00		
5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,00		
5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	4,00		
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	4,00		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	2,50		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	30,00		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	5,00		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	5,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,00		
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,00		
Česká Třebová 1					
5930104800	Diagnostika tras technické infrastruktury (inženýrských sítí) zjištění a vytýčení tras	hod	8,00		
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	270,00		
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m	360,00		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	720,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	66,00		

5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,50		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	540,00		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	540,00		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	675,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00		
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	132,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	132,00		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	14,26		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	14,26		
5907020490	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	143,50		
5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet.	kus	286,00		
5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	3,60		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,00		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	36,00		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	28,00		
5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	287,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	287,00		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	287,00		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	12,00		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,00		
7594105360	Montáž lanového propojení stykového	kus	12,00		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	6,00		
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	4,00		
5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	4,00		
5931117700	Kompletní regulace a seřízení výměnové části jednoduchých výhybek s hákovými závěry s jedním hákovým závěrem	kus	4,00		
5911383020	Demontáž hákového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49.	kus	4,00		
5911385020	Montáž hákového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49.	kus	4,00		
5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé.	kus	1,00		
5911121030	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49	m	7,16		

5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	2,18		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,00		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	12,00		
5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	3,70		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00		
5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00		
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	48,74		
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	48,74		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00		
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	18,40		
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	39,40		
5911143020	Výměna opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49	m	21,20		
5911145020	Výměna opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49	m	18,20		
5911141020	Výměna jazyka vnitřního výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49	m	18,40		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,50		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	4,50		
7493906010	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	6,00		
7493201020	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) tvaru S49, R65, U60, CS49, CR65, UIC C60 kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190, 1:11-300	kus	6,00		
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	28,00		
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,03		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	140,00		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	140,00		
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje betonové pražce vystrojené tv. S49 rozdělení „d“	km	0,07		
5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	12,00		
5908025130	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49	styk	6,00		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	ks	1,00		
7497371630	Demontáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	ks	1,00		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	15,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,00		

5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,03		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	70,00		
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,04		
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,04		
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,04		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	172,00		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	172,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	25,00		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	90,00		
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,05		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	190,00		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	190,00		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	72,00		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	160,00		
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,10		
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,10		
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,10		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	200,00		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	200,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	85,00		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	190,00		
7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	3,00		
7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců	kus	3,00		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	328,00		
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	7,86		
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	20,96		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	62,36		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	220,00		
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	220,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	1 000,00		

5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	220,00		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,06		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	7,06		
5907020490	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	71,00		
5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet.	kus	142,00		
5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	3,60		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,00		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	16,00		
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	24,00		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	6,00		
5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	142,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	142,00		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	142,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,00		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,00		
7594105360	Montáž lanového propojení stykového	kus	4,00		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	2,00		
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,00		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
Ústí n. O. (Letohrad - Lichkov)					
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	50,00		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	100,00		
Česká Třebová 2 (Třebovice - Hoštejn)					
5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,00		

5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,00		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 208440

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6080212-7c0a-4b3d-9d07-3a337719659c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2019 12:45:53



80031668-80c7-4ef5-a993-d9b31cbd61be