

Dodavatel:



Podlahy Blažek, s.r.o.
Záhumenice 897
696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 04817567
 DIČ: CZ04817567
 Mobil: +420 777 334 474
 Fax: +420 775 233 447
 E-mail: info@podlahyblazek.cz
 www.podlahyblazek.cz

Odběratel:

IČ:

63489953

DIČ:

CZ699001303

Městská bytová správa spol. s r.o., Hodonín
Rodínova 691/4
695 01 Hodonín 1

Tel.:

Nabídka č.: 18NA00949

Datum zápisu: 04.01.2019

Platno do:

Konečný příjemce:

Hotel Krystal
Pančava 49
695 01 Hodonín

Kobercec Mammut- chodba 5,6,8 patro

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
KOB 010:Kobercec Mammut AB, 8028	324 m2	240,00		77 760,00	0%	77 760,00
MONT009:Montáž koberce včetně lepidla	276 m2	135,00		37 260,00	0%	37 260,00
SL 024:Kobercová lišta	255 m	45,00		11 475,00	0%	11 475,00
Olepení prahů kobercem	42 ks	100,00		4 200,00	0%	4 200,00
Součet položek				130 695,00	0,00	130 695,00
CELKEM K ÚHRADĚ						130 695,00

Ceny obsahují: materiál, montáž, dopravu, neobsahují DPH.

Uvedená cenová nabídka je platná při realizaci v jedné etapě (= 1 den provedení stěrky + 1 den pokládka podlahy). V případě realizace

ve více etapách (např. pokládka podlahy v jednotlivých místnostech v rozdílných dnech) z důvodu překážky na straně zákazníka, budou doučovány vzniklé vícenáklady (dopravné, cestovní náhrady, ztráty času).

Prosím o zpětnou vazbu - potvrzení nebo zamítnutí nabídky - do 14 dnů na náš email info@podlahyblazek.cz, z důvodu plánování dalších zakázek. Pokud souhlasíte s cenovou nabídkou, uveďte zároveň požadovaný předběžný termín realizace.

Jedná se o předběžnou cenovou nabídku, kterou upřesníme po výběru konkrétního materiálu a přesném zaměření.

PROSÍME O POZORNÉ PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNU:

Vlhkost betonového podkladu nesmí být vyšší než 1,8%CM u vytápěného potěru, 2,0% u potěru nevytápěného, jinak nelze podlahy pokládat.

Vlhkost si změříme před nástupem na realizaci, při podlahovém vytápění je nutné provedení topné zkoušky (trvá cca 14 dní). Během topné zkoušky nesmí být ohříván potěr zakryt žádnými stavebními nebo jinými materiály. Při ohřívání potěru je nutno v pravidelných intervalech krátkodobě větrat.

Při pokládce na systém podlahového vytápění je doporučeno dodržovat teplotu povrchu cca 18°C a musí být držena na této úrovni do vytvrzení lepidla (24-72 hod). Po celou dobu odstavení podlahového vytápění musí být zajištěno náhradní řešení, které zajistí optimální teplotu pro pokládku podlahové krytiny.

Tři dny po pokládce musí být teplota systému zvyšována postupně, maximálně však na teplotu povrchu podkladu 28°C.

Podlahu můžeme provozně zatěžovat po vytvrzení lepidla (24-72hod)

Podlahoviny nesmí být pokládány v nepodsklepených místnostech, nejsou-li dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti a v místnostech s podlahovým topným systémem, přesahuje-li teplota na povrchu 28°C.

V průběhu realizace je nezbytné dodržovat vhodné mikroklimatické podmínky na stavbě, a to:

- teplota vzduchu 18 až 26°C
- minimální teplota podkladu 15°C
- prostorová vlhkost 40 - 60%

Pro běžné užívání podlahoviny musí být dodrženy následující podmínky:

- teplota vzduchu +10°C až + 35°C
- relativní vlhkost vzduchu 40-60%
- teplota podkladu u podlahového topení nesmí přesáhnout 28°C

Ve prosklených místnostech s jižní expozicí je doporučeno chránit podlahu vhodnou stínící technikou.

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón

ve vstupních částech objektů.

Zkontrolujte nohy a sokly nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatřete ochranným zakončením nebo kluzáky.

Opatřete nohy nábytku (stoly, židle, křesla, postel atd.) filcovou podložkou.

Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy ho přenášejte nad podlahou.

Pod kolečkové židle použijte vhodnou podložku.

Nevystavujte nalepenou podlahovinu působení vody (v řádu hodin) a dlouhodobě prostředí s relativní vlhkostí vzduchu přesahující 75%.

Vystavil: Marcela Blažková
info@podlahyblazek.cz