

## Objednatel:

IČO: 47813059  
 DIČ: CZ47813059  
 Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1  
 Opava  
 746 01 Opava 1

## Dodavatel:

IČO: 25864068 DIČ: CZ25864068

ZK Design a.s.  
 Ing. Radim Kašing

Osvoboditelů 355  
 Velká Polom  
 747 64 Velká Polom

## Konečný příjemce:

Slezská univerzita v Opavě  
 Obchodně podnikatelská fakulta v Karvii  
 Univerzitní nám. 1934/3  
 733 40 Karviná - Fryštát

Datum vystavení: 28.02.2019

Datum dodání: 15.03.2019

## Forma dopravy:

Objednáváme u Vás přípravu podkladu pro lepení podlahové krytiny v malém výukovém sálu, a to vyspravením betonového potěru a vyrovnáním samonivelační stěrkou, a dále zazdění a zapravení oken promítací kabiny, zapravení parapetního zdiva po demontáži parapetů a renovaci dveří a pojezdového mechanismu čelní stěny, to vše v rozsahu a v cenách dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky.

## Místo realizace:

Obchodně podnikatelská fakulty v Karviné,  
 Univerzitní nám. 1934/3, Karviná

Množství MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
	drobné stavební úpravy - vyspravení povrchu podlahových vrstev, drobné zazdívky, renovace dveří a pojezdu čelní stěny	265 865,47	21,0	55 831,75	321 697,22

Celková cena s DPH:

321 697,22 Kč

Splatnost faktury bude min. 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
 Na fakturu prosím uveďte číslo naší objednávky.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí.

Žádáme písemnou akceptaci této objednávky, a to přímo na stejnopisu objednávky (viz níže), nebo na samostatném dokumentu o akceptaci.

Uvedenou objednávku v plném rozsahu a výši akceptujeme.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis

OBJEDNÁVKA AKCEPTUJEME V PLNÉM ROZSAHU A VÝŠI.  
 Datum: 01.03.2019

Příloha objednávky č. 0903/0005/19 ze dne 28. 2. 2019 - položkový rozpočet stavebních prací

číslo položky	Popis
	CELKEM
	003: Svislé konstrukce
1	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 1,3*0,6*0,3
2	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	006: Úpravy povrchu
3	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně
4	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně
5	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
6	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
7	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou 7*(2*1,5+2,7)+2,0
8	Lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m
9	Vyplnění hloubkových rýh a nerovností, zapravení defektů hrubé podlahy
10	D+M samonivelační stěrka s vláknem na podlahy v tl. 5 - 7 mm (vodorovné plochy)
	009: Ostatní konstrukce a práce
11	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 1 m2 1,3*0,6
12	Demontáž manžety VZT
13	Odlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči (1,5*2,7)*7 7*(2*1,5+2,7)*0,15 2,0*0,15
14	Příplatek k odlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě
15	Renovace dveří ( 2 křídla ) - polep HPL fólií
16	Renovace pojezdového mechanismu čelní posuvné stěny
	099: Přesun hmot HSV
17	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
18	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně
19	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
20	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,547*19
21	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	784: Malby
22	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 34,635+5*0,15+0,2*2+1,3*0,6*2
23	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m
24	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
25	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m
26	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	V02: Příprava staveniště
27	Příprava staveniště

01.03.2019