

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL – 758-9/2015
ze dne 29. 6. 2015 ve znění dodatku č.1 (dále jen smlouva o dílo)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářkem, ředitelem
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ,
plk. Ing. Martin Žaitlík, ředitel ÚO Šumperk,
Lenka Pospíšilová, investiční referent, e-mail: lenka.pospisilova@hcsol.cz, tel. 970 770 368

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
plk. Mgr. Václava Tománková, vedoucí oddělení provozního a správy majetku,
e-mail: vaclava.tomankova@hcsol.cz, tel. 950 770 046

(dále jen objednatel)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
Zastoupena: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava,
a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní
stavby Morava na základě plné moci
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 20476101104/2600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Adresa pro zasílání korespondence:
HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská tř.2800/99, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava

Adresa pro zasílání faktur:
HOCHTIEF CZ a. s., náměstí Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí II

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize, tel. +420 597 310 237

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen
dodatek):

I, Preambule

1. V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 2 – 6.
2. Dodatečné stavební práce byly zadány v souladu s ust. § 34 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v jednacím řízení bez uveřejnění, bez povinnosti zadavatele vyhotovit písemnou výzvu.

II. Předmět dodatku

1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnové listy č. 2 - 6 (dále jen Příloha č. 5)

2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. u), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno v) tohoto znění:

„v) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

3. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%	97 365 947,04	20 446 848,88	117 812 795,92
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	521 836,50	109 585,67	631 422,17
Cena víceprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%	2 314 225,14	485 987,28	2 800 212,42
Cena méněprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%	- 1 289 032,70	- 270 696,87	- 1 559 729,57
Celkem	98 912 975,98	20 771 724,96	119 684 700,94

4. Čl. XVIII odst. 7 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 5: Změnové listy č. 2 - 6“


III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 2 - 6 včetně položkových rozpočtů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostravě
14-06-2016
Za zhotovitele: /

Olomouc
15-06-2016
Za objednatele: /

řed.



obch

.....
Morava

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace




Změnový list číslo		2
Identifikace akce		
Název akce:	CPS + ÚO Šumperk - výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242003107	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Změna rozsahu vybavení montážní jámy		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01A - Hlavní budova, I.N.P. - garáže HZS		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
<p>Položkový rozpočet část: 1.1 - D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení oddíl: 33 - M - Montáže dopr.zařízení, sklad.zař. a vah pol.č. 499- detektor plynu</p> <p>oddíl: N01- Elektrické stroje a zařízení pol.č. 500 - bezpečnostní podlahový rošt pol.č. 503 - distributor olejů pol.č. 504 - jímový zvedák vrchní typ MGH 14.5/75 pol.č. 505 - pneumatický rychlozdvih bez zátěže, nucený zpětný chod pol.č. 506 - přídavný pneumatický motor pro pneumatické zvedání se zátěží pol.č. 507 - úpravná jednotka vzduchu montovaná na těle zvedáku pol.č. 508 - prodlužovací nástavec, délka 200 mm pol.č. 509 - jímový zvedák spodní pol.č. 510 - pneumatickohydraulický jímový zvedák</p>		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<p>Předmětem dodávky nebude následující vybavení:</p> <p>a) detektor plynu - LPG; HZS neprovozuje vozidla na alternativní pohon; pořízení by bylo neekonomické, b) bezpečnostní podlahový rošt – montážní jáma je opatřena elektricky ovládanou sestavou rola, která splňuje funkci bezpečnostního roštu, c) distributor olejů – většina výměn olejů se provádí dodavatelsky při servisních prohlídkách, pořízení by bylo neekonomické, d) jímový zvedák vrchní typ MGH 14.5/75 – dva jímové zvedáky na krátkou montážní jámu neúměrně omezují manipulační prostor, e) pneumatický rychlozdvih bez zátěže, nucený zpětný chod, přídavný pneumatický motor pro pneumatické zvedání se zátěží, úpravná jednotka vzduchu montovaná na těle zvedáku, prodlužovací nástavec, délka 200 mm – doplňková zařízení ke zvedáku MGH 14.5/75 f) jímový zvedák spodní – nahrazen spodním hydraulickým jímovým zvedákem MGH-ZBF 20.0/750 s nosností 20 t g) pneumatickohydraulický jímový zvedák spodní – nahrazen spodním hydraulickým jímovým zvedákem MGH-ZBF 20.0/750 s nosností 20 t V případě písm. f a g se jedná o obdobný problém jako u vrchního jímového zvedáku, tzn. dva spodní zvedáky by omezily manipulační prostor, proto bylo zvoleno řešení, kdy různé druhy zvedáků byly zaměněny za jeden vyhovující typ. Původně zasmělně vybavení montážní jámy požaduje objednatel nahradit spodním hydraulickým zvedákem - nosnost 20 000 kg, zdvih 750 mm, německý výrobce, barva tmavě modrá. Požadavek na dodávku čistě hydraulického zařízení vyplynul ze systemizace pro pořizování obdobných zařízení a ohledem na přesnější a jednodušší obsluhu na rozdíl od pneumatickohydraulických zařízení.</p> <p>Subdodavatel zhotovitele upozornil na skutečnost, že olejové hospodářství, které je součástí montážní jámy, musí být napojeno na odpadní sběrnou nádobu. Toto v PD není zpracováno, takže zhotovitel nacenil i tyto práce.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nebude mít vliv na výkresovou část dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na kontrolním dni č. 23 konaného dne 10.3.2016.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:		456 925,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-587 869,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-130 944,30 Kč
DPH:		27 498,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		-158 442,60 Kč
	Za zhotovitele:	Za projektanta:
	Za technický dozor investora	
	Ing. Tomáš Klímeček, HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Tomáš Kuzník, Projekt 2010 s.r.o.
	Ing. Tomáš Luskac, I.N.A s.r.o.	
Datum:	3.5.2016	Datum:
	3.5.2016	Datum:
	3.5.2016	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
	Lenka Pospíšilová	
	Datum:	3.5.2016

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace




Změnový list číslo		3
Identifikace akce		
Název akce:	CPS + ÚO Šumperk - výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242003107	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Doplnění prvků střešních konstrukcí		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01A Hlavní budova		
SO 01B Garáž		
Popis změny, popis technického řešení		
Přívodní řešení dle smluvní dokumentace :		
1. Položkový rozpočet : objekt SO 01A Hlavní budova, část 1.1. - D 1.1. - Architektonicko- stavební řešení oddíl 762 - konstrukce tesařské:		
pol.č. 114 -bednění střeš rovnych z desek OSB tl. 25mm na sraz kroubovaných na rošt		
pol.č. 157 - Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²		
pol.č. 158 - řezivo jehličnaté hranol jakost 1 nad 120 cm ²		
pol.č. 167 - spojovací postředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny		
oddíl OST - vnitřní vybavení vč. vest. spotřebičů, příloha č.56:		
pol.č. 012 - stůl pro 8 osob s vývody PC, mč. 304		
pol.č. 032 - stůl pro 12 osob s vývody PC, mč. 333		
pol.č. 484a - stůl oválný pro 30 osob s vývody PC a telefonů-mč. 334 - zasedací místnost		
2. Projektová dokumentace : objekti SO 01A Hlavní budova, část: D1.1. Architektonicko stavební řešení :		
24. Detaily krovu		
60. Výpis zámečnických výrobků		
3. Projektová dokumentace : objekt SO 01A Hlavní budova, část: D 1.2.a STK Prefa - Skelet :		
výkres IPO 42/14-K-066 - Výtahová šachta		
4. Projektová dokumentace : objekti SO 01B Garáž, část : D 1.2.b STK - ostatní :		
výkres PRO-V2-9625		
Zdůvodnění změny :		
U výše uvedených rozpočtových položek jsou uvedeny v položkovém rozpočtu výměry, které nesouhlasí s výkresovou dokumentací a některé prvky z výkresové dokumentace chybí v položkovém rozpočtu v následujícím rozsahu :		
a) montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ² - navýšení o 108,00 m		
b) řezivo jehličnaté hranol jakost 1 nad 120 cm ² - navýšení o 2,22 m ³		
c) spojovací postředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - navýšení o 2,22 m ³		
d) bednění střeš rovnych z desek OSB tl. 25 mm na sraz kroubovaných na rošt - navýšení o 201,452 m ²		
e) velké stoly budou součástí dodávky kancelářského nábytku na základě rámcové smlouvy MV		
f) detaily krovu - v popisu jsou uvedeny kotvicí prvky ZK1 až ZK 11, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu - viz výpis 24. Detaily krovu		
g) výpis zámečnických výrobků - v položkovém rozpočtu není uvedena D+M prvku Z20 - UPE 160 - viz. výpis 60. Výpis zámečnických výrobků		
h) výtahová šachta - v položkovém rozpočtu není uvedena D+M prvku OK1 a systémové ocelové těhlo - viz výkres: IPO 42/14-K-066-Výtahová šachta		
i) výkres PRO-V2-9625 - v položkovém rozpočtu chybí D +M prvky Z1 a Z2		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nebude mít vliv na výkresovou část dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na kontrolním dne č. 23 konaného dne 10.3.2016.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		237 805,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		31 342,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		206 463,80 Kč
DPH:		43 357,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		249 821,20 Kč
Zhotovitel:	Za projektanta:	
/ / /	/ / /	/ / /
Ing. Tomáš Klimek, HOCHTIEF CZ s.s.	Ing. Tomáš Kazník, Projekt 2010 s.r.o.	Ing. Tomáš Luksač, IREA s.r.o.
Datum: 26.5.2016	Datum: 25.05.2016	Datum: 26.5.2016
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
	Lenka Pospíšilová	
	Datum: 26.5.2016	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		4
Identifikace akce		
Název akce:	CPS + ÚO Šumperk - výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242003107	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Opláštění tělocvičny		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01A Hlavní budova		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Položkový rozpočet: objekt SO 01A Hlavní budova, část: 1.1. - D 1.1. - Architektonicko- stavební řešení, oddíl: 762 - konstrukce zámečnické : pol.č. 376 - Montáž fasádních kovových obkladů kazetových do zdiva v - 10m pol.č. 377 - systémový plášť DEKMETAL vč. lemování pol.č. 378 - systémový plášť DEKMETAL - pojistná hydroizolace a tepelná izolace		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Nesouhlasí rozměry uvedené v položkovém rozpočtu s výkresovou dokumentací. Položky 376, 377 a 378 - uvádí nepřesnou rozměry fasádních kovových obkladů. Jedná se o 2 druhy plechového obložení (kazety a vlnitý plech). Nová cena je upravena dle druhu plechového obložení a rozměry dle výkresové dokumentace: a) pol.č. 376 - Montáž fasádních kovových obkladů kazetových do zdiva v - 10m - v původním rozpočtu je uvedeno 345,458m ² , podle PD je 371,14m ² b) pol.č. 377 - systémový plášť DEKMETAL vč. lemování - kazety - podle PD je 244,41 m ² c) pol.č. 377 - systémový plášť DEKMETAL vč. lemování - vlnitý plech - podle PD je 126,73 m ² d) pol.č. 378 - systémový plášť DEKMETAL - pojistná hydroizolace a tepelná izolace - v původním rozpočtu je uvedeno 345,458m ² , podle PD je 371,14 m ²		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nebude mít vliv na výkresovou část dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisích z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na kontrolním dne č. 23 konaného dne 10.3.2016.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Případy k ceně díla bez DPH:		70 181,13 Kč
Odpady z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		14 738,04 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		84 919,17 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
 Ing. Tomáš Klímeček, HOCHTIEF CZ a.s.	 Ing. Tomáš Kuzník, Projekt 2010 s.r.o.	 Ing. Tomáš Laskač, IREA s.r.o.
Datum: 3.5.2016	Datum: 3.5.2016	Datum: 3.5.2016
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
	Lenka Pospíšilová	3.5.2016
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	CPS + ÚO Šumperk - výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242003107	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Zdivo tloušťky 140, 300		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01A Hlavní budova		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Položkový rozpočet: objekt SO 01A Hlavní budova, část: 1.1. - D 1.1. - Architektonicko- stavební řešení		
oddíl: 3 - Svistě a kompletní konstrukce:		
pol.č. 16 - zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl.300mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou		
pol.č. 34 - příčky z cihel broušených POROTHERM tl. 140mm pevnosti P10 s lepenými žebry		
oddíl: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		
pol.č. 110 - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5m zatížení do 150 kg/m2		
oddíl: 99 - Přesuny hmot a sutí		
pol.č. 113 - Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12m		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Nesouhlasí výměry uvedené v položkovém rozpočtu s výkresovou dokumentací.		
Položky 16 a 34 - uvádí nepřesnou výměru zdiva. Vlivem navýšení položek č. 16 a 34 dojde současně i k navýšení položek č. 110 a 113.		
a) pol.č. 16 - zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl.300mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou -původní výměra 1.162,152 m ² se navýší o 455,635 m ²		
b) pol.č. 34 - příčky z cihel broušených POROTHERM tl. 140mm pevnosti P10 s lepenými žebry- původní výměra 2886,847 m ² se navýší o 82,150 m ²		
c) pol.č. 110 - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5m zatížení do 150 kg/m2 - původní výměra 4.458,170 m ² se navýší o 361,610 m ²		
d) pol.č. 113 - Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12m - původní výměra 2.799,498 m ² se navýší o 129,097 m ²		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nebude mít vliv na výkresovou část dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisích z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na kontrolním dne č. 23 konaného dne 10.3.2016.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nezná vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		354 552,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- Kč
DPH:		354 552,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		74 455,96 Kč
		429 008,14 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
 Ing. Tomáš Klínek, HOCHTIEF CZ a.s.	 Ing. Tomáš Kuzník, Projekt 2010 s.r.o.	 Ing. Tomáš Luskat, IREA s.r.o.
Datum: 2.5.2016	Datum: 2.5.2016	Datum: 3.5.2016
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
	Lenka Pospíšilová	
	Datum: 3.5.2016	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		6
Identifikace akce		
Název akce:	CPS + ÚO Šumperk - výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242003107	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vzduchotechnika - změna VZT jednotek		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01A Hlavní budova		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Položkový rozpočet: objekt SO 01A Hlavní budova, část: 1.4. Technika prostředí staveb úroveň: D.1.6.2.- D.1.4.b. Vzduchotechnika a a klimatizace Dochází ke změnám následujících položek nabídkového rozpočtu : D 24 - Zařízení 3 - pol.č. 66 až 83 D 35 - Zařízení 5 - pol.č. 150 až 164 D 37 - Zařízení 7 - pol.č. 200 až 208		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Z důvodu účinnosti nařízení komise EU č. 1253/2014 o tzv. ekodesignu větracích jednotek od 1.1.2016 již nelze uvést do provozu VZT jednotky (zařízení č. 3, 5 a 7), které byly navrženy v projektové dokumentaci vypracované v listopadu 2014. Jedním z dalších důvodů, proč nelze realizovat původně navržené řešení je, že výrobci VZT jednotek již koncem loňského roku zastavili výrobu zařízení, která neodpovídala uvedenému nařízení Komise EU. Dotčená část realizační projektové dokumentace byla aktualizována dle požadavku uvedeného nařízení v březnu 2016. V důsledku této změny došlo k záměně některých VZT jednotek (změna technických parametrů - zejména se jedná o záměnu odvodních ventilátorů), přičemž rozvody a dimenze potrubí zůstaly stejné.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Zpracována aktualizace dotčené části projektové dokumentace - Projekt 2010 s.r.o., březen 2016.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisích z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na samostatném jednání za účasti projektanta, subdodavatele, hlavního dodavatele, TDS a investora dne 3. 5. 2016 a následně na kontrolním dni č. 27 konaném dne 5.5.2016.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Neprovedením změny by nebyly splněny závazné předpisy a normy.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 194 760,83 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		669 821,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		524 939,63 Kč
DPH:		110 237,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		635 176,95 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
Ing. Tomáš Klímek, HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Tomáš Kuzník, Projekt 2010 s.r.o.	Ing. Tomáš Klímek, HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 26. 5. 2016	Datum: 25-05-2016	Datum: 26. 5. 2016
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: Lenka Pospíšilková		
Datum: 26. 5. 2016		