

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0728

č. obj. : 4500064472

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 130016-2000727399/0800

a

Zhotovitel: B & J s.r.o.

se sídlem: Jenštejnova 2398, Hostivice, PSČ 253 01

IČ: 25642316, DIČ: CZ25642316

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 57368

jednající: Zdeněk Barnáš

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1931561329/0800

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR16_1238 ze dne 8. 11. 2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0728 uzavřené dne 17. 6. 2016. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava terasy u Velkého sálu Paláce Žofín a související fasády, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město“ – dle položkového rozpočtu předloženého objednatelem a naceněného zhotovitelem, přičemž tento položkový rozpočet je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a dle projektové dokumentace od Plán Plus, s.r.o.

Během provádění prací, po odbourání všech vrstev skladeb terasy, bylo zjištěno, že obě schodiště vedoucí z Velkého sálu na terasu jsou nesprávně založena, a to nad úroveň tepelné izolace a hydroizolace terasy, nikoliv na původní konstrukci betonové desky. Toto nebylo v projektové dokumentaci od Plán plus, s.r.o., předpokládáno. Tato skutečnost si vyžádala provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, tj. kompletní rozebrání obou schodišť a položení nových izolačních vrstev pod obě schodiště.

III. Cena díla

I. Cena díla se navyšuje o částku 409.151 Kč bez DPH.
DPH ve výši 21 % činí 85.922 Kč.
Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 495.073 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016/0728 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

- položkový rozpočet zhotovitele – provedení dodatečných stavebních prací.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 11. 11. 2016



Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1

Zhotovitel
Zdeněk Barnáš
jednatel B & J s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 8. 11. 2016 usnesením č. UR16_1238.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Palác Žofín	JKSO :
Stavba :	Název stavby : rekonstrukce schodišť na velké terase-palác Žofín	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : MČ Praha 1		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : B&J s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava
R	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II. a III. hlavy		Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Zdeněk Barnáš	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
	Základ pro DPH	0 % činí :	
	Základ pro DPH	15 % činí :	
	DPH	15 % činí :	
	Základ pro DPH	21 % činí :	
	DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH			

Poznámka :



Stavba :	rekonstrukce schodišt na velké terase-palác Žofin
Objekt :	Palác Žofin

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
711 Izolace proti vodě			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0		
Kompletační činnost zhotovitele		0,0		
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	rekonstrukce schodišť na velké terase-palác Žofín
Objekt :	Palác Žofín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	331 23-1136.RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P15 na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	2,65		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	436 23-4216.R00	Boční zdivky schodů z cihel na maltu MC	m3	3,75		
3	171156580100	Jeřáb na mobilním podvozku	sh	6,00		
4	900 RT3	Nakládky rozebraných schodišť dle očíslování na palety ,zajištění pro uložení jeřábem	h	30,00		
5	434 19-1423.R00	Odborná montáž a kompletace kamenných schodišť včetně zábradlí a balustrád dle popisu	ks	2,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	963 02-3712.R00	Odborná demontáž kamenných schodišť, včetně zábradlí balustrád, včetně popisu všech prvků	ks	2,00		
7	965 04-2131.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,68		
8	962 03-2314.R00	Bourání pilířů cihelných	m3	2,65		
9	962 03-2254.R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	3,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
10	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	11,50		
11	711 13-0101.R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy na sucho, 1 vrs	m2	11,50		
12	711 14-1559.RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	11,50		
13	711 14-2559.RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,50		
14	711 15-1111.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem	m2	11,50		
15	711 15-2111.R00	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem	m2	5,50		
16	711 17-0101.R00	Odstr. izolace proti vlhkosti vodorovná fólie, volně	m2	11,50		
17	711 17-0201.R00	Odstr. izolace proti vlhkosti svislá fólie, volně	m2	5,50		
18	711 18-0101.R00	Odstr. izolace proti vlhkosti vodor. profil. fólie	m2	11,50		
19	711 18-0201.R00	Odstr. izolace proti vlhkosti svis. profil. fólie	m2	5,50		
20	711 18-0101.R00	Odstr. izolace proti vlhkosti vodor. profil. fólie	m2	11,50		
21	711212000RW1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Klesol	m2	23,00		
22	711212002RU2	Hydroizolační povlak Remmers 2x Multi Baudicht 2K	m2	46,00		
23	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha stěna Aso Dichtband 2000-S š. 120mm	m	27,10		
24	711212602RT1	Těsnící roh vnější Aso Dichtband-2000-Ecken	ks	6,00		
25	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek40 speciál mineral	m2	11,50		
26	62852269	Pás modifikovaný asfalt samoepicí Glastek30 stiker plus	m2	11,50		
27	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek40 speciál mineral	m2	11,50		
28	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6m	%	575,00		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 713		Izolace tepelné				
29	713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	11,80		
30	713 12-1211.R00	Izolace pod nosnou částí schodiště lepená 2 vrstvy-materiál ve specifikaci	m2	23,00		
31	283759973	Pěnové sklo FG Perinsul tl. 5cm 2 vrstvy	m2	23,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				