


DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2018
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY


1. Česká republika – Krajský soud v Praze

| | |
|-------------------|--|
| se sídlem: | nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 |
| IČO: | 00215678 |
| DIČ: | není plátce |
| zastoupený: | JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu |
| bankovní spojení: |  |

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. GAMA HOLDING Praha a.s.

| | |
|-------------------|--|
| se sídlem: | Budějovická 220, 252 42 Jesenice |
| zastoupena: | Vlastimilem Válkem, předsedou představenstva |
| IČO: | 26467259 |
| DIČ: | CZ26467259 |
| bankovní spojení: |  |

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7287

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 2**, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 12. 11. 2018 č. Spr Objednatele 627/2017, č. smlouvy Zhotovitele 208/2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2018 (dále jen „**Smlouva**“)

II. ZMĚNY

Článek IV. Cena díla odst. 1. se mění takto:

1. Cena Díla je stanovena pevnou částkou v celkové výši 10.216.810,79 Kč (slovy: deset milionu dvě stě šestnáct tisíc osm set deset korun a sedmdesát devět haléřů, včetně DPH). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla.

Článek IV. Cena díla odst. 2. se mění takto:

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 8.443.645,28 Kč
(slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíc šest set čtyřicet pět korun a dvacet osm haléřů)
- DPH 1.773.165,51 Kč
(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát tři tisíc sto šedesát pět korun a padesát jeden haléř)
- **celková cena vč. DPH 10.216.810,79 Kč**
(slovy: deset milionů dvě stě šestnáct tisíc osm set deset korun a sedmdesát devět haléřů)

III.
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV.
SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:


- **Nabídka zhotovitele**
 - *Oceněný výkaz výměr méněpráce / vícepráce*

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.2.2019

V Praze dne 26.02.2019



JUDr. Ljubomír Drápal
předseda Krajského soudu v Praze



Vlastimil Válek
předseda představenstva

REKAPITULACE

méněpráce / vícepráce

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 1 | Méněpráce | -217 413,1450 |
| 2 | Vícepráce | 411 275,6614 |

CELKEM bez DPH
DPH
CELKEM vč. DPH

193 862,5164
40 711,1284
234 573,6448

Ve výkazu výměr vyplňovat pouze žlutě zvýrazněná pole

2
KRAJSKÝ SOUD V PRAZE
nám. Kinských č. 5
150 75 Praha 5 - Smíchov

MĚNĚPRÁCE

popis

| PC | Popis | MJ | Množství | J. cena | Cena celkem | |
|----|-------|----|----------|---------|-------------|--|
|----|-------|----|----------|---------|-------------|--|

STAVEBNÍ ČÁST

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|-----------|------------|---|
| 38 | Vápenocementová štuková omítka ryh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | -1,000 | 360,00 | 360,00 | odpočet ryhy pro ZTI 0.11 a 0.26 |
| 54 | Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | -0,131 | 5 560,00 | -728,36 | odpočet ryhy ve strojovně VZT - 0.52 |
| 66 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | -5,000 | 250,00 | -1 250,00 | odpočet ryhy ve strojovně VZT - 0.52 |
| 113 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy novou fólií | m2 | -6,777 | 450,00 | -3 049,65 | odpočet izolace nap - 1.PP |
| 144 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | -2,000 | 350,00 | -700,00 | odpočet dle skutečnosti - 1.PP |
| 145 | prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm | kus | -2,000 | 150,00 | -300,00 | odpočet dle skutečnosti - 1.PP |
| 146 | Systém generálního klíče (v koordinaci s provozovatelem) | kpl | -1,000 | 3 500,00 | -3 500,00 | odpočet - systém generálního klíče si řídí samostatně bezpečnostní ředitel - 1.PP |
| 147 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | -0,060 | 1 600,00 | -96,00 | odpočet dle skutečnosti - 1.PP |
| 151 | dveře vnitřní hladké ocelové proupožární EW 30DP1-C, 1130/1970 mm, zateplené vyplň MW, kování klika/klika, bílé, samozavírač (ozn. D03) | kus | -2,000 | 15 000,00 | -30 000,00 | odpočet - chyba výřazu výměr |
| 164 | Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravýchých lepených (flexibilním lepidlem | m2 | -37,872 | 450,00 | -17 042,40 | odpočet obkladu v 0.26 |
| 165 | obkladačky keramické 200/200/6,5 mm bílé | m2 | -41,659 | 350,00 | -14 580,65 | odpočet obkladu v 0.26 - přepočteno koeficientem 1,1 |
| 166 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za ukončení řabionkem (bez listů) | m | -18,936 | 125,00 | -2 367,00 | odpočet v 0.26 |
| 172 | Očištění, odmaštění a natěr stávajícího VZT potrubí 1xzáklad - Zvrchní syntetická barva šedá RAL 7001 | m2 | -10,000 | 500,00 | -5 000,00 | odpočet dle skutečnosti - nerealizace obnovy stávajících rozvodů v 0.30 |
| 176 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 64,876 | 25,00 | -1 621,90 | odpočet v 0.26 |
| 177 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -64,876 | 5,00 | -324,38 | odpočet v 0.26 |
| 179 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -64,876 | 75,00 | -4 865,70 | odpočet v 0.26 |
| 180 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -64,876 | 25,00 | -1 621,90 | odpočet v 0.26 |
| 182 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -64,876 | 55,00 | -3 568,18 | odpočet v 0.26 |
| 183 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | -20,430 | 37,00 | -755,91 | odpočet v 0.26 |
| 181 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborne otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -48,645 | 85,00 | 4 134,83 | odpočet v 0.30 a 0.31 |

02 - ZTI

| | | | | | | |
|----|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 42 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | -12,000 | 60,00 | -720,00 | odpočet v 0.11 |
| 42 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | -10,000 | 60,00 | -600,00 | odpočet v 0.26 |
| 61 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 12,000 | 200,00 | 2 400,00 | odpočet v 0.11 |
| 61 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | -10,000 | 200,00 | -2 000,00 | odpočet v 0.26 |
| 67 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -12,000 | 15,00 | -180,00 | odpočet v 0.11 |
| 67 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -10,000 | 15,00 | -150,00 | odpočet v 0.26 |
| 75 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | -3,000 | 50,00 | -150,00 | odpočet v 0.11 |
| 75 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 0,000 | 50,00 | 0,00 | odpočet v 0.26 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|----------|-----------|----------------|
| 81 | kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně | m | -2,000 | 50,00 | -100,00 | odpočet v 0.11 |
| 81 | kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně | m | 0,000 | 50,00 | 0,00 | odpočet v 0.26 |
| 82 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25 | kus | -3,000 | 120,00 | -360,00 | odpočet v 0.11 |
| 82 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25 | kus | -3,000 | 120,00 | -360,00 | odpočet v 0.26 |
| 83 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | kus | -3,000 | 45,00 | -135,00 | odpočet v 0.11 |
| 83 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | kus | 3,000 | 45,00 | 135,00 | odpočet v 0.26 |
| 84 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2 | kus | -1,000 | 45,00 | -45,00 | odpočet v 0.11 |
| 84 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2 | kus | -1,000 | 45,00 | -45,00 | odpočet v 0.26 |
| 138 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s vypustí | soubor | -1,000 | 1 200,00 | -1 200,00 | odpočet v 0.26 |
| 140 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 | kus | -1,000 | 210,00 | -210,00 | odpočet v 0.26 |

03 - SVĚTELNÉ OBVODY

| | | | | | | |
|----|--|-----|---------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 6 | kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² | m | -75,000 | 11,00 | -825,00 | odpočet - kancelářské potřeby - 0.51 |
| 10 | lišta elektroinstalační vkladací LV 18 x 13 | kus | -50,000 | 12,50 | -625,00 | odpočet - kancelářské potřeby - 0.51 |
| 14 | ovladač zvonkový tlačítkový 3171-80111 jednonásobný | kus | -1,000 | 27,00 | -27,00 | odpočet - chyba výkazu výměr |
| 15 | Zvonek SO 15321 8/12V | KS | -1,000 | 293,00 | -293,00 | odpočet - chyba výkazu výměr |
| 20 | Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY) | m | -25,000 | 20,90 | -522,50 | odpočet - kancelářské potřeby - 0.51 |
| 27 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | -13,000 | 251,00 | -3 263,00 | odpočet - kancelářské potřeby - 0.51 |

ÚT

| | | | | | | |
|----|--|----------------|---------|--------|------------|---|
| 1 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 | m | -31,000 | 90,00 | -2 790,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |
| 2 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 72 x 2,6 mm | m | -23,000 | 350,00 | -12 650,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |
| 5 | Izolace návršková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | -5,000 | 14,00 | -84,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |
| 11 | Zpětná montáž hlavice ručního/termostat. ovládání | kus | -1,000 | 30,00 | -30,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |
| 26 | Natěr syntetický litin, radiátorů Z -1x - 1x email | m ² | -0,200 | 140,00 | -28,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |
| 27 | Odmaštění saponáty | m ² | -0,200 | 40,00 | -8,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |
| 29 | Natěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z -1x -1x email | m | -4,000 | 50,00 | -200,00 | odpočet - kancelář vedoucí kuchyně - 0.17 |

GASTRO

| | | | | | | |
|-----|--|----|--------|-----------|------------|--|
| 15 | Pracovní stůl s polici a zásuvkou - pracovní deska tlmm, dvojitý zadní lem vmm, plná police ve výšce +150mm, min.celoplošné zatížení police 80kg, 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg - VLEVO | KS | -1,000 | 15 071,67 | -15 071,67 | odpočet - nahrazeno jiným zbožím - 0.30 |
| 16 | Pracovní stůl s polici a zásuvkou - pracovní deska tlmm, dvojitý zadní lem vmm, plná police ve výšce +150mm, min.celoplošné zatížení police 80kg, 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg - VLEVO | KS | 1,000 | 15 071,67 | -15 071,67 | odpočet - nahrazeno jiným zbožím - 0.30 |
| 19 | Chladič skříň 700L, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -2-12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienický vnitřní prostor se | KS | -1,000 | 27 300,00 | -27 300,00 | odpočet - nahrazeno jiným zbožím - 0.30 |
| 20 | Pracovní stůl s dřezem 500x500 - pracovní deska tl. 40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, 1x lisovaný dřez 500x500x250, SIFON S RŮŽICÍ | KS | -1,000 | 11 220,36 | -11 220,36 | odpočet - nahrazeno jiným zbožím - 0.31 |
| 22 | Pracovní stůl s polici - pracovní deska tl. 40mm, dvojitý zadní lem v=40mm - LEVÝ A PRAVÝ LEM, plná police ve výšce 150mm, min. celoplošné zatížení police 80kg, 1x lisovaný dřez 500x500x250 VPRAVO, SIFON S RŮŽICÍ | KS | -1,000 | 14 249,21 | -14 249,21 | odpočet - nahrazeno jiným zbožím - 0.31 |
| 29A | Podlahová vpust 400 x 400 | KS | -1,000 | 8 497,88 | -8 497,88 | odpočet - chyba PD - rozpor mezi výkresovou a rozpočtovou částí - chybněji odpad - podlaha vyspádována |

CELKEM bez DPH

-217 413,15

VÍCEPRÁCE

| položka dle PD | kód | popis | MJ | množství | J. cena | Cena celkem |
|----------------|-----|-------|----|----------|---------|-------------|
|----------------|-----|-------|----|----------|---------|-------------|

zdůvodnění

Visuté a kompletní konstrukce - 1.NP + 0.03, 0.15, 0.15a, 0.15b, 0.18, 0.18a, 0.18b, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0

| | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|
| nová položka | 622143003 | Montáž omítkových rohových profilů - n.p. | kus | 69,000 | 185,00 | 12 765,00 |
| nová položka | 59051486 | lišta rohová Al dl. 2500mm - n.p. | kus | 69,000 | 235,00 | 16 215,00 |

doplnění rohu obkladu o hliníkový profil
doplnění rohu obkladu o hliníkový profil

Visuté a kompletní konstrukce - m.č. 0.30

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|-----|--------|--------|----------|
| 21 | 342272323 - 21. | Polopříčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm - pol. 21 | m2 | 1,200 | 800,00 | 960,00 |
| nová položka | 976082131 | Odřezání starých konzol - n.p. | kus | 80,000 | 39,80 | 3 184,00 |
| nová položka | 611325222 | Začištění po konzolách - n.p. | kus | 12,000 | 365,00 | 4 380,00 |

doplnění dělicí příčky k umyvadlu

odstranění nosného systému původní VZT
odstranění nosného systému původní VZT

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně - strojovna výtahu - m.č. 0.52

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 13 | 310239211 - 13 | Dozdění zárubně - pol. 13 | m3 | 1,296 | 650,00 | 842,40 |
| 52 | 631311125 - 52 | Beton podlah t. 10 cm- strojovna - pol. 52 | m3 | 0,161 | 5 850,00 | 941,85 |
| 60 | 642942111 - 60 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC - m.č. 0.26 - pol. 60 | kus | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 62 | 553311143 - 62 | záruběň ocelová pro běžné zdění 800 L/P - m.č. 0.26 - pol. 62 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 63 | 642945111 - 63 | Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 - strojovna pol. 63 | kus | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 83 | 968072455 - 83 | Vybourání kovových dveřních zárubní - m.č. 0.26 - pol. 83 | m2 | 2,210 | 500,00 | 1 105,00 |
| nová položka | 34560012 | Atyp příčka YTONG 10 - n.p. | kpl | 1,000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| nová položka | 612331121 | Omítka příček - strojovna - po osazení zárubní - n.p. | m2 | 10,000 | 241,00 | 2 410,00 |
| nová položka | 766660041 | Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových požárních do ocelové zárubně - strojovna - n.p. | kus | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| nová položka | 1163 | Kooperativa oc. protipožárních dveře vč. zárubně EW 30-C DP1 plně vč. oc. zárubně (s těsněním) - strojovna - n.p. | kus | 1,000 | 14 540,00 | 14 540,00 |
| nová položka | 411141134.XLA | Strop PZD - strojovna - n.p. | m2 | 2,100 | 2 030,62 | 4 269,30 |
| nová položka | 784221111 | Malby - strojovna - n.p. | m2 | 21,600 | 37,00 | 799,20 |
| nová položka | 783836401 | Protioleř. nátěr - n.p. | m2 | 2,200 | 157,00 | 345,40 |
| nová položka | 699221111 | Oprava betonových podlah - n.p. | kpl | 1,000 | 2 860,00 | 2 860,00 |

nově doplněná strojovna výtahu

nově doplněná strojovna výtahu

zjištěna záruběň a dveře v m.č. 0.26 v havarijním stavu

zjištěna záruběň a dveře v m.č. 0.26 v havarijním stavu

nově doplněná strojovna výtahu

zjištěna záruběň a dveře v m.č. 0.26 v havarijním stavu

nově doplněná strojovna výtahu

zjištěna záruběň a dveře v m.č. 0.26 v havarijním stavu

nově doplněná strojovna výtahu

nově doplněná strojovna výtahu

nově doplněná strojovna výtahu

nově doplněná strojovna výtahu

nově doplněná strojovna výtahu

nově doplněná strojovna výtahu

Konstrukce truhlářské - m.č. 0.26

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|-------|----------|----------|
| 140 | 766660001 - 140 | Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně pol. 140 | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 142 | 6116270102 - 142 | dveře vnitřní hladké 800/1970 mm, povrchová úprava HPL, bílé, kování kliky/klika, volžka, WC zámek (ozn. D02) pol. 142 | kus | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |

zjištěna záruběň a dveře v m.č. 0.26 v havarijním stavu

zjištěna záruběň a dveře v m.č. 0.26 v havarijním stavu

Konstrukce suché výstavby - m.č. 0.16, 0.18 a 0.19

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|----|---------|--------|----------|
| nová položka | 763980123 | SDK kastlíky - n.p. | m2 | 4,200 | 840,00 | 3 528,00 |
| nová položka | 763980224 | SDK změna urovně podhledu chodby - n.p. | m | 4,700 | 940,00 | 4 418,00 |
| nová položka | 998763200 | Přesun hmot - n.p. | | 112,960 | 7,35 | 837,61 |
| nová položka | 763131451 - 132 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD-UD | m2 | 4,600 | 750,00 | 3 450,00 |

zakrytí rozvodu ÚT a doplnění podhledu v m.č. 0.16, 0.18 a 0.19

zakrytí rozvodu ÚT a doplnění podhledu v m.č. 0.16, 0.18 a 0.19

zakrytí rozvodu ÚT a doplnění podhledu v m.č. 0.16, 0.18 a 0.19

zakrytí rozvodu ÚT a doplnění podhledu v m.č. 0.16, 0.18 a 0.19

Dokončovací práce - obklady - výdej 1.NP

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|-------|--------|----------|
| 164 | 781414115 - 164 | Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlych lepených flexibilním lepidlem - pol. 164 | m2 | 8,200 | 450,00 | 3 690,00 |
| 165 | 597610100 - 165 | obkladačky keramické 200/200/6,5 mm bílé pol. 165 | m2 | 9,000 | 350,00 | 3 150,00 |
| 166 | 781419198 - 166 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za ukončení řádkem (bez lišty) - pol. 166 | m | 8,200 | 125,00 | 1 025,00 |

doplnění obkladu v 1.NP v souvislosti s výtahem - výměna poškozených obkladu

doplnění obkladu v 1.NP v souvislosti s výtahem - výměna poškozených obkladu

doplnění obkladu v 1.NP v souvislosti s výtahem - výměna poškozených obkladu

Podlahy z dlaždic - 1.NP + m.č. 0.18, 0.16, 0.26 + m.č. 0.05, 0.19

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| nová položka | 771573131 | Doplnění dlažby - vstup výtah 1.NP - 2x - n.p. | m2 | 3,000 | 342,00 | 1 026,00 |
| nová položka | 771573131 | Doplnění dlažby - chodba 1.pp po vybourání dveří 3x - n.p. | m2 | 1,500 | 342,00 | 513,00 |
| nová položka | 771990222 | Doplnění dlažby - suterén - prahy | m2 | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| nová položka | 59761110 | dlaždice keramické - dod - n.p. | m2 | 5,500 | 539,00 | 2 964,50 |

doplnění dlažby 2x vstup do výtahu

doplnění dlažby 3x vybourané zárubně

doplnění chybějící dlažby pod prahy a přechodové lišty

doplnění dlažby - 1.NP vstup do výtahu - 1.PP 2x vybourané zárubně - doplnění chybějící dlažby pod prahy a přechodové lišty

Dokončovací práce - nátěry - 1.PP

| | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----|--------|----------|----------|
| nová položka | 783601731 | Očištění rozvodů ÚT - n.p. | m | 59,000 | 9,98 | 588,82 |
| nová položka | 78300016 | Očištění - nátěr stávajících rozvodů kanalizace - n.p. | kpl | 1,000 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| nová položka | 783001250 | Odmaštění, broušení, tmelení, základ nátěr stáv. zárubní - n.p. | kus | 11,000 | 745,00 | 8 195,00 |

stávající rozvodů ÚT mastné, korodované - nutné očištění před nátěrem

stávající rozvodů kanalizace v 1. PP (pod stropem) mastné - nutné očištění před nátěrem

stávající zárubně mastné, korodované - nutné očištění před nátěrem

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - 1.PP - výtahová šachta - m.č. 0.31

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|-------|--------|
| 40 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - pol. 40 | m | 5,000 | 20,00 | 100,00 |
|----|-----------|---|---|-------|-------|--------|

vyvolána přeložka stávající k souvislosti s úpravou umístění

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------|--------|-----------|-----------|
| nová položka | 240012015 | dob. atyp. potrubí DN 160 vč. izolace - n.p. | m | 3,000 | 1 933,33 | 5 799,99 |
| nová položka | 240012022 | mont. a spoj. materiál - n.p. | sada | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
| nová položka | 2400010101 | Montáž - n.p. | kpl | 1,000 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| nová položka | 24000055201 | Kotvici a spojovací materiál - n.p. | kpl | 1,000 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| nová položka | 24000045201 | VZT potrubí sk. 1 tmelene (60% tvarovek) pozinkované tř. těsnosti C - tmelene - n.p. | m2 | 28,000 | 625,00 | 17 500,00 |
| nová položka | 2400019901 | Doprava, technický návrh, koordinace, nestandardní montáž - n.p. | kpl | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| nová položka | 2400019922 | Stavební přípomoc - hrubý úklid, lešení, začištění - oprava maleb - n.p. | hod | 32,000 | 280,00 | 8 960,00 |
| nová položka | 963000147 | Přípomoc VZT - n.p. | hod | 15,000 | 280,00 | 4 200,00 |
| nová položka | 2400010001 | Demontáž a likvidace odpadu - n.p. | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| nová položka | 2400010101.. | Montáž - n.p. | kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| nová položka | 24000099201... | Tepečná izolace Mirelon 20mm (samolepicí AL folie) - n.p. | m2 | 11,500 | 445,00 | 5 117,50 |
| nová položka | 2400019901.... | Doprava, technický návrh, koordinace, nestandardní montáž - n.p. | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| nová položka | | Měření a regulace VZR - doplnění regulátorů - zaregulování | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |

při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.34
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.35
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.36
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.37
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.38
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.39
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.40
 při demontáži stávajícího rozvodu VZT zjištěn havarijný stav - výměna za nové rozvody - m.č. 0.30, 0.31 a 0.41
 výměna poškozené tepelné izolace na rozvodech VZT - m.č. 0.31, 0.32, 0.33 a 0.34
 výměna poškozené tepelné izolace na rozvodech VZT - m.č. 0.31, 0.32, 0.33 a 0.35
 výměna poškozené tepelné izolace na rozvodech VZT - m.č. 0.31, 0.32, 0.33 a 0.36
 výměna poškozené tepelné izolace na rozvodech VZT - m.č. 0.31, 0.32, 0.33 a 0.37
 nutné doplnění stávající řídicí jednotky VZT o nové regulátory - zajistit zaregulování VZT jako celku po doplnění klimatizace

Gastro - m.č. 0.30 a 0.31

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|-------|-------|-----------|-----------|
| nová položka | 15 nové | Pracovní stůl s policí, OCS-N07 - 160709, zadní oem dvojitý 40mm, 1x zásuvka vlevo, vpravo bez přesahu desky, Rozměry (MM): 1500x700x900 - náhrada za 15 | ks | 1,000 | 14 309,00 | 14 309,00 |
| nová položka | 16 nové | Pracovní stůl s policí, OCS-N07 - 120709, zadní lem dvojitý 40mm, 1x zásuvka vlevo, vpravo bez přesahu desky, Rozměry (mm): 1250x700x900 - náhrada za 16 | ks | 1,000 | 12 953,00 | 12 953,00 |
| nová položka | 19 nové | Chlazený stůl na GN - 1x zásuvka, RIL-EK721 - 1600-2/2, bez pracovní desky, 4x zásuvka 1/2, agregát vpravo, 2x rošt, objem 270 litrů, celonerezové provedení, teplota 0/-12 °C, Rozměry (mm): 1250x700, Elektrický příkon (kW/230 V): 0,38 - náhrada za 19 | ks | 1,000 | 49 208,20 | 49 208,20 |
| nová položka | 19a nové | Stolová deska, OCS-N02 - 180700, na chlazený stůl pozice 19, zadní lem 40mm, Rozměry (mm): 1250x700x40 - doplnění nové 19 | ks | 1,000 | 6 723,50 | 6 723,50 |
| nová položka | 20 nové | Stůl mycí otevřený 1 dřez 400x400x250, OCS-M01 - 160709, dvojitý zadní lem 40mm, 1x dřez 500x500x250MM, sifon s růžicí, otvor pro baterii, vpravo bez přesahu desky, Rozměry (mm): 1500x750x900 - náhrada za 20 | ks | 1,000 | 15 495,50 | 15 495,50 |
| nová položka | 22 nové | Pracovní stůl s policí, OCS-N07 - 080709, zadní lem 40mm - boční pravý a levý lem 40mm, spodní police vč. Zadního lemu 40mm, Rozměry (mm): 600x750x900 - náhrada za 22 | ks | 1,000 | 9 980,00 | 9 980,00 |
| nová položka | 22A nové | Regál čtyřpolicový, OCS-N39 - 100518, Rozměry (mm): 600x600x1800 - doplnění | ks | 1,000 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| nová položka | | Změkčovač vody - automatická - A-8 - pro myčku | ks | 1,000 | 12 150,50 | 12 150,50 |
| nová položka | | Supertab tabletová regenerační sůl | pytel | 1,000 | 325,50 | 325,50 |

v souvislosti se změnou dispozice výťahové šachty došlo k úpravě rozmístění gastrotechnologie, která si vyžádala i některé změny v dodávaných komponentech
 v souvislosti se změnou dispozice výťahové šachty došlo k úpravě rozmístění gastrotechnologie, která si vyžádala i některé změny v dodávaných komponentech
 v souvislosti se změnou dispozice výťahové šachty došlo k úpravě rozmístění gastrotechnologie, která si vyžádala i některé změny v dodávaných komponentech
 v souvislosti se změnou dispozice výťahové šachty došlo k úpravě rozmístění gastrotechnologie, která si vyžádala i některé změny v dodávaných komponentech
 v souvislosti se změnou dispozice výťahové šachty došlo k úpravě rozmístění gastrotechnologie, která si vyžádala i některé změny v dodávaných komponentech
 v souvislosti se změnou dispozice výťahové šachty došlo k úpravě rozmístění gastrotechnologie, která si vyžádala i některé změny v dodávaných komponentech
 zjištěn havarijný stav změkčovače vody pro myčku - nutno nahradit novou technologií
 náplň do nového změkčovače vody

CELKEM bez DPH

411 275,66