

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: 2016/OSM/0639/DDIL, Číslo u zhotovitele: OSM 160038, ze dne 26. 9. 2016
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím – starosta MŠ Praha 9
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OTPI
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Stodolovou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Smolík, Eva Stodolová, Ing. Jiří Pospíšil
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Smolík, Ing. Martin Škopek
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.9.2016 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „**Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská**“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (**vícepráce**) postupuje dle **§ 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)** upravující **změny závazků** ze smluv uzavřených podle **zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZZVZ posuzují již podle dle **§ 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ**, v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného **zápočtu víceprací a méně prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ**, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem **vyhradil tuto změnu závazků**.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to z následujících důvodů:

a) Změna zabezpečení stavební jámy

Vzhledem k podrobnému průzkumu v rámci přípravných prací se ukázalo, že technologické kanály nevedou v předpokládaných trasách, a že geologie v místě založení stavby umožňuje navrhnout jednodušší a levnější řešení zabezpečení jámy. Tudíž bylo navrženo, místo pilotového zabezpečení stavební jámy, záporové pažení, které dostatečně pokryje bezpečnost proti sesuvům.

b) Změna založení stavby

Změna založení stavby byla navržena vzhledem k životnosti hydroizolačních vrstev suterénu v období po záruce. Řešení hydroizolačního systému suterénu formou železobetonové konstrukce značně prodlužuje životnost a funkčnost hydroizolačního systému po záruční době. Z tohoto důvodu změna zvyšuje standard stavby a majitel, či uživatel nebude po uplynutí záruční doby zatížen řešením poruch hydroizolačních pásů, které by byly prakticky neopravitelné. Navíc navržená změna technologie je příznivější pro zimní období (prosinec, leden), kdy se bude realizovat.

c) Nepředpokládané množství betonových konstrukcí ve výkopu

V průběhu výkopových prací se zjistilo, že se ve výkopu nachází větší množství starých betonových konstrukcí (zbytky původní stavby) než se předpokládalo a než předešlé průzkumy zjistily. Tyto konstrukce je nutné kompletně odstranit, jinak není možné novou stavbu založit.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 rozsah díla vymezený v SoD, a to tak, že **specifikace díla uvedená v čl. II., bod 2.1 se doplňuje a nově zní:**

„2.1 *Předmětem díla dle této smlouvy je výstavba nového čtyřpodlažního pavilonu Základní školy Špitálská. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem „Pavilon ZŠ Špitálská“ (zpracovatel Ing. Miroslav Klimeš, Sídlo: [redacted] IČO: 67404171). Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Předmět díla se upravuje v části zabezpečení stavební jámy, založení objektu a bourání konstrukcí, vše specifikováno v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě.“*

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. V., bod 5.1 SoD nově zní:**

„Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:

Cena dle SOD bez DPH:	35 349 931,- Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	5 217 824,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 1406 88,- Kč
<u>Cena celkem bez DPH:</u>	<u>37 272 795,- Kč</u>
(Slovy: třicet sedm miliónů dvě set sedmdesát dva tisíce sedm set devadesát pět.)	
DPH 21%:	7 827 286,95- Kč
Celková cena díla vč. DPH :	45 100 081 ,95,- Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.“

3. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.


Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.

3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


Příloha č. 1: Oceněný soupis změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze dne 2. 12. 2016



Objednatel

V Praze dne 23. 11. 2016



BIKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Národního 2421
193 00 Praha 9

Rekapitulace ZŠ Špitálská k dodatku č.1

příloha č.1 SOD

Oddíl	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč
Změna zabezpečení stavební jámy	-1 000 487	-210 102	-1 210 589
Změna založení stavby	2 250 834	472 675	2 723 509
Bourání žb konstrukcí ve výkopu stavební jámy	672 518	141 229	813 746
Celkem	1 922 864	403 801	2 326 665

Pavilon ZŠ Špitálská

ZMĚNA TECHNOLOGIE PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01.1: Pavilon základní školy - stavební část								- 1 000 487
H: Oddíl prací HSV								- 1 000 487
1.	226213213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III	m	- 616,0	-	- 616,0	915,00	- 563 640
2.	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	- 639,1	-	- 639,1	915,00	- 584 777
3.	58933329	Směs pro beton třída C30/37-XA2 - síranová agresivita - pouze dodávka	m3	- 406,308	-	- 406,308	2 205,00	- 895 909
4.	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli B500B	t	- 16,485	-	- 16,485	23 000,00	- 379 150
2.	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm	m	- 23,1	-	- 23,1	440,00	- 10 164
5.	224511114	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV - průměr vrtu 250 mm (pro kotvy)	m	- 270,0	-	- 270,0	608,00	- 164 160
6.	285001001	Dočasná 3 pramencová kotva - 3xLp 15,7/1770 MPa, délka 10,0 m, délka injektovaného kořene 5,0 m - průchodka přes pilotu průměr 250 mm, kompletní provedení	kus	- 30,0	-	- 30,0	720,00	- 21 600
7.	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV - průměr vrtu 130 mm (pro tryskovou injektáž)	m	- 164,7	-	- 164,7	584,00	- 96 185
8.	282600001	Piliře tryskové injektáže - průměr 1000 mm, kompletní provedení mimo vrtů	m	- 80,0	-	- 80,0	624,00	- 49 920
9.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 / prováděno menšími nákladními auty z důvodu omezeného prostoru na stavbě - výkopek z pilot	m3	- 407,323	-	- 407,323	200,00	- 81 465
10.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - předpoklad 20 km / prováděno menšími nákladními auty z důvodu omezeného prostoru na stavbě	m3	- 4 073,23	-	- 4 073,23	5,00	- 20 366
11.	171201219	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výkopek z pilot	m3	- 407,323	-	- 407,323	123,00	- 50 101
12.	261921111	Úprava lící podzemních stěn při průměrné tloušťce náliktů do 150 mm - odbourání přesahující části pilotové stěny	m2	- 201,5	-	- 201,5	280,00	- 56 420
13.	261921113	Úprava lící podzemních stěn při průměrné tloušťce náliktů nad 200 mm - odbourání přesahující tryskové injektáže	m2	- 26,655	-	- 26,655	264,00	- 7 037
14.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením / prováděno menšími nákladními auty z důvodu	t	- 101,815	-	- 101,815	240,00	- 24 436
15.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad 20 km	t	- 1 934,485	-	- 1 934,485	8,00	- 15 476
16.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 101,815	-	- 101,815	140,00	- 14 254
17.	216341110	Stříkaný beton - vyrovnání stěn po odsekání pilot a piliřů tryskové injektáže	m2	- 228,155	-	- 228,155	360,00	- 82 136
18.	1523273110	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm	m2	- 228,155	-	- 228,155	264,00	- 60 233
19.	153271110	Kotvení výztuže stříkaného betonu včetně vyvrtání otvorů a jejich vyplnění maltou, včetně dodání kotev	m2	- 228,155	-	- 228,155	107,00	- 24 413
20.	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	195,0	-	195,0	1 370,00	267 150
21.	130107620	ocel profilová IPE, v jakosti I1 375, h=330 mm	t	9,575	-	9,575	21 700,00	207 778
22.	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení	m	25,275	-	25,275	5 400,00	136 485
23.	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10	m2	252,0	-	252,0	629,00	158 508
24.	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné	m3	1,125	-	1,125	549,00	618
25.	153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl	kus	600,0	-	600,0	72,90	43 740
26.	153811111a	Kotva 3x Lp 15/70	m	130,0	-	130,0	637,00	82 810
27.	153821112	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,31 MN	m	130,0	-	130,0	450,00	58 500
28.	153822112	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do	kus	13,0	-	13,0	6 730,00	87 490
29.	162703111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních	m3	64,73	-	64,73	575,00	37 220
30.	162703119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z rýh	m3	647,3	-	647,3	52,10	33 724
31.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,73	-	64,73	16,10	1 042
32.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	64,73	-	64,73	123,00	7 962
33.	153211002	Zřízení stříkaného betonu II do 100 mm skalních a	m2	120,0	-	120,0	194,00	23 280
34.	589319630	směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8	m3	12,0	-	12,0	2 110,00	25 320
35.	153272211	Výztuž stříkaného betonu příčná i podélná z oceli	t	2,4	-	2,4	40 900,00	98 160
36.	224222114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon přes 45° hl	m	117,0	-	117,0	1 460,00	170 820

37.	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III - rozsah poze 31% pol. 1	m	195,0	—	195,0	1 440,00	280 800
38.	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	3,21	—	3,21	5 710,00	18 329
39.	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nkořenové části	hod	110,0	—	110,0	1 960,00	215 600
40.	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	61,803	—	61,803	1 230,00	76 018
41.	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, inženýrská činnost - PD	kpl	1,0	—	1,0	120 000,00	120 000
42.	060001000	Územní vlivy - stísněný prostor	kpl	1,0	—	1,0	50 000,00	50 000

Špitálská - přípočty a odpočty v rozpočtu :

		CELKEM ZMĚNA ZALOŽENÍ					2 250 834
--	--	------------------------------	--	--	--	--	------------------

-00

001.: Zemní práce

1 878 768

0027: Základy

	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm tloušťka 50 mm	m3	45,032		45,032	595,00	26 794
	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	526,900		526,900	275,00	144 898
	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	16,235		16,235	202,00	3 279
	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	16,235		16,235	50,00	812
	273321411	Základové desky z betonu železového třída C20/25-XA1 - dodávka a montáž	m3	20,004		- 20,004	2 200,00	- 44 008
	273313711	Základové desky z betonu prostého třída C20/25	m3	94,756		- 94,756	2 200,00	- 208 463
	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,866		- 0,866	23 000,00	- 19 919
	274313711	Základové pasy z betonu prostého třída C20/25	m3	44,310		- 44,310	1 790,00	- 79 315
	274321411	Základové pasy z betonu železového třída C20/25-XA1	m3	212,688		- 212,688	2 300,00	- 489 182
	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	110,460		- 110,460	202,00	- 22 313
	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	110,460		- 110,460	50,00	- 5 523
	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B	t	7,681		- 7,681	23 000,00	- 176 657
	272322511	Základové klenby ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	204,400		204,400	2 710,000	553 923,323
	279322511	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA bez výztuže	m3	97,293		97,293	2 730,000	265 609,890
	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	15,180		15,180	344,000	5 221,920
	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	94,540		94,540	344,000	32 521,760
	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	15,180		15,180	142,000	2 155,560
	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	94,540		94,540	142,000	13 424,680
	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	452,530		452,530	327,000	147 977,310
	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	452,530		452,530	116,000	52 493,480
	279351131	Ztracené bednění základových zdí	m2	21,300		21,300	393,000	8 370,900
	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 - základové kce svíslé	t	11,901		11,901	35 800,000	426 046,886
	272361821	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 505 - základové kce vodorovné	t	21,159		21,159	36 900,000	780 768,945
	274353131	Dodávka prostupek Bettra do obvodových stěn tloušťky 250 mm nebo do základové desky tloušťky 300 mm	kus	11,000		11,000	6 000,00	66 000

- 317 691

0031: Nosné a výplňové zdivo

1.	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	27,600		- 27,600	980,00	- 27 048
3.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - nadzákladové kce	t	0,179		- 0,179	23 000,00	- 4 117
4.	311238213	Zdvo nosné vnější tepelně izolační keramické tl 365 mm pevnosti P 15 na MC, 247/365/238mm / včetně ukončení u stropu a napojení na okolní konstrukce	m2	286,813		- 286,813	999,00	- 286 526

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

0033: Sloupy a pilíře a stěny

- 41 072

1.	330321410	Sloupy nebo pilíře z betonu železového třída C25/30-XC1	m3	4,909		- 4,909	2 700,00	- 13 254
2.	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	45,045		- 45,045	402,00	- 18 108
3.	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	45,045		- 45,045	60,00	- 2 703
6.	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí B500B - je vykázána ve výztuži stropu	t	0,305		- 0,305	23 000,00	- 7 007

0042: Vodorovné konstrukce železobetonové

- 76 272

16.	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB třídy C25/30-XC1	m3	- 12,600	- 12,600	2 700,00	- 34 020
17.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	- 84,000	- 84,000	251,00	- 21 084
18.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	- 84,000	- 84,000	54,00	- 4 536
19.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí B500B - je vykázána ve výztuži stropu	t	- 0,756	- 0,756	22 000,00	- 16 632

807 100

711.: Izolace proti vodě

711.: Izolace proti vodě								
1.	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	491,7	- 491,7	30,00	- 14 751	
2.	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	295,698	- 295,698	30,00	- 8 871	
3.	11163150	Lak asfaltový penetrační - dodávka	t	0,251	- 0,251	44 000,00	- 11 044	
4.	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	983,4	- 983,4	105,00	- 103 257	
5.	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	591,396	- 591,396	105,00	- 62 097	
6.	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	115,5	- 115,5	70,00	- 8 085	
7.	62852200_	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - vyztužený hliníkovou fólií kaširovanou skleněnými vlákny / dodávka	m2	1 898,335	15,00	- 2 183,085	150,00	- 327 463
10.	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC - protiradonová izolace montáž	m2	983,4	983,4	110,0	108 174	
11.	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC - protiradonová izolace montáž	m2	591,396	591,396	139,0	82 204	
12.	711762711	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm	m	115,5	115,5	72,9	8 420	
13.	711767378	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 500 mm	kus	12,0	12,0	528,0	6 336	
14.	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m -protiradonová izolace montáž	m2	3 796,67	15,00	2 183,085	30,0	65 493
15.	283220290	fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm - protiradonová izolace dodávka	m2	1 898,335	15,00	2 183,085	219,0	478 096
16.	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	3 796,67	15,00	4 366,171	117,0	510 842
	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	125,000	125,000	439,000	54 875,000	
	283765900	těsnící bitumenotý plech BK 160/2	m	137,500	137,500	205,300	28 228,750	

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY

2 250 834

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZS
Stavba: ZŠ Špitálská

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2016

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů	672 517,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	672 517,50
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	672 517,50	141 228,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	813 746,18
------------	---	-----	------------

Projektant



Datum a podpis: 7.12.16 Razítko

Zpracovatel



23.11.2016

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

7.12.2016
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



23.11.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZS

Stavba: ZŠ Špitálská

Místo:

Datum: 06.10.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		672 517,50	813 746,18
BET	Odbourání betonových konstrukcí	672 517,50	813 746,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		672 517,50	813 746,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Špitálská

Objekt: BET - Odbourání betonových konstrukcí

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu				672 517,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				672 517,50
DPH základní	21,00%	ze	672 517,50	141 228,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				813 746,18

Projektant



Datum a podpis: 1.12.16 Razítko

Zpracovatel



23.11.2016

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
-5-

1.12.2016
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



23.11.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Špitálská

Objekt: BET - Odbourání betonových konstrukcí

Místo: Datum: 06.10.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	672 517,50
HSV - Práce a dodávky HSV	672 517,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	361 500,00
997 - Přesun sutě	311 017,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	672 517,50

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Špitálská

Objekt: BET - Odbourání betonových konstrukcí

Místo: Datum: 06.10.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 672 517,50

HSV - Práce a dodávky HSV 672 517,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 500,00

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	150,000	2 410,00	361 500,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	----------	------------

997 - Přesun sutě 311 017,50

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	345,000	316,00	109 020,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	345,000	223,00	76 935,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 625,000	9,70	83 662,50
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	345,000	120,00	41 400,00

