

OBJEDNÁVKA O280190048

S00JP01804V2

ze dne: 18.02.2019

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor kultury a památkové péče
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800**Dodavatel:**

EKOSERVIS spol. s r.o.

Vršava 2538
76001 ZlínIČO: 15528278
DIČ: CZ15528278

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

opravu/repasi pódia na náměstí Míru ve Zlíně, dle Vaší cenově nabídky ze dne 14.2.2019.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 107 936,00

3. Termín plnění

31.03.2019

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Cenová nabídka na repasi jevištního podia z Náměstí Míru ve Zlíně

Jedná se o komponenty rakouské firmy Tuchler. Tato konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů, které vlivem stáří celé konstrukce podlely korozi, tj. spojení hliníkových částí, například u nohou nebo nemožnosti povolením šroubových úchytů, které byly deformovány nebo chyběly.

Teprve po podrobném roztřídění jednotlivých dílů – komponentů v dílně na pracovních stolech, jsme si mohli vyzkoušet jakým způsobem přistoupíme k požadované opravě.

Poněvadž jsme zjistili v průběhu třídění a opravy a demontáží jednotlivých prvků, že některé díly by bylo nejlépe nahradit novými. To nás vedlo k tomu, abychom na internetu zjistili jaké jsou pořizovací ceny těchto dílů. Obecně se však naše firma drží zásady provést pouze nutné havarijní opravy a kosmetické vady vypustit.

Pokud bychom ponechali tyto jevištní prvky ve stavu v jakém jsou a došlo by k úrazu například tanečnicka, pak se zkoumá zda byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. Současná platná norma ČSN 918112 „Jevištní technologická zařízení – Bezpečnostně technické požadavky“ nařizuje pravidelné prohlídky, servis, údržbu a montáž zaškolenou osobou. Podle našich informací tomu tak nebylo. Čemuž taky odpovídá nynější havarijní stav, chybějící a deformované díly a díly, které byly smontovány chybně.

My zjišťujeme, pokud se seznámíme s jednotlivými prvky, že musíme znát jak se správně mají smontovat, utahovací momenty a kompletaci podia tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy, viz výše.

Jedná se celkem o 63 ks protiskluzových desek v rozměru 2 x 1 m a k tomu podpěrné hliníkové nohy v počtu 147 ks. Dále rohové adaptéry 144 ks, svěrka mezi deskami 108 ks a ostatní drobné spojovací materiály.

Poněvadž některé díly zcela chyběly, musíme je buď vyrobit nebo dokoupit a to vše bude obsahem dodacího listu ke konečné faktuře.

Po kompletaci repasovaného podia se jedná o plochu $36 \times 2\text{m}^2 = 72\text{m}^2$

Cena celkem bez DPH 89 203 Kč

Ve Zlíně dne 14.2.2019