

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053646.02

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Investiční akce: „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (ORG 5399)

### **I. Smluvní strany**

#### **Statutární město Brno**


Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: 107 - 128 396 02 67/0100  
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy:



Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:



(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
IČO: 25588176  
DIČ: CZ25588176  
Právnícká os. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C36233  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5618053646 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (dále jen „*smlouva*“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 9. 11. 2018.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „*dodatek č. 2 smlouvy*“) je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 4 ze dne 21. 11. 2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 30. 11. 2018, ve změnovém listu č. 8 ze dne 30. 11. 2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 17. 12. 2018, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), vícepráce v objemu 224 961,68 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je také zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 17. 12. 2018, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu 398 936,66 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedeném změnovém listu, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.10. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 ze dne 21. 11. 2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 30. 11. 2018, ve změnovém listu č. 8 ze dne 30. 11. 2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 17. 12. 2018. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 17. 12. 2018.

- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:  
cena celkem **25 159 778,70 Kč bez DPH**.

- 3) Čl. V. **Cena za zhotovení Stavby**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 2 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 3 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 4 ze dne 21. 11. 2018, změnovým listem č. 6 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 8 ze dne 30. 11. 2018 a změnovým listem č. 9 ze dne 17. 12. 2018, a činí:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH	24 942 685,28 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 320 760,24 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	– 29 691,84 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 224 961,68 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	– 398 936,66 Kč
<b>cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH</b>	<b>25 109 778,70 Kč</b>

- 4) Čl. XVI. **Ostatní ujednání**: odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohy:

- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 21. 11. 2018  
 Příloha č. 7: Změnový list č. 6 ze dne 30. 11. 2018  
 Příloha č. 8: Změnový list č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018  
 Příloha č. 9: Změnový list č. 8 ze dne 30. 11. 2018  
 Příloha č. 10: Změnový list č. 9 ze dne 17. 12. 2018

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi poživajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový list č. 4 ze dne 21. 11. 2018, změnový list č. 6 ze dne 30. 11. 2018, změnový list č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018 a změnový list č. 8 ze dne 30. 11. 2018 a změnový list č. 9 ze dne 17. 12. 2018, včetně položkových rozpočtů změn.

#### Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/015, dne 27. 2. 2019.

28-02-2019

V Brně dne .....



MĚSTO BRNO  
 MĚSTA BRNA  
 pro investiční  
 úřad ve 07  
 602 00 BRNO  
 -001-

za Objednatele



vedoucí Oddělení přípravy a realizace  
 pozemních staveb Odboru investičního  
 Magistrátu města Brna

V Brně dne 27. 2. 2019



YŠKOVSKÁ  
 STAVEBNÍ

stavební společnost, s.r.o.  
 602 00 Brno, IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil

jednatel společnosti

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL4 Řešení nároží římsy - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 158,21
PSV	8 064,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 222,81</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 222,81 CZK
Základní DPH	21 %	2 776,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 15 999,60 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

16.11.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 835,91	37
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			165,44	1
99	Stavební přesun hmot	HSV			156,86	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 064,60	61
Cena celkem					13 222,81	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL4	Řešení nároží římsy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>4 835,91</b>
1	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 0,75*0,75*0,065*3	m3	0,10969	4 365,25	478,82
				0,10969		
2	411351213R00	Bednění stropů deskových, podeptání, do 5,9m, 10kPa 0,8*0,8*3	m2	1,92000	841,70	1 616,06
				1,92		
3	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení (0,75+0,75)*3	m	4,50000	434,15	1 953,68
				4,5		
4	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění Položka pořadí 3 : 4,50000	m	4,50000	84,17	378,77
				4,5		
5	411351214R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa Položka pořadí 2 : 1,92000	m2	1,92000	212,80	408,58
				1,92		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>165,44</b>
103	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari (1,69875*3)/1000	t	0,00510	32 440,00	165,44
				0,0051		
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>156,86</b>
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,53994	291,00	156,86
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>8 064,60</b>
289	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg Tenkostěnný ocelový profil U 80/40/3 : 112,3 Pásovina 30/4 : 9,1	kg	121,40000	65,00	7 891,00
				112,3		
				9,1		
335	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 24 m	%	78,91000	2,20	173,60





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba	6
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Komín, Kouřovod, Montáž	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Frézování stávajícího komínu a výměna vložky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: 1. Vyškovská stavební společnost ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: 30. 11. 2018
PŘEDMĚT ZMĚNY: frézování stávajícího komínu a výměna vložky DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHIA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 6“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list předkládá ocenění víceprací týkající se stávající části komínu, která je vyvložkována nerezovou vložkou průměru 120 mm, což je pro dva stávající napojené spotřebiče nevyhovující. Je nutné provést kompletní rekonstrukci stávající části komínového tělesa spočívající ve frézování komínu vč. výměny vložky za průměr 180 mm. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 16. 11. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Buřova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL6** **Frézování stávajícího komínu a výměna vložky - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176  
**U Vlečky 1054** DIČ: CZ25588176  
**66442 Modřice**

Vypracoval:

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	96 929,80 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	20 355,26 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>117 285,06 CZK</b>
--------------------------	--	-----------------------


v \_\_\_\_\_

dne

19.11.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace uživatelských děl

Číslo	Název			Celkem	%
24	Komin			15 993	
25	Kouřovod			34 753	
26	Montáž			46 184	
Cena celkem				0	0

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL6	Frézování stávajícího komínu a výměna vložky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 24</b>						<b>15 992,90</b>
<b>Komín</b>						
1	001	EWk, flexibilní trubka KLASIK D180	ks	13,00000	869,00	11 297,00
2	002	EWk, kotvící spára, D180	ks	1,00000	451,00	451,00
3	003	EWk, sopouch 90°, D180	ks	1,00000	1 507,00	1 507,00
4	004	EWk, zděř D180	ks	1,00000	371,80	371,80
5	005	EWk, kondenzátní jímka (spodní vývod), D180	ks	1,00000	598,40	598,40
6	006	Komínová dvířka nerez 210x140 s krabicí 150 mm, D180	ks	1,00000	1 767,70	1 767,70
<b>Díl: 25</b>						<b>34 753,40</b>
<b>Kouřovod</b>						
7	007	DWk, trubkový díl L250, D180/240	ks	3,00000	1 271,60	3 814,80
8	008	DWk, trubkový díl L1000, D180/240	ks	1,00000	3 421,00	3 421,00
9	009	DWk, trubkový díl L500, D180/240	ks	1,00000	2 175,80	2 175,80
10	010	DWk, koleno 90° s kontrolním otvorem, D180/240	ks	2,00000	4 152,50	8 305,00
11	011	DWk, sopouch 45°, D180/240	ks	1,00000	6 219,40	6 219,40
12	012	ATP DW, tři bodová objímka s jedním bodem, D180/240	ks	1,00000	1 303,50	1 303,50
13	013	Ocelové stropní táhlo - kotvení	ks	1,00000	445,50	445,50
14	014	DWk, uslepení sopouchu, D180/240	ks	3,00000	650,10	1 950,30
15	015	DW, spojovací objímka (na roury), D180/240	ks	7,00000	517,00	3 619,00
16	016	EWk, redukce rovná, D180/130	ks	2,00000	946,00	1 892,00
17	017	EWk, trubkový díl L500, D130	ks	2,00000	478,50	957,00
18	018	EWk, koleno 45° (2 segmentové), D130	ks	1,00000	650,10	650,10
<b>Díl: 26</b>						<b>46 183,50</b>
<b>Montáž</b>						
19	019	Drobný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,00000	594,00	594,00
20	020	Demontáž stávající nerezové vložky D120	kpl	1,00000	3 712,50	3 712,50
21	021	Frézování uhybaného cihlového komínu	m	13,00000	2 079,00	27 027,00
22	022	Vložkování komínu nerezovou vložkou D180	kpl	1,00000	9 652,50	9 652,50
23	023	Montáž izolovaného společného kouřovodu	kpl	1,00000	5 197,50	5 197,50



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba</b>		<b>7.1 – 7.8</b>
<b>ÚSEK: SO-02.A Statické zajištění objektu (severní část A) SO-02.B Statické zajištění objektu (1. etapa – jižní část B) Architektonicko-stavební řešení, Úpravy rozvodů ústředního vytápění, Úpravy rozvodů elektro, ZTI</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Méněpráce statické zajištění objektu	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7.1 – 7.8</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: I. Vyškovská stavební společnost</b>	<b>DATUM: 30. 11. 2018</b>
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
<b>KURÝR: _____</b>	<b>FAX: _____</b>	<b>MAIL: _____</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: méněpráce statické zajištění objektu</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCIIA s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 7.1 – 7.8“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list předkládá vyúčtování skutečně realizovaných prací oproti zadávací dokumentaci, které byly na stavbě provedeny v jiném rozsahu, než předpokládala zadávací projektová dokumentace. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b>		<b>DATUM: 27. 11. 2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM _____</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, _____</b>	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy  
**Objekt:** ZL Změnové listy  
**Rozpočet:** ZL7.1 Statické zajištění objektu (severní část A) - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-61 393,17
PSV	-28 007,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-89 400,17</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-89 400,17 CZK
Základní DPH	21 %	-18 774,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -108 174,21 CZK**

v

dne

27.11.2018



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-711,15	1
64	Výplně otvorů	HSV			-3 209,46	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-21 943,32	25
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-20 450,00	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 155,96	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 256,24	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-28 007,00	31
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			-4 667,04	5
Cena celkem					-89 400,17	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78. stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.1	Statické zajištění objektu (severní část A) - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-711,15</b>
19	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	-1.50000	452,50	-678,75
20	578901114R00	Zdrsnovací posyp litého asf.obal.kamenivem 10kg/m2	m2	-1.50000	21,60	-32,40
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>-3 209,46</b>
42	648922421R00	Osazení parapetních desek ŽB leštěných š do 40cm	m	-21,64000	149,00	-3 209,46
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>-21 943,32</b>
43	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š. 1,2 m, H 10 m	m2	-61,79200	58,90	-3 639,55
44	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	-313,37600	32,40	-10 153,38
45	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	-1 853,76000	0,29	-537,59
46	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š. 1,2 m.H 10 m	m2	-61,79200	43,10	-2 663,24
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-61,79200	11,60	-716,79
51	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-313,37600	7,70	-2 413,00
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-61,79200	6,90	-426,36
53	70921001R	Sít' na lešení ochranná s oky 1.80 x 25 m zelená	m2	-67,97120	20,50	-1 393,41
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>-20 450,00</b>
55	950.1	Dozdívky z cihel	m3	-0,50000	6 800,00	-3 400,00
56	95.0	Zednické práce	hod	-31,00000	550,00	-17 050,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukci</b>						<b>-6 155,96</b>
79	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	-3,60000	1 709,99	-6 155,96
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-4 256,24</b>
88	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-6,58861	646,00	-4 256,24
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-28 007,00</b>
109	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	-23,75000	350,00	-8 312,50
110	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	-56,27000	350,00	-19 694,50
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-4 667,04</b>
115	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,76140	289,50	-799,43
116	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,38070	178,00	-245,76
117	979061111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,76140	207,00	-571,61
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-24,85261	15,60	-387,70
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,76140	257,00	-709,68
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,52280	28,60	-157,95
121	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-2,76140	350,00	-966,49
122	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,76140	300,00	-828,42

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

**Objekt:** ZL Změnové listy

**Rozpočet:** ZL7.2 Statické zajištění objektu (severní část A) - Úpravy rozvodů ústředního vytápění - méněpráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-42 942,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-42 942,97</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 942,97 CZK
Základní DPH	21 %	-9 018,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -51 960,99 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

27.11.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV			-2 160,00	5
732	Strojovny	PSV			-7 295,61	17
733	Rozvod potrubí	PSV			-21 618,11	50
734	Armatury	PSV			-5 503,14	13
735	Otopná tělesa	PSV			-1 920,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 203,11	10
763	Nátěry	PSV			-243,00	1
Cena celkem					-42 942,97	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova. Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.2	Statické zajištění objektu (severní část A) - Úpravy rozvodů ústředního vytápění - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>						<b>-2 160,00</b>
2	904 R01	Hzs-nepředvidané práce	hod	-6,00000	360,00	-2 160,00
<b>Díl: 732 Strojovny</b>						<b>-7 295,61</b>
11	732412112R01	Požární těsnící sada	kus	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
12	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny výšky do 12 m	%	-573,90000	2,65	-1 520,84
13	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	-573,90000	1,35	-774,77
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>-21 618,11</b>
14	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	-32,00000	85,00	-2 720,00
15	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-32,00000	380,00	-12 160,00
16	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	-9,00000	75,00	-675,00
17	733191923R00	Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	-9,00000	181,00	-1 629,00
18	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	-0,46120	938,00	-432,61
19	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	-755,00000	3,30	-2 491,50
20	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	-755,00000	2,00	-1 510,00
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>-5 503,14</b>
21	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	-9,00000	85,00	-765,00
22	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitěm, G 3/8	kus	-9,00000	38,00	-342,00
23	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitěm, G 1/2	kus	-6,00000	38,00	-228,00
24	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	-9,00000	59,00	-531,00
25	734211120U00	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	-9,00000	199,00	-1 791,00
26	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	-6,00000	137,00	-822,00
27	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	-536,20000	0,81	-434,32
28	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	-536,20000	1,10	-589,82
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>-1 920,00</b>
32	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	-12,00000	160,00	-1 920,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-4 203,11</b>
40	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-10,00000	150,00	-1 500,00
41	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-17,50000	130,00	-2 275,00
44	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-138,10000	2,00	-276,20
45	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	-138,10000	1,10	-151,91
<b>Díl: 783 Natěry</b>						<b>-243,00</b>
47	78322510DR00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-1,00000	158,00	-158,00
48	78322610DR00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-1,00000	85,00	-85,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL7.3** **Statické zajištění objektu (severní část A) - Úpravy rozvodů elektro - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**  
**U Vlečky 1054** DIČ: **CZ25588176**  
**66442 Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 418,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-15 418,25</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 418,25 CZK
Základní DPH	21 %	-3 237,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -18 656,08 CZK**

v

dne

**27.11.2018**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_03	ELEKTROMONTÁŽE - LIŠTY, TRUBKY, CHRÁNIČKY	HSV			-536,80	3
_05	ELEKTROMONTÁŽE - INSTALAČNÍ KRABICE	HSV			-794,12	5
_06	ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ	HSV			-1 497,47	10
_08	ELEKTROMONTÁŽE - VYTIHACÍ, ZÁSUVKY, PŘÍSTROJE, OSTATNÍ MONTÁŽ	HSV			-924,86	6
_23	ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO MONTÁŽE	HSV			-366,00	2
_24	ELEKTROMONTÁŽE - OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			-11 300,00	73
Cena celkem					-15 418,25	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.3	Statické zajištění objektu (severní část A) - Úpravy rozvodů elektro - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 23 ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO MONTÁŽE</b>						<b>-366,00</b>
1	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	-2,00000	183,00	-366,00
<b>Díl: 24 ELEKTROMONTÁŽE - OSTATNÍ NÁKLADY</b>						<b>-6 300,00</b>
2	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	-22,00000	250,00	-5 500,00
3	905 RD1	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.. Revize	h	-2,00000	300,00	-600,00
4	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	kus	-1,00000	200,00	-200,00
<b>Díl: 03 ELEKTROMONTÁŽE - LIŠTY, TRUBKY, CHRÁNIČKY</b>						<b>-535,80</b>
5	210010074R00	Trubka pancéřová z PH.ulož.volně/pod omítkou, 29 mm	m	-2,00000	192,90	-385,80
6	tr05	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	kus	-1,00000	150,00	-150,00
<b>Díl: 05 ELEKTROMONTÁŽE - INSTALAČNÍ KRABICE</b>						<b>-794,12</b>
7	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	-2,00000	28,87	-57,74
8	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	-6,00000	122,73	-736,38
<b>Díl: 06 ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ</b>						<b>-1 497,47</b>
9	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	-18,00000	34,57	-622,26
10	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	-13,00000	42,11	-547,43
11	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5Cx2,5	m	-6,00000	54,63	-327,78
<b>Díl: 08 ELEKTROMONTÁŽE - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, PŘÍSTROJE, OSTATNÍ MONTÁŽ</b>						<b>-924,86</b>
12	34535410R	Strojek spínače 1pólového, faz. 15 3558-A21342	kus	-2,00000	203,98	-407,96
13	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	-2,00000	18,97	-37,94
14	212110001R00	Přepínač seriový střídavý, fazení 5a	kus	-2,00000	239,48	-478,96
<b>Díl: 24 ELEKTROMONTÁŽE - OSTATNÍ NÁKLADY</b>						<b>-5 000,00</b>
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy  
**Objekt:** ZL Změnové listy  
**Rozpočet:** ZL7.4 Statické zajištění objektu (severní část A) - ZTf - méněpráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-389,85
PSV	-1 646,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-2 036,51</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 036,51 CZK
Základní DPH	21 %	-427,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-2 464,18 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 27.11.2018

  
 Za zhotovitele

dne

27.11.2018

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů







Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-76,95	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12,17	1
713	Izolace tepelné	PSV			-165,96	8
722	Vnitřní vodovod	PSV			-1 480,70	73
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-300,73	15
Cena celkem					-2 036,51	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.4	Statické zajištění objektu (severní část A) - ZTI - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>-76,95</b>
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-0,15000	283,00	-42,45
2	974031142R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	-0,50000	69,00	-34,50
<b>Díl: 99</b>						<b>-12,17</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,01631	746,00	-12,17
<b>Díl: 713</b>						<b>-165,96</b>
<b>Izolace tepelné</b>						
4	722181812R00	Demontáž plastových pásů z trub D 50	m	-2,00000	35,00	-70,00
5	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25	m	-2,00000	29,00	-58,00
6	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	-2,00000	17,00	-34,00
7	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1,46800	2,70	-3,96
<b>Díl: 722</b>						<b>-1 480,70</b>
<b>Vnitřní vodovod</b>						
8	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	-2,00000	260,00	-520,00
9	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm	m	-2,00000	325,00	-650,00
10	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2zavíty, G 1/2	kus	-2,00000	95,00	-190,00
11	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	-2,00000	33,00	-66,00
12	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-2,00000	21,00	-42,00
15	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-9,77000	1,30	-12,70
<b>Díl: D96</b>						<b>-300,73</b>
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
16	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-0,15996	168,00	-26,87
17	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	-0,63984	49,00	-31,35
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,15996	218,00	-34,87
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,63984	25,00	-16,00
20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-0,15996	322,00	-51,51
21	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-2,23944	25,00	-55,99
22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	-0,15996	526,00	-84,14

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy										
Objekt:	ZL	Změnové listy										
Rozpočet:	ZL7.5	Statické zajištění objektu (1. etapa - Jižní část B) - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce										
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785									
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176									
Vypracoval:												
Rozpis ceny			Celkem									
HSV			-107 310,81									
PSV			-11 101,63									
MON			0,00									
Vedlejší náklady			0,00									
Ostatní náklady			0,00									
<b>Celkem</b>			<b>-118 412,44</b>									
Rekapitulace daní												
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK									
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK									
Základ pro základní DPH	21 %		-118 412,44 CZK									
Základní DPH	21 %		-24 866,61 CZK									
Zaokrouhlení			0,00 CZK									
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-143 279,05 CZK</b>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center;"> v _____ dne <span style="float: right;">27.11.2018</span> </td> <td style="width: 5%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Za objednatele</td> </tr> </table>				v _____ dne <span style="float: right;">27.11.2018</span>	dne					Za zhotovitele		Za objednatele
v _____ dne <span style="float: right;">27.11.2018</span>	dne											
												
Za zhotovitele		Za objednatele										

## Rekapitulace dílů







Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-425,90	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-6 320,16	5
5	Komunikace	HSV			-13 200,00	11
64	Výplně otvorů	HSV			-3 219,89	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-17 942,61	15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-63 562,50	54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 639,75	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-11 101,63	9
Cena celkem					-118 412,44	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.5	Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-425,90</b>
6	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dořání osiva	m2	-18,27900	23,30	-425,90
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-6 320,16</b>
12	330311810R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25, XC1	m3	-1,82400	3 465,00	-6 320,16
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-13 200,00</b>
21	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	-1,50000	2 500,00	-3 750,00
22	578901114R00	Zdršňovací posyp litého asf obal kamenivem 10kg/m2	m2	-1,50000	500,00	-750,00
23	589151002RU1	Kryt sportovních ploch z pryž. dlaždic tl.20 mm lep bez dodávky dlaždic	m2	-1,50000	5 800,00	-8 700,00
<b>Díl: 64 Výpňé otvorů</b>						<b>-3 219,89</b>
45	648922421R00	Osazení parapetních desek ŽB leštěných, š. do 40cm	m	-21,81000	149,00	-3 219,89
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>-17 942,61</b>
47	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	-281,63500	32,40	-9 124,97
49	941941841R00	Demontáž lešení leh.fed.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	-132,98100	43,10	-5 731,48
55	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-281,63500	7,70	-2 168,59
56	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-132,98100	6,90	-917,57
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>-63 562,50</b>
58	900.1	Materiál malta,cement,cihly	soubor	-0,50000	50 000,00	-25 000,00
60	95.0	Ostatní práce neuvedené, které mohou nastat při rekonstrukci objektu	hod	-16,00000	650,00	-10 400,00
61	900RT3	HZS-zednické výpomoci Práce v tarifní třídě 6	h	-75,00000	375,50	-28 162,50
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>-2 639,75</b>
91	999281109R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-4,08630	646,00	-2 639,75
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-11 101,63</b>
111	553.OP/15+767	D+m nového nerezového doplňku pracovních stolů š.150- 300mm	m	-3,89000	2 850,00	-11 058,00
112	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-21,81530	2,00	-43,63

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy							
Objekt:	ZL	Změnové listy							
Rozpočet:	ZL7.6	Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - Úpravy rozvodů vytápění - méněpráce							
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785							
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176							
Vypracoval:									
Rozpis ceny			Celkem						
HSV			0,00						
PSV			-74 322,67						
MON			0,00						
Vedlejší náklady			0,00						
Ostatní náklady			0,00						
<b>Celkem</b>			<b>-74 322,67</b>						
Rekapitulace daní									
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK						
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK						
Základ pro základní DPH	21 %		-74 322,67 CZK						
Základní DPH	21 %		-15 607,76 CZK						
Zaokrouhlení			0,00 CZK						
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-89 930,43 CZK</b>						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> v _____ dne </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;">27.11.2018</td> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> _____ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">   Za zhotovitele </td> <td style="text-align: center;">   Za objednatele </td> <td></td> </tr> </table>				v _____ dne	27.11.2018	_____	 Za zhotovitele	 Za objednatele	
v _____ dne	27.11.2018	_____							
 Za zhotovitele	 Za objednatele								

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV			-7 200,00	10
731	Kotelny	PSV			-8 280,42	11
732	Strojovny	PSV			-7 295,61	10
733	Rozvod potrubí	PSV			-21 042,11	28
734	Armatury	PSV			-3 697,14	5
735	Otopná tělesa	PSV			-16 424,89	22
787	Konstrukce zámečnické	PSV			-3 775,00	5
783	Nátěry	PSV			-6 607,50	9
Cena celkem					-74 322,67	100



## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova. Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.6	Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - Úpravy rozvodů vytápění - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>						<b>-7 200,00</b>
2	904 R01	Hzs-montážní práce	hod	-6,00000	360,00	-2 160,00
5	904 V04	Hzs-foregulování systému	hod	-6,00000	360,00	-2 160,00
6	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	-8,00000	360,00	-2 880,00
<b>Díl: 731 Kotelny</b>						<b>-8 280,42</b>
7	731391814R00	Vypouštění vody samospádem do 100 m <sup>2</sup>	kus	-1,00000	570,00	-570,00
8	731890801R00	Přesun vybouraných hmot - kotelny, výška do 6 m	%	-489,99000	3,21	-1 569,69
9	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	-573,99000	7,70	-4 419,03
10	998731293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	-573,99000	3,00	-1 721,70
<b>Díl: 732 Strojovny</b>						<b>-7 295,61</b>
11	732412112R01	Požární těsnicí sada	kus	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
12	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	-573,99000	2,65	-1 520,84
13	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	-573,99000	1,35	-774,77
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>-21 042,11</b>
14	733120816R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	-32,00000	85,00	-2 720,00
15	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkořádké DN 15	m	-32,00000	386,00	-12 352,00
16	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	-6,00000	75,00	-450,00
17	733191923R00	Navazání odbočky na potrubí DN odbočky 15	kus	-6,00000	181,00	-1 086,00
18	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	-0,46120	838,00	-432,61
19	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	-755,00000	3,30	-2 491,50
20	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	-755,00000	2,06	-1 510,00
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>-3 697,14</b>
21	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 1/2	kus	-6,00000	62,00	-372,00
22	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	-6,00000	38,00	-228,00
23	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	-3,00000	38,00	-114,00
24	734209113R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1/2	kus	-6,00000	59,00	-354,00
25	734211120U00	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	-6,00000	199,00	-1 194,00
26	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	-3,00000	137,00	-411,00
27	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	-536,20000	0,81	-434,32
28	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	-536,20000	1,10	-589,82
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>-16 424,89</b>
29	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m <sup>2</sup>	-12,90000	65,00	-838,50
30	735151822R00	Demontáž otopných těles panel. 2řad 2820mm	kus	-3,00000	210,00	-630,00
31	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panel. 2řad. 2820mm	kus	-3,00000	280,00	-840,00
32	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	-6,00000	160,00	-960,00
34	735117110R00	Odpojení a připojení po nátěru	m <sup>2</sup>	-12,90000	80,00	-1 032,00
35	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových-vořou	m <sup>2</sup>	-12,90000	45,00	-580,50
36	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m <sup>2</sup>	-12,90000	550,00	-7 095,00
37	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m <sup>2</sup>	-32,90000	18,00	-592,20
38	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-682,60000	3,90	-2 662,14
39	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	-682,60000	1,75	-1 194,55
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-3 775,00</b>
40	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-10,00000	150,00	-1 500,00
41	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-17,50000	130,00	-2 275,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>-6 607,50</b>
46	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z+ 2x + 1x email	m <sup>2</sup>	-12,90000	175,00	-2 257,50
47	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m <sup>2</sup>	-2,00000	185,00	-370,00

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.6	Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - Úpravy rozvodů vytápění - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
48	763226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-2,00000	120,00	-240,00
49	763424340R00	Nátěr syntetický potrubí do DN50mm Z+2x+1xemail	m	-68,00000	55,00	-3 740,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL7.7 Statické zajištění objektu (1. etapa - Jižní část B) - Úpravy rozvodů elektro -  
měnípráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-7 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-7 500,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 575,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -9 075,00 CZK**

v \_\_\_\_\_  


dne

27.11.2018

\_\_\_\_\_  


Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_24	ELEKTROMONTÁŽE - OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			-7 500,00	100
Cena celkem					-7 500,00	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.7	Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - Úpravy rozvodů elektro - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _24</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE - OSTATNÍ NÁKLADY</b>				<b>-7 500,00</b>
24	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
25	005241010T	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy  
**Objekt:** ZL Změnové listy  
**Rozpočet:** ZL7.8 Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - ZTI - méněpráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Mořčice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 722,54
PSV	-13 733,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-16 456,31</b>

### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 456,31 CZK
Základní DPH	21 %	-3 455,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -19 912,14 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

27.11.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-2 492,05	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-230,49	1
713	Izolace tepelné	PSV			-1 327,71	8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-160,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			-4 058,39	25
723	Vnitřní plynovod	PSV			-8 187,67	50
Cena celkem					-16 456,31	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL7.8	Statické zajištění objektu (1. etapa - jižní část B) - ZTI - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>-2 492,05</b>
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-2,85000	283,00	-806,55
2	971033231R00	Vybourání otvor. zad cihel. Ø,0225 m2. tl. 15cm, MVC	kus	-3,00000	450,00	-1 350,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	-4,00000	69,00	-276,00
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	-3,50000	17,00	-59,50
<b>Díl: 99</b>						<b>-230,49</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,30897	746,00	-230,49
<b>Díl: 713</b>						<b>-1 327,71</b>
<b>Izolace tepelné</b>						
6	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	-16,00000	35,00	-560,00
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25	m	-16,00000	29,00	-464,00
8	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	-16,00000	17,00	-272,00
9	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-11,74400	2,70	-31,71
<b>Díl: 721</b>						<b>-160,00</b>
<b>Vnitřní kanalizace</b>						
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	-10,00000	16,00	-160,00
<b>Díl: 722</b>						<b>-4 058,39</b>
<b>Vnitřní vodovod</b>						
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	-16,00000	34,00	-544,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfakce vodovod potrubí DN 80	m	-16,00000	21,00	-336,00
25	725630823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	-1,00000	1 100,00	-1 100,00
26	725639206U00	Mříž ohřívac zásobník závěsný -200l	soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
27	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-60,30150	1,30	-78,39
<b>Díl: 723</b>						<b>-8 187,67</b>
<b>Vnitřní plynovod</b>						
28	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	-3,00000	680,00	-2 040,00
29	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,5	m	-0,50000	760,00	-380,00
30	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-20,00000	21,00	-420,00
31	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-20,00000	178,00	-3 560,00
32	723190917R00	Navazání odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	-2,00000	259,00	-518,00
33	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4	kus	-1,00000	152,00	-152,00
34	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	-3,00000	51,00	-153,00
35	42237028A	Kohout kulový 5/4" plyn	kus	-1,00000	840,00	-840,00
36	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	-73,33620	1,70	-124,67





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba	<b>8</b>
<b>ÚSEK:</b> SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) <b>Konstrukce truhlářské</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna pozic 101, 102 a 306	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> 1. Vyškovská stavební společnost	<b>DATUM:</b> 30. 11. 2018
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>	<b>MAIL:</b> [REDACTED]
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> změna pozic 101, 102 a 306 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Gajdošova, Brno <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kancelář TITELKA – STARYCHA s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změnový list č. 8“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list předkládá ocenění víceprací vyplývajících ze splnění podmínek projektu Požárně bezpečnostního řešení stavby na zajištění úpravy členění prosklených stěn na schodišti tak, aby byl splněn požadavek na 1,5 m <sup>2</sup> otevřené plochy na každém podlaží. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.	
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 28. 11. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna [REDACTED]



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy  
**Objekt:** ZL Změnové listy  
**Rozpočet:** ZL8 Změna pozic 101, 102 a 306 - vícepráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	59 345,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>59 345,13</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 345,13 CZK
Základní DPH	21 %	12 462,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**71 807,61 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

30.11.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			59 345,13	100
Cena celkem					59 345,13	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL8	Změna pozic 101, 102 a 306 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>59 345,13</b>
1	001	Příplatek k montáži dveří plastových, za panikové kování na aktivním křídle	ks	1,00000	980,00	980,00
		P/101 - pouze aktivní křídlo : 1*1		1		
2	002	Příplatek k montáži plastových stěn prosklených, za navýšení počtu sklopných oken	m2	31,46200	171,40	5 396,01
		P/101 : 1,62*7,39		11,9718		
		P/102 : 1,62*6,71		10,8702		
		P/306 : 1,6*2,7*2		8,64		
3	003	Příplatek k dodávce plastových stěn pevných zasklených izolačním 2-sklem, . za navýšení počtu sklopných oken	m2	19,51020	1 288,56	25 140,06
		P/102 - 8.380 : 1,62*6,71		10,8702		
		P/306 - 16.760 : 1,6*2,7*2		8,64		
4	004	Příplatek k dodávce plastových stěn s dveřmi zasklených izolačním 2-sklem, . za navýšení počtu sklopných oken a panikové kování na aktivním křídle	m2	11,97180	1 782,73	21 342,49
		P/101 : 1.62*7.39		11,9718		
		panikové kování na aktivním křídle 12.962,50 :				
		příplatek za sklopné křídlo 8.380 :				
249	766.10	D+m ovládání oken pákovým ovladačem	ks	2,00000	2 776,00	5 552,00
		P/306 : 2*1		2		
263	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	584,10560	1,60	934,57





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL9a** **Změna tl. KZS v podstřešní části- rozdílový**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1**

DIČ: **CZ44992785**

**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

IČO: **25588176**

**U Vlečky 1054**

DIČ: **CZ25588176**

**66442 Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-2 078,40
PSV			25 095,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>23 016,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 016,60 CZK
Základní DPH	21 %		4 833,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**27 850,09 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**17.12.2018**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-2 078,40	-9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			25 095,00	109
Cena celkem					23 016,60	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL9a	Změna tl. KZS v podstřešní části- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-2 078,40</b>
1	622311132RT4	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.50 mm s omítkou silikon 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	34,64000	873,00	30 240,72
				část podstřešní : 34,64		34,64
89	622311132RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikon 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	-34,64000	933,00	-32 319,12
				část podstřešní : -34,64		-34,64
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,00000	291,00	0,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>25 095,00</b>
4	762441111R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením	m2	44,54000	139,18	6 199,08
5	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	49,43940	347,23	17 166,84
				1,11*44,54		49,4394
208	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	233,65920	7,40	1 729,08

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL9b** **Změna tl. KZS v podstřešní části- vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1**

DIČ: **CZ44992785**

**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

IČO: **25588176**

**U Vlečky 1054**

DIČ: **CZ25588176**

**66442 Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 368,94
PSV			25 095,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>55 463,94</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>55 463,94 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>11 647,43 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**67 111,37 CZK**

v

dne

17.12.2018

\_\_\_\_\_  


Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  


Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			30 240,72	55
99	Staveništní přesun hmot	HSV			128,22	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			25 095,00	45
Cena celkem					55 463,94	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL9b	Změna tl. KZS v podstřešní části- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>30 240,72</b>
1	622311132RT4	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.50 mm s omítkou silikon 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	34,64000	873,00	30 240,72

Lepení polystyrenu:

- práce 150 Kč/m2
- materiál EPS 60 Kč/m2

Fasádní omítka:

- práce 160 Kč/m2
- materiál 170 Kč/m2

Stěrkování vč. perlínky

- práce 140 Kč/m2
- materiál 80 Kč/m2

Doplňky:

- lišty, rohy 113 Kč/m2

část podstřešní : 34,64

34,64

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>128,22</b>
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,44062	291,00	128,22
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>25 095,00</b>
3	762441111R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., přibíjením	m2	44,54000	139,18	6 199,08
4	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	49,43940	347,23	17 166,84
		1,11*44,54		49,4394		
208	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	233,65920	7,40	1 729,08

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy  
**Objekt:** ZL Změnové listy  
**Rozpočet:** ZL9c Změna tl. KZS v podstřešní části- méněpráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-32 447,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-32 447,34</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 447,34 CZK
Základní DPH	21 %	-6 813,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **-39 261,28 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

17.12.2018

  
 \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-32 319,12	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-128,22	0
Cena celkem					-32 447,34	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL9c	Změna tl. KZS v podstřešní části- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-32 319,12</b>
89	622311132RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikon 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	-34,64000	933,00	-32 319,12
část podstřešní : -34,64				-34,64		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-128,22</b>
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,44062	291,00	-128,22



První Vyškovská stavební spol. s.r.o.

## ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba

### Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1 Změna řešení ocelových konstrukcí				91 888,44	19 296,57	111 185,01	91 888,44	19 296,57	111 185,01
Z2 Dodatečné odhalení komínů				205 231,71	43 098,66	248 330,37	205 231,71	43 098,66	248 330,37
Z3 Řešení průvlaku nad 2 NP.	-29 691,84	-6 235,29	-35 927,13	23 640,09	4 964,42	28 604,51	-6 051,75	-1 270,87	-7 322,62
Z4 Řešení nároží římsy				13 222,81	2 776,79	15 999,60	13 222,81	2 776,79	15 999,60
Z5 Podchycení tvarovek Simplex - strop nad 2. NP							0,00	0,00	0,00
Z6 Frézování stávajícího komínu a výměna vložky				96 929,80	20 355,26	117 285,06	96 929,80	20 355,26	117 285,06
Z7 Méněpráce statické zajištění objektu	-366 489,32	-76 962,76	-443 452,08				-366 489,32	-76 962,76	-443 452,08
ZL8 Změna pozic 101, 102 a 306				59 345,13	12 462,48	71 807,61	59 345,13	12 462,48	71 807,61
ZL9 Změna tl. KZS v podstrešní části	-32 447,34	-6 813,94	-39 261,28	55 463,94	11 647,43	67 111,37	23 016,60	4 833,49	27 850,09