

Evidenční číslo		
PR/ 147	2019	ORaV
poř. číslo	rok	pracoviště
OM/71	2019	odbor RaV

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

Smluvní strany

Zdeněk Hybner

se sídlem: [redacted]
zastoupen: Zdeňkem Hybnerem
živnostenský list spis. značka S-SMO/000833/16/ŽÚ vydaný Magistrátem města Ostravy

IČO: 15495809
DIČ: CZ5812011304
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Ostrava

Číslo účtu: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Hybner, tel. [redacted]
[redacted]@centrum.cz

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 71474/2018 ze dne 23.5.2018 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] ředitele pro techniku a provoz
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru rozvoje a výstavby
telefon: [redacted] mnof.cz

dále jen **objednatel**

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle zadání výzvu k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**LPS – úprava hygienických zařízení**“ a podkladů předaných objednatel, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č.

89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.

3. Předmětem díla jsou *stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP a 5.NP budovy Lékařské pohotovostní služby. Úprava spočívá ve výměně zařizovacích předmětů, výměně obkladů a dlažeb, výměně vnitřních instalací=rozvodů a odpadů vody, kanalizace a elektro, výměně dveří, opravě omítek a výmalbě.* Součástí předmětu díla je provedení i jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla. Předmět díla je definován zadáním objednatele a položkovým rozpočtem, které jsou Přílohou č. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn si zvolit tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
5. Zhotovitel provádí dílo sám. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. shodné s cenou díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
7. Zhotovitel prohlašuje a ke smlouvě připojenými doklady které jsou Přílohou č. 2 smlouvy, ve shodě s výzvou objednatele k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu prokazuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „LPS – úprava hygienických zařízení“.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - c) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými zástupci objednatele;
 - d) zajištění vlastního dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP; zhotovitel je povinen při práci dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technologických zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a bude postupováno dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;
 - e) veškeré stavební práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);
 - f) práce budou probíhat za plného 24 hodinového provozu, a proto objednatel požaduje zajištění průchodnosti a bezpečnosti osob, také maximální snahu omezení hluku a prašnosti;
 - g) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost;
 - h) zákaz kouření v celém areálu objednatele, zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označeni-odlišení, příslušností ke zhotoviteli;
 - i) zajištění po celou dobu stavby hygienické zázemí pro všechny zaměstnance;

- j) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - k) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí; dokumentace provedeného díla, včetně vyznačení změn;
 - l) předání revizí, atestů, prohlášení o shodě, záručních listů, apod. v jazyce českém;
 - m) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě;
 - n) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla.
3. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění a provedení díla je: budova Lékařské pohotovostní služby, na pozemku parc. č. 2379/5, v areálu Městské nemocnice Ostrava v sídle objednatele v katastrálním území Moravská Ostrava.

IV. Doba plnění

1. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 1. dubna 2019. Práce na realizaci díla budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 15. června 2019.
3. Ke změně může dojít jen v případě, že objednatel požádá o přerušeni plnění díla. Zhotovitel přerušit práce na díle a o dobu přerušeni se posunuje termín předání díla.

V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele dle jím předloženého rozpočtu (Příloha č. 1) zhotovitele a činí:

Celková cena díla		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH 21%(v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
2.996.523,00	629.269,83	3.625.792,83

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedena platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

5. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
7. Zhotovitel **odpovídá za úplnost specifikace prací** při ocenění předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a předloženého položkového rozpočtu.
8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
9. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve (ve stavebním deníku), než bude započato s jejich realizací.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury – 30 dnů;
 - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu;
 - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Cena díla bude uhrazena na základě objednatelem odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je den písemně potvrzeného předání díla.
5. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
8. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s jejich prováděním, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. O jejich provedení předá objednateli písemný doklad.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 1. dubna 2019. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

5/10

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště.
3. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
7. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatel stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 1 kalendářního dne od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

IX. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
2. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X. Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení, ve lhůtě dokončení uvedené ve čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat **zápis** (dále jen „zápis“), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
- b) revizní zprávu el. zařízení, doklad o provedení tlakových zkoušek, doklad o likvidaci odpadů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), jakož i záruční listy, apod.;

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.

4. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. O předání díla/stavby bude sepsán **zápis**, který připraví zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) termín vyklizení staveniště;
 - e) datum ukončení záruky na dílo;
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
 - j) datum a místo sepsání zápisu;
 - k) jména a podpisy pověřených zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatel v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepsají smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 -ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

XI. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce zhotovitele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu: na provedené práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání dokončeného díla.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemného nebo telefonického oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7, čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku VII. odst. 9 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smlouva nabývá platnost dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných zástupců.
6. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je povinen dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., uveřejnit tuto smlouvu, že tato smlouva, bude uveřejněna v registru smluv v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
17. Smlouva je vyhotovena ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: č. 1: Zadání objednatele a Položkový rozpočet

Příloha: č. 2: Kopie výpisu z živnostenského rejstříku

V Ostravě dne 22.2.2019

V Ostravě dne 28.02.2019

Za zhotovitel
Zdeněk

Zdeněk

VODAŘ

Kosmická 1723/2

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304

Za
Městská
příspěvková

MUDr. Petr Uhlig
ředitel MNO

Městská nemocnice Ostrava

příspěvková organizace

898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

NEMOCNICE!!!

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

LPS - úprava hygienických zařízení

REKAPITULACE PRACÍ

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant

Zhotovitel

Zdeněk Hybner - Vodař

Zpracoval

00635162

CZ00635162

15495809

CZ5812011304

Rozpočet číslo

Dne

14. 12. 2018

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
MSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	0,00
	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	0,00
M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	0,00
ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	0,00
HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH

2 996 523,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 996 523,00	629 269,83

Cena s DPH

3 625 792,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: LPS úprava hygienických zařízení

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

14. 12. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
nemocnice fiscoc2018	Městská nemocnice Ostrava, pavilon H1 - rekonstrukce sociálních zařízení	2 996 523,00	0,00	629 269,83	3 625 792,83	0,00	0,00	2996523,00	0,00	0,00
1	elektroinstalace	282 551,00	0,00	59 335,71	341 886,71	0,00	0,00	282551,00	0,00	0,00
2	zdravotechnika a vytápění	849 363,00	0,00	178 366,23	1 027 729,23	0,00	0,00	849363,00	0,00	0,00
4	stavební práce	1 864 609,00	0,00	391 567,89	2 256 176,89	0,00	0,00	1864609,00	0,00	0,00
Celkem		2996523,00	0,00	629269,83	3625792,83	0,00	0,00	2996523,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 LPS - úprava hygienických zařízení

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČO: 635162

DIČ: CZ00635162

Projektovitel: Zdeněk Hybner - Vodář

IČO: 154958009

DIČ: CZ5812011304

Popis ceny	Celkem
PSV	722 523,36
PSV	1 137 585,64
MON	4 500,00
vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 864 609,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 864 609,00 CZK
Základní DPH	21 %	391 568,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 256 177,00 CZK

v Ostravě

dne

1.2.2019

Za objednatele

kapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební práce	0	1 864 609	391 568	2 256 177	100
Sociálky 1.PP	0	339 715	71 340	411 055	18
Sprchy 1.PP	0	317 695	66 716	384 411	17
Sociálky PŘÍZEMÍ	0	333 606	70 057	403 664	18
Sociálky 1.NP	0	336 129	70 587	406 716	18
Sociálky 3.NP	0	340 670	71 541	412 210	18
Sociálky 4.NP	0	196 794	41 327	238 121	11
Celkem za stavbu	0	1 864 609	391 568	2 256 177	100

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 420,00	1
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			243 257,98	13
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 859,35	4
	Výplně otvorů	HSV			51 520,00	3
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 880,00	1
	Bourání konstrukcí	HSV			188 511,30	10
	Staveništní přesun hmot	HSV			29 378,36	2
711	Izolace proti vodě	PSV			74 017,09	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			519 898,00	28
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			138 370,35	7
781	Obklady keramické	PSV			378 929,12	20
783	Nátěry	PSV			820,00	0
784	Malby	PSV			25 551,08	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			4 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			119 696,37	6
Cena celkem					1 864 609,00	100

Položkový rozpočet

01	LPS - úprava hygienických zařízení				
01	Stavební práce				
00	1.PP				

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					41 609,18
1	611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	18,54500	215,00	3 987,18
2	611481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,54500	300,00	5 563,50
3	612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	61,30000	220,00	13 486,00
4	612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	48,87500	140,00	6 842,50
	wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30		10,82000		
	(2,00+1,525)*2*1,30		9,16500		
	inv : (1,90+1,525)*2*1,30		8,90500		
	wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30		10,82000		
	(2,00+1,525)*2*1,30		9,16500		
5	612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,87500	240,00	11 730,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					10 348,11
6	632411150R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	18,54500	500,00	9 272,50
7	632411904R00 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	18,54500	53,00	1 075,61
Díl: 64 Výplně otvorů					11 200,00
8	642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	5,00000	1 830,00	9 150,00
9	78301 Nátěr zárubní Z+2xemail	kus	5,00000	410,00	2 050,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 800,00
10	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	90,00	1 800,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					35 185,55
11	965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,92725	2 520,00	2 336,67
	18,545*0,05		0,92725		
12	965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,54500	55,00	1 019,98
	wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
	inv : 1,90*1,525		2,89750		
	wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
13	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	32,00	160,00
14	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	350,00	2 100,00
	wc ženy : 0,60*2,00*2		2,40000		
	inv : 0,60*2,00		1,20000		
	wc muži : 0,60*2,00*2		2,40000		
15	970231150R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	11,00000	640,00	7 040,00
	wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
	inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20+2,00		2,20000		
	wc muži-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
16	971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,00000	315,00	630,00
	wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
	inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00		0,40000		
	wc muži-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
17	978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	18,54500	9,00	166,91
18	978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	73,02500	9,00	657,23
	wc ženy : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
	(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		

Položkový rozpočet

01	LPS - úprava hygienických zařízení				
01	Stavební práce				
00	1.PP				
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	inv : (1,90+1,525)*2*1,80-0,60*0,30		12,15000		
	wc muži : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
	(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		
19	978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	44,75000	200,00	8 950,00
20	978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,75000	100,00	4 475,00
	wc ženy : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
	(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
	inv : (1,90+1,525)*2*1,50-1,60*1,50		7,87500		
	wc muži : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
	(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
21	960 Demontáž stávajících ocelových kč WC, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	7 649,76	7 649,76
99	Staveništní přesun hmot				3 818,38
22	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,30330	720,00	3 818,38
711	Izolace proti vodě				10 248,47
23	711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	25,14500	390,00	9 806,55
	OB vytažení: 22*0,3		6,60000		
	DL : 18,545		18,54500		
24	998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	116,29500	3,80	441,92
766	Konstrukce truhlářské				114 939,00
25	76601 D+M WC kabin ženy (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
26	76602 D+M WC kabiny muži (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
27	76603 D+M vnitřních dveří 800/1970 vč. kování	ks	5,00000	2 010,00	10 050,00
28	998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	889,00000	1,00	889,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady				22 450,84
29	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,54500	45,00	834,53
	wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
	inv : 1,90*1,525		2,89750		
	wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
30	771575109R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	18,54500	480,00	8 901,60
31	771577113R00 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	2,40000	190,00	456,00
	přechod WC-chodba : 0,80*3		2,40000		
32	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	83,35000	55,00	4 584,25
	wc ženy :		34,25000		
	1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
	inv : 1,90*2+1,525*2+2,00*4		14,85000		
	wc muži :		34,25000		
	1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
33	597 Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	20,02860	310,00	6 208,87
	18,545*1,08		20,02860		
34	59771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	225,47580	6,50	1 465,59

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	00	1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Obj: 781		Obklady keramické				64 544,54
35	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	61,30000	45,00	2 758,50
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
		inv : (1,90+1,525)*2*2,00-0,80*2,00		12,10000		
		wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
36	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	61,30000	480,00	29 424,00
37	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč.dodávky	m	67,35000	110,00	7 445,25
		wc ženy : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
		inv : 2,00*2+1,90*2+1,525*2		10,85000		
		wc muži : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
38	5971	Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	66,20400	335,00	22 178,34
		61,30*1,08		66,20400		
39	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	696,70110	3,50	2 438,45
Obj: 784		Malby				4 449,72
40	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	67,42000	18,00	1 213,56
		stěny : 48,875		48,87500		
		strop : 18,545		18,54500		
41	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,42000	48,00	3 236,16
Obj: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 120,99
42	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	9,55094	640,00	6 112,60
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,55094	230,00	2 196,72
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,46786	18,00	3 266,42
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,55094	320,00	3 056,30
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,10188	30,00	573,06
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,55094	410,00	3 915,89
Celkem						339 714,78

Podmínky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	01	Sprchy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 420,00
1	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 1,00*2,00*3*2	m2	12,00000	915,00	10 980,00
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,00*3*2	m	12,00000	120,00	1 440,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				52 213,50
3	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	33,06000	215,00	7 107,90
4	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	33,06000	300,00	9 918,00
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	82,70000	220,00	18 194,00
6	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (2,90+5,70)*2*1,30*2	m2	44,72000	140,00	6 260,80
7	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	44,72000	240,00	10 732,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 447,48
8	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	33,06000	500,00	16 530,00
9	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	33,06000	58,00	1 917,48
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 600,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00000	90,00	3 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 533,70
11	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm (1,00*2,00*2+2,90*2,00)*2 -0,60*2,00*3*2	m2	12,40000	160,00	1 984,00
12	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 2,90*5,70*0,05*2 2,90*1,20*0,10*2	m3	2,34900	2 520,00	5 919,48
13	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2,90*5,70*2	m2	33,06000	55,00	1 818,30
14	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 2,90*5,70*2	m2	33,06000	9,00	297,54
15	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 1,00*1,30*2 2,90*1,30*2 (4,70*1,80*2+2,90*1,80)*2 -0,60*0,50*2	m2	53,82000	9,00	484,38
16	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	70,10000	200,00	14 020,00
17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1,00*2,00*2*3*2 2,90*2,00*2 (4,70*1,50*2+2,90*1,50)*2 -0,60*2,00*2	m2	70,10000	100,00	7 010,00
Díl: 99		Stáveništří přesun hmot				6 260,43
18	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	8,69504	720,00	6 260,43
Díl: 711		Izolace proti vodě				26 826,58
19	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka DL : 33,06	m2	65,82000	390,00	25 669,80

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	01	Sprchy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		OB - sprchy : 1,00*2,00*2*3*2		24,00000		
		OB vytažení : 4,70*0,30*2*2+2,90*0,30*2*2		9,12000		
		-0,60*0,30*2		-0,36000		
20	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	304,41700	3,80	1 156,78
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				35 297,57
21	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	33,06000	45,00	1 487,70
22	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	33,06000	480,00	15 868,80
23	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,20000	190,00	228,00
24	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	78,40000	55,00	4 312,00
		(2,00*3*3+2,00*2+2,90*2+5,70*2)*2		78,40000		
25	597	Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	35,70480	310,00	11 068,49
		33,06*1,08		35,70480		
26	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	358,85900	6,50	2 332,58
Díl: 781		Obklady keramické				82 254,14
27	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	82,70000	45,00	3 721,50
		(5,70+2,90)*2*2,00*2		68,80000		
		-0,60*2,00*2		-2,40000		
		1,00*2,00*2*2+0,15*1,00*2		16,30000		
28	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	82,70000	480,00	39 696,00
29	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč.dodávky	m	50,40000	115,00	5 796,00
		1,00*2*2*2+(2,00*2+5,70*2+2,90*2)*2		50,40000		
30	5971	Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	89,31600	335,00	29 920,86
		82,70*1,08		89,31600		
31	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	891,36690	3,50	3 119,78
Díl: 783		Nátěry				820,00
32	78301	Nátěr zárubní Z+2xemail	kus	2,00000	410,00	820,00
Díl: 784		Malby				5 133,48
33	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	77,78000	18,00	1 400,04
		44,72		44,72000		
		33,06		33,06000		
34	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	77,78000	48,00	3 733,44
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				4 500,00
35	24-1	Nátěr vzduchotechniky	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				38 388,39
36	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	19,17502	640,00	12 272,01
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,17502	230,00	4 410,25
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	364,32538	18,00	6 557,86
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,17502	320,00	6 136,01
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	38,35004	30,00	1 150,50
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,17502	410,00	7 861,76
Celkem						317 695,27

Podpis uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	01	Sprchy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	02	1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						41 609,18
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	18,54500	215,00	3 987,18
2	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,54500	300,00	5 563,50
3	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	61,30000	220,00	13 486,00
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	48,87500	140,00	6 842,50
wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30				10,82000		
(2,00+1,525)*2*1,30				9,16500		
inv : (1,90+1,525)*2*1,30				8,90500		
wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30				10,82000		
(2,00+1,525)*2*1,30				9,16500		
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,87500	240,00	11 730,00
						10 348,11
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	18,54500	500,00	9 272,50
7	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	18,54500	58,00	1 075,61
						11 200,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	5,00000	1 830,00	9 150,00
9	78301	Nátěr zárubní Z+2xemail	kus	5,00000	410,00	2 050,00
						1 800,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	90,00	1 800,00
						35 185,79
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,92725	2 520,00	2 336,67
18,545*0,05				0,92725		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,54500	55,00	1 019,98
wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20				7,89000		
inv : 1,90*1,525				2,89750		
wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35				7,75750		
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	32,00	160,00
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	350,00	2 100,00
wc ženy : 0,60*2,00*2				2,40000		
inv : 0,60*2,00				1,20000		
wc muži : 0,60*2,00*2				2,40000		
15	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	11,00000	640,00	7 040,00
wc ženy-rozšíření otvor.pro dveře : (0,20+2,00)*2				4,40000		
inv-rozšíření otvor.pro dveře : 0,20+2,00				2,20000		
wc muži-rozšíření otvor.pro dveře : (0,20+2,00)*2				4,40000		
16	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,00000	315,00	630,00
wc ženy-rozšíření otvor.pro dveře : 0,20*2,00*2				0,80000		
inv-rozšíření otvor.pro dveře : 0,20*2,00				0,40000		
wc muži-rozšíření otvor.pro dveře : 0,20*2,00*2				0,80000		
17	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	18,54500	9,00	166,91
18	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	73,02500	9,00	657,23
wc ženy : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00				13,36000		
(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2				17,07750		

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	02	1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		inv : (1,90+1,525)*2*1,80-0,60*0,30		12,15000		
		wc muži : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
		(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	44,75000	200,00	8 950,00
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,75000	100,00	4 475,00
		wc ženy : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,50-1,60*1,50		7,87500		
		wc muži : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
21	960	Demontáž stávajících ocelových kcí WC, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	7 650,00	7 650,00
Mil: 99 Staveništní přesun hmot						3 818,38
22	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,30330	720,00	3 818,38
Mil: 711 Izolace proti vodě						10 248,47
23	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	25,14500	390,00	9 806,55
		OB vytažení: 22*0,3		6,60000		
		DL : 18,545		18,54500		
24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	116,29500	3,80	441,92
Mil: 766 Konstrukce truhlářské						114 943,00
25	76601	D+M WC kabiny ženy (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
25	76602	D+M WC kabiny muži (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
25	76603	D+M vnitřních dveří 800/1970 vč. kování	ks	5,00000	2 010,00	10 050,00
25	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	893,00000	1,00	893,00
Mil: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 450,84
25	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,54500	45,00	834,53
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
		wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
25	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	18,54500	480,00	8 901,60
25	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	2,40000	190,00	456,00
		přechod WC-chodba : 0,80*3		2,40000		
25	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	83,35000	55,00	4 584,25
		wc ženy : 1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4		34,25000		
		inv : 1,90*2+1,525*2+2,00*4		14,85000		
		wc muži : 1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4		34,25000		
		Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	20,02860	310,00	6 208,87
		18,545*1,08		20,02860		
25	771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	225,47580	6,50	1 465,59

Položkový rozpočet

01	LPS - úprava hygienických zařízení				
01	Stavební práce				
02	1.NP				
64 544,54					
č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781	Obklady keramické				
35	781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2	61,30000	45,00	2 758,50
	wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
	(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
	inv : (1,90+1,525)*2*2,00-0,80*2,00		12,10000		
	wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
	(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
36	781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	61,30000	480,00	29 424,00
37	781491001R00 Montáž lišt k obkladům vč.dodávky	m	67,35000	115,00	7 745,25
	wc ženy : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
	2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
	inv : 2,00*2+1,90*2+1,525*2		10,85000		
	wc muži : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
	2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
38	5971 Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	66,20400	335,00	22 178,34
	61,30*1,08		66,20400		
39	998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	696,70110	3,50	2 438,45
Díl: 784	Malby				4 449,72
40	784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	67,42000	18,00	1 213,56
	stěny : 48,875		48,87500		
	strop : 18,545		18,54500		
41	784165512R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,42000	48,00	3 236,16
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 008,39
42	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,55094	230,00	2 196,72
43	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,46786	18,00	3 266,42
44	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,55094	320,00	3 056,30
45	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	19,10188	30,00	573,06
46	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,55094	410,00	3 915,89
Celkem					333 606,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení			
O:	01	Stavební práce			
R:	03	2.NP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				41 609,18
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	18,54500	215,00	3 987,18
2	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,54500	300,00	5 563,50
3	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	61,30000	220,00	13 486,00
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	48,87500	140,00	6 842,50
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30 (2,00+1,525)*2*1,30		10,82000 9,16500		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,30		8,90500		
		wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30 (2,00+1,525)*2*1,30		10,82000 9,16500		
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,87500	240,00	11 730,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 348,11
6	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	18,54500	500,00	9 272,50
7	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	18,54500	58,00	1 075,61
Díl: 64		Výplně otvorů				11 200,00
8	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	5,00000	1 830,00	9 150,00
9	78301	Nátěr zárubní Z+2xemall	kus	5,00000	410,00	2 050,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 800,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	90,00	1 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 185,79
11	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,92725	2 520,00	2 336,67
		18,545*0,05		0,92725		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,54500	55,00	1 019,98
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
		wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	32,00	160,00
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	350,00	2 100,00
		wc ženy : 0,60*2,00*2		2,40000		
		inv : 0,60*2,00		1,20000		
		wc muži : 0,60*2,00*2		2,40000		
15	970231150R00	Řezání cihelného zdíva hl. řezu 150 mm	m	11,00000	640,00	7 040,00
		wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
		inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20+2,00		2,20000		
		wc muži-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
16	971033531R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,00000	315,00	630,00
		wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
		inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00		0,40000		
		wc muži-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
17	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	18,54500	9,00	166,91
18	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	73,02500	9,00	657,23
		wc ženy : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
		(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	03	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		inv : (1,90+1,525)*2*1,80-0,60*0,30		12,15000		
		wc muži : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
		(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	44,75000	200,00	8 950,00
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,75000	100,00	4 475,00
		wc ženy : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,50-1,60*1,50		7,87500		
		wc muži : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
21	960	Demontáž stávajících ocelových kcí WC, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	7 650,00	7 650,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 356,33
22	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	5,30330	1 010,00	5 356,33
Díl: 711 Izolace proti vodě						10 329,88
23	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	25,14500	390,00	9 806,55
		OB vytažení: 22*0,3		6,60000		
		DL : 18,545		18,54500		
24	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	116,29500	4,50	523,33
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						115 846,00
25	76601	D+M WC kabin ženy (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
26	76602	D+M WC kabiny muži (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
27	76603	D+M vnitřních dveří 800/1970 vč. kování	ks	5,00000	2 010,00	10 050,00
28	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	898,00000	2,00	1 796,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 450,84
29	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,54500	45,00	834,53
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
		wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
30	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	18,54500	480,00	8 901,60
31	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	2,40000	190,00	456,00
		přechod WC-chodba : 0,80*3		2,40000		
32	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	83,35000	55,00	4 584,25
		wc ženy :		34,25000		
		1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
		inv : 1,90*2+1,525*2+2,00*4		14,85000		
		wc muži :		34,25000		
		1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
		Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	20,02860	310,00	6 208,87
		18,545*1,08		20,02860		
33	7711202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	225,47580	6,50	1 465,59

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	03	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				64 544,54
35	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	61,30000	45,00	2 758,50
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
		inv : (1,90+1,525)*2*2,00-0,80*2,00		12,10000		
		wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
36	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	61,30000	480,00	29 424,00
37	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč.dodávky	m	67,35000	115,00	7 745,25
		wc ženy : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
		inv : 2,00*2+1,90*2+1,525*2		10,85000		
		wc muži : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
38	5971	Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	66,20400	335,00	22 178,34
		61,30*1,08		66,20400		
39	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	696,70110	3,50	2 438,45
Díl: 784		Malby				4 449,72
40	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	67,42000	18,00	1 213,56
		stěny : 48,875		48,87500		
		strop : 18,545		18,54500		
41	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,42000	48,00	3 236,16
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 008,39
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,55094	230,00	2 196,72
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,46786	18,00	3 266,42
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,55094	320,00	3 056,30
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	19,10188	30,00	573,06
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,55094	410,00	3 915,89
Celkem						336 128,78

Podmínky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	04	4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						41 609,18
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	18,54500	215,00	3 987,18
2	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,54500	300,00	5 563,50
3	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	61,30000	220,00	13 486,00
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	48,87500	140,00	6 842,50
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30		10,82000		
		(2,00+1,525)*2*1,30		9,16500		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,30		8,90500		
		wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30		10,82000		
		(2,00+1,525)*2*1,30		9,16500		
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,87500	240,00	11 730,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 348,11
6	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	18,54500	500,00	9 272,50
7	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	18,54500	58,00	1 075,61
Díl: 64 Výplně otvorů						11 200,00
8	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	5,00000	1 880,00	9 150,00
9	78301	Nátěr zárubní Z+2xemail	kus	5,00000	410,00	2 050,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 800,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	90,00	1 800,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						31 335,79
11	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,92725	2 520,00	2 336,67
		18,545*0,05		0,92725		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,54500	55,00	1 019,98
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
		wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	32,00	160,00
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	350,00	2 100,00
		wc ženy : 0,60*2,00*2		2,40000		
		inv : 0,60*2,00		1,20000		
		wc muži : 0,60*2,00*2		2,40000		
15	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	11,00000	640,00	7 040,00
		wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
		inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20+2,00		2,20000		
		wc muži-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
16	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,00000	315,00	630,00
		wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
		inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00		0,40000		
		wc muži-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
17	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	18,54500	9,00	166,91
18	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	73,02500	9,00	657,23
		wc ženy : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
		(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	04	4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		inv : (1,90+1,525)*2*1,80-0,60*0,30		12,15000		
		wc muži : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
		(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	44,75000	200,00	8 950,00
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,75000	100,00	4 475,00
		wc ženy : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,50-1,60*1,50		7,87500		
		wc muži : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		
21	960	Demontáž stávajících ocelových kcí WC, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 356,33
22	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	5,30330	1 010,00	5 356,33
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 329,88
23	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	25,14500	390,00	9 806,55
		OB vytažení: 22*0,3		6,60000		
		DL : 18,545		18,54500		
24	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	116,29500	4,50	523,33
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				115 450,00
25	76601	D+M WC kabin ženy (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
26	76602	D+M WC kabiny muži (1 kabina- 1xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
27	76603	D+M vnitřních dveří 800/1970 vč. kování	ks	5,00000	2 010,00	10 050,00
28	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	700,00000	2,00	1 400,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 450,84
29	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,54500	45,00	834,53
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
		wc muži : 2,80*1,80+2,00*1,525-0,95*0,35		7,75750		
30	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	18,54500	480,00	8 901,60
31	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	2,40000	190,00	456,00
		přechod WC-chodba : 0,80*3		2,40000		
32	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	83,35000	55,00	4 584,25
		wc ženy :		34,25000		
		1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
		inv : 1,90*2+1,525*2+2,00*4		14,85000		
		wc muži :		34,25000		
		1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
33	597	Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	20,02860	310,00	6 208,87
		18,545*1,08		20,02860		
34	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	225,47580	6,50	1 465,59

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	04	4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				64 544,54
35	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	61,30000	45,00	2 758,50
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
		inv : (1,90+1,525)*2*2,00-0,80*2,00		12,10000		
		wc muži : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
36	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	61,30000	480,00	29 424,00
37	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč.dodávky	m	67,35000	115,00	7 745,25
		wc ženy : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
		inv : 2,00*2+1,90*2+1,525*2		10,85000		
		wc muži : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
38	5971	Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	66,20400	335,00	22 178,34
		61,30*1,08		66,20400		
39	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	696,70110	3,50	2 438,45
Díl: 784		Malby				4 449,72
40	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	67,42000	18,00	1 213,56
		stěny : 48,875		48,87500		
		strop : 18,545		18,54500		
41	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,42000	48,00	3 236,16
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 795,25
42	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,55094	640,00	6 112,60
43	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	9,55094	280,00	2 674,26
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,55094	230,00	2 196,72
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,46786	18,00	3 266,42
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,55094	320,00	3 056,30
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	19,10188	30,00	573,06
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,55094	410,00	3 915,89
Celkem						340 669,64

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	05	5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	24 607,76			
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	10,78750	215,00	2 319,31
2	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,78750	300,00	3 236,25
3	612421615R00	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	36,70000	220,00	8 074,00
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	28,89000	140,00	4 044,60
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*1,30		10,82000		0,00
		(2,00+1,525)*2*1,30		9,16500		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,30		8,90500		
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	28,89000	240,00	6 933,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	6 019,43			
6	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	10,78750	500,00	5 393,75
7	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	10,78750	58,00	625,68
Díl: 64		Výplně otvorů	6 720,00			
8	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	3,00000	1 830,00	5 490,00
9	78301	Nátěr zárubní Z+2xemail	kus	3,00000	410,00	1 230,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 080,00			
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,00000	90,00	1 080,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	20 084,68			
11	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,53938	2 520,00	1 359,24
		10,7875*0,05		0,53938		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	10,78750	55,00	593,31
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	32,00	96,00
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	350,00	1 260,00
		wc ženy : 0,60*2,00*2		2,40000		
		inv : 0,60*2,00		1,20000		
15	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	6,60000	640,00	4 224,00
		wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : (0,20+2,00)*2		4,40000		
		inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20+2,00		2,20000		
16	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,20000	315,00	378,00
		wc ženy-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00*2		0,80000		
		inv-rozšíření otv.pro dveře : 0,20*2,00		0,40000		
17	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	10,78750	9,00	97,09
18	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	42,58750	9,00	383,29
		wc ženy : 2,50*1,00+(0,30+1,80+2,80+1,80)*1,80-0,60*2,00		13,36000		
		(2,00+1,525)*2*3,30-(1,00+1,525)*1,50-0,60*2,00*2		17,07750		
		inv : (1,90+1,525)*2*1,80-0,60*0,30		12,15000		
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	26,31250	200,00	5 262,50
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,31250	100,00	2 631,25
		wc ženy : 2,50*1,00+0,30*1,50+(2,80*2+2,80)*1,50-0,60*1,50		14,65000		
		(1,00+1,525)*1,50		3,78750		

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	05	5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		inv : (1,90+1,525)*2*1,50-1,60*1,50		7,87500		
21	960	Demontáž stávajících ocelových kcí WC, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 768,51
22	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	3,13718	1 520,00	4 768,51
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 033,81
23	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	14,68750	390,00	5 728,13
		OB vytažení: 13*0,3		3,90000		
		DL : 10,7875		10,78750		
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	67,92970	4,50	305,68
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				58 720,00
25	76601	D+M WC kabin ženy (2 kabiny- 2xdveře)- materiál HPL	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
26	76603	D+M vnitřních dveří 800/1970 vč. kování	ks	3,00000	2 010,00	6 030,00
27	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	460,00000	1,50	690,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				13 269,42
28	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,78750	45,00	485,44
		wc ženy : 2,80*1,80+2,00*1,525-1,00*0,20		7,89000		
		inv : 1,90*1,525		2,89750		
29	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,78750	480,00	5 178,00
30	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,60000	190,00	304,00
		přechod WC-chodba : 0,80*2		1,60000		
31	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	49,10000	55,00	2 700,50
		wc ženy :		34,25000		
		1,00*2+2,00*4+2,80*2+1,80*2+1,525*2+2,00*2+2,00*4				
		inv : 1,90*2+1,525*2+2,00*4		14,85000		
32	597	Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	11,65050	310,00	3 611,66
		10,7875*1,08		11,65050		
33	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	131,97560	7,50	989,82
Díl: 781		Obklady keramické				38 496,82
34	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	36,70000	45,00	1 651,50
		wc ženy : 2,50*1,00+(1,80*2+2,80)*2,00-0,80*2,00		13,70000		
		(2,00+1,525)*2*2,00-0,80*2,00*2		10,90000		
		inv : (1,90+1,525)*2*2,00-0,80*2,00		12,10000		
35	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	36,70000	480,00	17 616,00
36	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč. dodávky	m	39,10000	115,00	4 496,50
		wc ženy : 2,00+2,00*2+2,80*2+1,80*2		15,20000		
		2,00+2,00*2+2,00*2+1,525*2		13,05000		
		inv : 2,00*2+1,90*2+1,525*2		10,85000		
37	5971	Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	39,63600	335,00	13 278,06
		36,70*1,08		39,63600		
38	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	415,64490	3,50	1 454,76
Díl: 784		Malby				2 618,72
39	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	39,67750	18,00	714,20
		stěny : 28,89		28,89000		

Položkový rozpočet

S:	01	LPS - úprava hygienických zařízení
O:	01	Stavební práce
R:	05	5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		strop : 10,7875		10,78750		
40	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	39,67750	48,00	1 904,52
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 374,96
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,61083	640,00	3 590,93
42	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	11,22167	280,00	3 142,07
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,61083	230,00	1 290,49
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,60586	18,00	1 918,91
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,61083	320,00	1 795,47
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,22167	30,00	336,65
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,61083	410,00	2 300,44

Celkem	196 794,11
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

LPS - úprava hygienických zařízení - ZDRAVOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant

Zhotovitel

Zdeněk Hybner - Vodař

Zpracoval

635162

CZ00635162

15495809

CZ5812011304

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14. 12. 2018


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	849 363,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kmpl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 849 363,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	849 363,00	178 366,23

Cena s DPH 1 027 729,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: LPS - úprava hygienických zařízení - ZDRAVOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
nemocnice ffisoc2018	LPS - úprava hygienických zařízení - ZDRAVOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ	849 363,00	0,00	178 366,23	1 027 729,22	0,00	849 363,00	0,00	0,00	0,00
2	zdravotechnika	780 133,74	0,00	163 828,09	943 961,83	0,00	780 133,74	0,00	0,00	0,00
3	vytápění	69 229,26	0,00	14 538,14	83 767,40	0,00	69 229,26	0,00	0,00	0,00
Celkem		849363,00	0,00	178366,23	1027729,22	0,00	849363,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: LPS - úprava hygienických zařízení - ZDRAVOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ
 Objekt: zdravotní technika

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 939,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 630,00 0,000

111	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	54,000	70,00	3 780,00	0,305
112	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	9,000	650,00	5 850,00	2,283

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 309,00 0,000

110	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm	kus	54,000	105,00	5 670,00	0,000
107	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	22,000	82,00	1 804,00	0,000
105	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	82,00	1 230,00	0,000
106	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	15,000	153,00	2 295,00	0,000
108	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	195,00	1 170,00	0,000
109	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,000	285,00	1 140,00	0,000

721 Vnitřní kanalizace 66 470,25 0,035

1	R	demontáž svislého potrubí DN 110-150 (v instalačním jádru), vč. snesení, dopravy a likvidace odpadu	m	64,000	220,00	14 080,00	0,000
2	721176101	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	28,000	305,00	8 540,00	0,000
3	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	11,000	325,00	3 575,00	0,000
4	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,000	405,00	3 240,00	0,000
5	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	14,000	23,00	322,00	0,000
9	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	3,000	452,00	1 356,00	0,000
10	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	28,000	52,00	1 456,00	0,000
11	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,000	61,00	366,00	0,000
12	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	32,000	82,00	2 624,00	0,000
96	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	0,035
13	721223423	Vpusť poclahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	0,000
14	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	64,000	18,00	1 152,00	0,000
16	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,035	550,00	19,25	0,000

722 Vnitřní vodovod 217 722,50 0,813

46	R	demontáž svislého potrubí (v instalačním jádru), vč. snesení, dopravy a likvidace odpadu	m	200,000	175,00	35 000,00	0,000
20	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	88,000	260,00	22 880,00	0,058
21	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	40,000	315,00	12 600,00	0,036
22	722174004	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	27,000	362,00	9 774,00	0,032
23	722174005	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40	m	12,000	461,00	5 532,00	0,030
97	722174028	Potrubí vod PPR svar polyfuz PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	33,000	920,00	30 360,00	0,490
47	R	materiálový přechod na stávající potrubí d25 a d40	kus	25,000	302,00	7 550,00	0,000
24	722176111	Montáž rozvodů z plastů polyfuz. svařováním DN 16	m	88,000	135,00	11 880,00	0,024
25	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfuz. svařováním DN 20	m	40,000	142,00	5 680,00	0,013
26	722176113	Montáž rozvodů z plastů polyfuz. svařováním DN 25	m	27,000	152,00	4 104,00	0,011

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz.svařováním DN 32	m	12,000	190,00	2 280,00	0,006
98	722176118	Montáž rozvodů z plastů polyfúz.svařováním DN 75 mm	m	33,000	350,00	11 550,00	0,039
28	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	88,000	60,00	5 280,00	0,004
29	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	40,000	71,00	2 840,00	0,000
30	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 38 mm	m	27,000	81,00	2 187,00	0,000
31	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 45 mm	m	12,000	92,00	1 104,00	0,000
99	722181235	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 78 mm	m	33,000	125,00	4 125,00	0,007
36	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	56,000	32,00	1 792,00	0,000
37	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	34,000	151,00	5 134,00	0,004
38	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	42,000	325,00	13 650,00	0,011
43	723213351	Kulový kohout rohový R780 1/2"	kus	4,000	320,00	1 280,00	0,000
39	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	2,000	290,00	580,00	0,000
40	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25	kus	1,000	362,00	362,00	0,000
00	722232045	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 32	kus	4,000	438,00	1 752,00	0,002
01	722232049	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 65	kus	2,000	2 620,00	5 240,00	0,006
41	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	200,000	33,00	6 600,00	0,038
42	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	200,000	31,00	6 200,00	0,002
45	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,813	500,00	406,50	0,000

725

Zařizovací předměty

473 001,99

0,221

50	725017132	Umyvadlo keram. na šrouby 55 x 42 cm, bílé , vč. připojovací sopruvavy	kus	23,000	1 300,00	29 900,00	0,000
59	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	24,000	600,00	14 400,00	0,045
69	725860212	D+M Sifon umyvadlový 1"1/4, odpad 32mm	kus	24,000	180,00	4 320,00	0,000
62	725829201	Montáž baterie umyv.nástěnné chromové vč. dodávky pákové baterie	kus	10,000	1 240,00	12 400,00	0,000
113	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 vč. dodávky pákové baterie	kus	13,000	1 270,00	16 510,00	0,000
58	725212370	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
65	725829301	Montáž baterie umyvadlové stojánkové-pro postižené	kus	1,000	160,00	160,00	0,000
92	R	Baterie stojánková pro postižené -umyvadlová	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
48	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý	kus	18,000	3 805,00	68 490,00	0,000
725111252		ovládací deska splachovací nádrže - ovlád.zepředu	kus	19,000	1 430,00	27 170,00	0,000
54	725112146	WC modul podomítkový vč.splach.nádržky	kus	19,000	6 500,00	123 500,00	0,000
57	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	kus	19,000	1 450,00	27 550,00	0,000
56	725119306	Montáž klozety závěsného	ks	19,000	600,00	11 400,00	0,000
49	725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	ks	1,000	3 809,39	3 809,39	0,000
51	725019-000	Výlevka keramická, bílá, volně stojící - včetně plastové míčky a montážní sady	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	0,000
93	R	sada HL 227 k WC a k výlevce	kus	3,000	760,00	2 280,00	0,000
52	725111241	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá	kus	3,000	900,00	2 700,00	0,000
55	725113101	Mž splach nádrž plast vysoko	kus	3,000	420,00	1 260,00	0,000
61	725339111	Mž výlevka	kus	3,000	620,00	1 860,00	0,000
63	725829201	Montáž baterie.nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	0,000
102	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	190,00	570,00	0,001
103	725813112	Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	30,000	230,00	6 900,00	0,033
66	725841332U00	Sprchová nástěnná páková baterie , se sprchovým příslušenstvím (sprcha, hadice 1,5 m a držák), - úsporná kartuše	soubor	6,000	2 250,00	13 500,00	0,000
67	725849-000	Montáž baterií sprchových	kus	6,000	290,00	1 740,00	0,000
81	D+M	zásobník na papírové ručníky	kus	18,000	800,00	14 400,00	0,000
82	D+M	zásobník na mýdlo	kus	24,000	800,00	19 200,00	0,000
85	D+M	zrcadlo 60/40	kus	24,000	615,00	14 760,00	0,000
72	D+M	Zásobník na toaletní papír	kus	19,000	940,00	17 860,00	0,000
73	D+M	Věšák na oděvy - 4-háček - nerez	kus	6,000	450,00	2 700,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
75	D+M	WC štětka	kus	19,000	120,00	2 280,00	0,000
76	D+M	pevné madlo nástěnné- 60 cm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000
77	D+M	pevné madlo podpěrné - "U" 60 cm	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	0,000
78	D+M	sklopné madlo	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	0,000
80	D+M	Revizní dvířka, 300 x 300 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	0,000
104	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,221	600,00	132,60	0,000

Celkem

780 133,74

3,658

ROZPOČET

Stavba: LPS - úprava hygienických zařízení - ZDRAVOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ
Objekt: vytápění

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							1 872,00	0,079
4 Vodovodné konstrukce							1 560,00	0,079
1	411386611	Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	4,000	390,00	1 560,00	0,079	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							312,00	0,000
2	972055141	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm	kus	4,000	78,00	312,00	0,000	
Ostatní Ostatní							9 280,00	0,000
904 HZS							9 280,00	0,000
31	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, topná a tlaková zkouška, zaregulování systému, zamrazení stoupaček	hod	32,000	290,00	9 280,00	0,000	
PSV Práce a dodávky PSV							58 077,26	0,015
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							9 065,57	0,010
3	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	20,000	20,00	400,00	0,000	
4	733113113	Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 15	kus	24,000	85,00	2 040,00	0,000	
5	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	14,000	290,00	4 060,00	0,007	
6	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	6,000	320,00	1 920,00	0,003	
7	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	12,00	240,00	0,000	
8	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	101,392	4,00	405,57	0,000	
734 Ústřední vytápění - armatury							1 339,89	0,005
9	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	12,000	24,00	288,00	0,000	
10	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	12,000	62,00	744,00	0,001	
11	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	12,000	25,00	300,00	0,000	
16	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	15,770	0,50	7,89	0,000	
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							45 871,80	0,000
18	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	32,400	26,00	842,40	0,000	
19	735159210	Montáž otopných těles panelových	kus	12,000	280,00	3 360,00	0,000	
20	R41	Otopné těleso panelové 22/500/1100	kus	10,000	2 900,00	29 000,00	0,000	
21	R42	Otopné těleso panelové 22/500/1800	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,000	
25	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	140,000	10,00	1 400,00	0,000	
28	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	140,000	15,00	2 100,00	0,000	
24	8	Odvzdušnění otopných těles	kus	14,000	19,00	266,00	0,000	
29	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	551,701	2,00	1 103,40	0,000	
783 Dokončovací práce - nátěry							1 800,00	0,000
30	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	40,000	45,00	1 800,00	0,000	
Celkem							69 229,26	0,094

REKAPITULACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	108 742,50
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	152 990,02
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	2 717,42
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	12 560,85
Revize + 2%	5 540,22

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH **282 551,00**

Vypracoval :
Dne: 14. 12. 2018

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA
LPS - úprava hygienických zařízení

ELEKTROINSTALACE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

SVÍTIDLA MUSÍ BÝT PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ
VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLAŠENA!

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem
1	ks	Jednopolový spínač	30	95,00	2 850,00
2	ks	zásuvka jednoduchá	12	120,00	1 440,00
3	m	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	50	16,00	800,00
4	ks	Krabice přístrojová KP	47	30,00	1 410,00
5	ks	Krabice rozvodná KR	20	110,00	2 200,00
6	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	100	20,00	2 000,00
7	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	400	20,00	8 000,00
8	m	Frézování drážky+zahřazení drážky+hrubý úklid	300	92,00	27 600,00
9	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	100	18,00	1 800,00
10	ks	Montáž svítidel a zdrojů	59	300,00	17 700,00
11	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	250	20,00	5 000,00
12	ks	Sekání kapes a průrazů	60	40,00	2 400,00
13	ks	Sada tísňového volání	1	12 000,00	12 000,00
14	ks	Revize	1	4 300,00	4 300,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			89 500,00
		Kompletační činnost + 1,5%			1 342,50
		Demontáž stávající elektroinstalace + 20%			17 900,00
1	ks	Jednopolový spínač	30	150,00	4 500,00
2	ks	zásuvka jednoduchá	12	220,00	2 640,00
3	m	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	50	20,00	1 000,00
4	ks	Krabice přístrojová KP	42	7,00	294,00
5	ks	Krabice rozvodná KR	20	125,00	2 500,00
6	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	100	15,00	1 500,00
7	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	400	15,00	6 000,00
8	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	250	25,00	6 250,00
9	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	100	18,00	1 800,00
10	ks	LED Zářivkové svítidlo IP44	30	1 500,00	45 000,00
11	ks	LED/9W/220V	11	850,00	9 350,00
12	ks	Přisazené LED svítidlo 75lm,4,5W,vč.zdroje 1hod.	18	1 650,00	29 700,00
13	ks	Sada tísňového volání vč.zdroje	1	38 000,00	38 000,00
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			148 534,00
		Přesun + 1%			1 485,34
		Prořez + 1%			1 485,34
		Podr.materiál + 1%			1 485,34
1	ks	Doplnění patrových rozv R-AB+prostor úprava	4	650,10	2 600,40
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC			2 600,40
		Kompletační činnost + 4,5%			117,018
1	ks	Jistič s chráničem LS-FI C10/003	5	1 210,00	6 050,00
2	ks	Jistič s chráničem LS-FI C16/003	5	1 210,00	6 050,00
3	ks	Jistič B 10/1	1	95,00	95,00
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC			12 195,00
		Přesun + 1%			121,95
		Prořez + 1%			121,95
		Podr.materiál + 1%			121,95
		SADA TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ VČ.ZDROJE			
		OBSAHUJE			
		- 1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací			
		- 1 volací / potvrzovací tlačítko			
		- 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED			
		- 1 volací tlačítko s uklidňující LED			
		- 1 zařízení pro potvrzení volání			
		- 1 napájecí zdroj 230VAC/24VAC			